

週休 2 日（4 週 8 休以上）の補正係数について

○「土木工事標準積算基準」「土地改良工事積算基準（土木工事）」の場合

	労務費	機械経費（賃料）	共通仮設費率	現場管理費率
4 週 8 休以上	1.05（※1）	1.04	1.04	1.06
	工場制作など制作原価に係る部分については対象外			

※1 「公共工事設計労務単価」を対象とする。

○市場単価方式の取扱い

・「市場単価方式」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用（令和 3 年 1 月 1 日単価以降を採用する工事から適用）

名称	区分	4 週 8 休以上
鉄筋工		1.05
ガス圧接工		1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.02
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04
	撤去	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.02
防護柵設置工（落石防止網）		1.03
道路標識設置工	設置	1.01
	撤去・移設	1.04
道路付属物設置工	設置	1.02
	撤去	1.05
法面工		1.02
吹付砕工		1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03
道路植栽工	植樹	1.05
	剪定	1.05
公園植栽工		1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04
橋面防水工		1.02

薄層カラー舗装工		1.01
グルーピング工		1.01
軟弱地盤処理工		1.02
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)		1.01

【下水道関連】

硬質塩化ビニル管設置工		1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.03
砂基礎工	人力施工	1.05
砂基礎工	機械施工	1.05
砕石基礎工	人力施工	1.05
砕石基礎工	機械施工	1.05
組立マンホール設置工		1.05
小型マンホール工		1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.01
取付管およびます設置工	取り付け管布設 及び支管取付工	1.02