令和　8　年度　　工　事　設　計　書

精算者		設計者		審査者	

工　事　名	倉敷市民会館長寿命化改修電気設備工事	設計書番号	26135EK1-00
工事場所	倉敷市　本町１７番１号　地内	課（所）名	建　築　公共設備課

工事概要

【建物概要】
市民会館　鉄筋コンクリート造
　一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造　４階建
延べ面積　１０，３１９．６４㎡

上記建物の長寿命化改修に伴う電気設備工事

電灯設備	一式	動力設備	一式
受変電設備	一式	発電設備	一式
中央監視設備	一式	構内情報通信網設備	一式
構内交換設備	一式	情報表示設備	一式
拡声設備	一式	監視カメラ設備	一式
火災報知設備	一式	構内線路設備	一式

別途工事：建築工事、機械設備工事、舞台機構改修工事
　　舞台照明設備改修工事、舞台音響設備改修工事

施行理由

倉敷市公共施設個別計画に基づき、長寿命化改修を行う電気設備工事である。

区　分	当　初			工　期	着手 令和　年　月　日	施行日数	日間
請負工事費					完成 令和11年　4月27日		
				摘　要			
支　給　品							

倉 敷 市

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
発電設備	1	式		
中央監視設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
情報表示設備	1	式		
拡声設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内線路設備	1	式		
仮設工事	1	式		

電気設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計				

電気設備工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線設備	1	式		
電灯設備	電灯設備	1	式		
電灯設備	非常照明・誘導灯設備	1	式		
電灯設備	コンセント設備	1	式		
計					
動力設備	動力幹線設備	1	式		
動力設備	動力設備	1	式		
計					
受変電設備	受変電設備	1	式		
計					
発電設備	自家発電設備	1	式		
計					
中央監視設備	中央監視設備	1	式		
計					
構内情報通信網設備	構内情報通信網設備	1	式		

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
構内交換設備	構内交換設備	1	式		
計					
情報表示設備	時刻表示設備	1	式		
計					
拡声設備	拡声設備	1	式		
計					
誘導支援設備	インターホン設備	1	式		
誘導支援設備	トイレ呼出設備	1	式		
計					
テレビ共同受信設備	テレビ共同受信設備	1	式		
計					
監視カメラ設備	監視カメラ設備	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知設備	1	式		

電気設備工事費　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
火災報知設備	自動閉鎖設備	1	式		
計					
構内線路設備	電力引込設備	1	式		
構内線路設備	外灯設備	1	式		
計					
仮設工事	電灯幹線設備	1	式		
仮設工事	動力幹線設備	1	式		
仮設工事	受変電設備	1	式		
仮設工事	構内線路 電力引込設備	1	式		
計					

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	14mm2 × 1本	32	m			
EM-IE電線	38mm2 × 1本	1,124	m			
EM-IE電線	60mm2 × 1本	453	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	9	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾗｯｸ	16	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	114	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	37	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	265	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	164	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	36	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	104	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	28	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	152	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	76	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	334	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	506	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	352	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	170	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2-　2C 管内	17	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2-　2C ﾗｯｸ	40	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　22mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	9	m			

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　36mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	5	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　　92mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	408	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　92mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	35	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　　39mm	105	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　39mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　　51mm	245	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　51mm	45	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　　75mm	57	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	800B　　1段目	36	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-1200B	8	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 （上部ｶﾊﾞｰ付）	800B　　1段目	76	m			
止水ﾌﾟﾚｰﾄ	ZA-800B用	2	枚			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0001
耐震支持材		1	式			別紙 00-0002
電灯盤(L-1C-2)	屋内壁掛型　鋼板製 （既製品組替　標準色塗装）	1	面			

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電灯盤(L-2E)	屋内壁掛型　鋼板製 （既製品組替　標準色塗装）	1	面			
音響調整室分電盤 (L-3B-2)	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
舞台下手袖 音響分電盤	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
舞台上手袖 音響分電盤	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
大会議室 音響電源分電盤	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
既設電灯盤改修費 （再取付含む）	L-1C-1	1	面			
既設電灯盤改修費	L-1A-4	1	面			
既設電灯盤改修費	L-2A-2	1	面			
配線接続費		1	式			別紙 00-0003
直線接続材		1	式			別紙 00-0004
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0005
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0006
はつり工事費		1	式			別紙 00-0007
撤去費		1	式			別紙 00-0008
発生材積込み		1	式			別紙 00-0009

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0010
処分費		1	式			別紙 00-0011
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	46	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	39	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	204	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	108	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	70	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	536	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	42	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	262	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　16mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	94	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　19mm	14	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	105	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
2種金属線ぴ(MM2)	C型 幅40×高さ45mm	32	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0012

電気設備工事		電灯設備			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0013
LED照明器具（取替）	LSS1　-2 -15　LN	4	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-2 -15　LN(P)(ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	1	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -23　LN	14	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -23　LN(P)(ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	1	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -23　LN(PG)(ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	6	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -23　LN(ｾ)	6	個			
LED照明器具	LSS1　-4 -30　LN	6	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -30　LN	29	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -30　LN(P)(ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	1	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -37　LN	12	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -37　LN(G)	5	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -37　LN(P)(ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -37　LN(ｾ)	8	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP　-4 -30　LN	8	個			

電気設備工事		電灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具（取替）	LSS9 -2 -15 LN	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS9 -2 -30 LN	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS9 -4 -23 LN	22	個			
LED照明器具（取替）	LSS9 -4 -30 LN	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS9 -4 -37 LN	10	個			
LED照明器具（取替）	LSS9MP/RP -4 -64 LN	10	個			
LED照明器具（取替）	LSS10 -4 -23 LN	5	個			
LED照明器具（取替）	LSS10 -4 -23 LN(ｾ)	9	個			
LED照明器具（取替）	LBF3MP/RP -2 -06 LN	2	個			
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	7	個			
LED照明器具（取替）	LBF3MP/RP -4 -26 LN	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	12	個			
LED照明器具（取替）	LRS1 - -05 LN	44	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	49	個			
LED照明器具（取替）	LRS1 - -08 LN	68	個			

電気設備工事		電灯設備			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具 （取替）	LRS1　-　-08　LN+RP250	21	個			
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	29	個			
LED照明器具 （取替）	LRS1　-　-13　LN	64	個			
LED照明器具	LRS3　-4 -65　LN	12	個			
LED照明器具 （取替）	LRS3　-4 -65　LN	47	個			
LED照明器具 （取替）	LRS6　-4 -23　LN	5	個			
LED照明器具	LRS6　-4 -48　LN	10	個			
LED照明器具 （取替）	LRS20　-4 -37　LN	2	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -23 LN	10	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -30 LN	7	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -37 LN	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -37 LN(G)	2	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -37 LN(P) (ﾊﾟｲﾌﾟ既設流用)	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS1　-4 -37 LN(ｾ)	3	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS9　-2 -15 LN	1	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
非常用 LED照明器具	K1-LSS9　　-4 -23 LN	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS9　　-4 -23 LN	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS9　　-4 -30 LN	2	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS9　　-4 -37 LN	2	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -23 LN	2	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -23 LN(ｾ)	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -30 LN(G)	12	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -30 LN(ｾ)	3	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -37 LN	1	個			
非常用 LED照明器具 （取替）	K1-LSS10　　-4 -37 LN(ｾ)	4	個			
LED照明器具 （取替）	SPV-2-08E(WP)	4	個			
LED照明器具	SPT-4-100 (ｾ)	8	個			
LED照明器具 （取替）	SPBR-60a	103	個			
LED照明器具 （取替）	SPJ-60a	31	個			
LED照明器具 （取替）	SPBR-60b	19	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具 （取替）	SPBR-60c	2	個			
LED照明器具 （取替）	SPJ-60c	24	個			
LED照明器具 （取替）	SPBR-60d	60	個			
LED照明器具	SPBR-60e	40	個			
LED照明器具 （取替）	SPBR-60e	104	個			
LED照明器具	SPBR-08	6	個			
LED照明器具 （取替）	SPBR-08	8	個			
LED照明器具 （取替）	SPDSL-60	22	個			
LED照明器具 （取替）	SPABL-70	3	個			
LED照明器具	SPDL-15	12	個			
LED照明器具 （取替）	SPDL-13 (既設照明〇-DLh-3改造)	8	個			
LED照明器具	SPUDL-08	38	個			
LED照明器具 （取替）	SPUDL-08	23	個			
LED照明器具ﾗﾝﾌﾟ	SPDL-15 (ﾗ)	151	個			
LED照明器具ﾗﾝﾌﾟ	SPDL-08 (ﾗ)	96	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具ﾗﾝﾌﾟ	SPCH-03 (ﾗ)	48	個			
LED照明器具（取替）	SPSP-06	11	個			
LED照明器具（取替）	SP殺菌灯	2	個			
LED照明器具（取替）	SPAP-30	2	個			
LED照明器具（取替）	SPSP-07 (WP)	2	個			
LED照明器具（取替）	SPTO-46	3	個			
LED照明器具（取替）	SPTO-60	4	個			
LED照明器具	SPDL-05	13	個			
LED照明器具（取替）	SPA-2-16	2	個			
LED照明器具（取替）	SPBR-40 (WP)	8	個			
LED照明器具（取替）	SPJ-40 (WP)	2	個			
階段通路誘導灯（取替）	SPE-16	21	個			
LED照明器具（再使用）	△-ABL80-5 (FL20W-6 埋込)	22	個			
LED照明器具（再使用）	△-DL60-5 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150φ以下)	5	個			
LED照明器具（再使用）	△-V322-5 (FHF32W-2 直付)	20	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-A21-5 (FL20W-1 埋込)	11	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-A22-4 (FL20W-2 埋込)	2	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-A322-5 (FHF32W-2 埋込)	3	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-A41-4 (FL40W-1 埋込)	1	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-A42-5 (FL40W-2 埋込)	10	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-V322-5 (FHF32W-2 直付)	16	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-DLd-5 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150φ以下)	1	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-J08-5 (EFD15W-1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	2	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-J65-1 (ﾐﾆﾎﾞｰﾙ球60W-5 直付)	2	個			
LED照明器具 （脱着･再使用）	△-DLg-5 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150φ以下)	1	個			
配線接続費		1	式			別紙 00-0014
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0016
床養生		1	式			別紙 00-0017
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0018

電気設備工事		電灯設備			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0019
撤去費		1	式			別紙 00-0020
計						

電気設備工事		電灯設備			非常照明・誘導灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	2.0mm　× 1本	436	m			
EM-IE電線 (PF管内)	2.0mm　× 1本	695	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	17	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	79	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	305	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	131	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	4	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	294	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0021
誘導灯信号装置	SP-ES1	1	台			
誘導灯信号装置	SP-ES2	2	台			
信号装置中継器盤		1	台			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	23	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	K1-LRS11　-2　-	141	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	K1-LRS11　-3+RPE200	7	個			

電気設備工事		電灯設備			非常照明・誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具 (取替)	K1-LSS11　-2　-	20	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	K1-LSS11　-3　-	3	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	K1-LSS14MP　-2　-	2	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	SP-E1	14	個			
非常用 LED照明器具	SP-E2(線ぴ取付)	2	個			
非常用 LED照明器具 (取替)	SP-E2	4	個			
誘導灯 (取替)	SH1-FSF 20 -　- C　-	13	個			
誘導灯 (取替)	SH1-FSF 20 -　- BH　-	45	個			
誘導灯 (取替)	SH1-FSF 20 AF　- BH　-	6	個			
誘導灯 (取替)	SH1-FSF 21 -　- BH　-	3	個			
誘導灯 (取替)	ST1-FSF 22 -　- BH　-	4	個			
誘導灯 (取替)	ST1-FSF 23 -　- BH　-	1	個			
配線接続費		1	式			別紙 00-0022
撤去費		1	式			別紙 00-0023
計						

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	202	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	535	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	1,204	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	67	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	33	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	67	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	602	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	12	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0024
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0025
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0026
配線接続費		1	式			別紙 00-0027
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0028
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0029
はつり工事費		1	式			別紙 00-0030

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0031
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	16	m			
EM-IE電線	14mm2 × 1本	10	m			
EM-IE電線	22mm2 × 1本	3	m			
EM-IE電線	38mm2 × 1本	68	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	10	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	55	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	159	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	26	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	75	m			

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	78	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	219	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	55	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	315	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	359	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 管内	45	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	237	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	28	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	102	m			

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	16	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	28	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C 管内	9	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾗｯｸ	42	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C 管内	9	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C ﾗｯｸ	42	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	18	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	55	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 管内	4	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 ﾗｯｸ	10	m			

電気設備工事	動力設備			動力幹線設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	200mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　22mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	10	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　82mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	17	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　82mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	4	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	25	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	39	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　39mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　51mm	66	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　51mm	17	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　63mm	36	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管　75mm	36	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　75mm	13	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0032
動力盤(M-B1A-1)	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			

電気設備工事	動力設備			動力幹線設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
動力盤(M-B1B-1)	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
動力盤(M-B1C-1)	屋内壁掛型　鋼板製 （ﾒｰｶｰ製作品　指定色塗装）	1	面			
既設動力盤 (M-4B)	再取付	1	面			
既設動力盤 (M-4B-1)	再取付	1	面			
既設動力盤 (M-4B-2)	再取付	1	面			
配線接続費		1	式			別紙 00-0033
直線接続材		1	式			別紙 00-0034
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0035
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0036
はつり工事費		1	式			別紙 00-0037
撤去費		1	式			別紙 00-0038
計						

電気設備工事		動力設備		動力設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	13	m			
EM-IE電線	22mm2 × 1本	13	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	39	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 4C 管内	13	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	13	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	13	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	19	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	58	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　31mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　63mm	13	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0039
手元開閉器	3P30A (PAC-1用) (再使用)	1	個			
結線費		1	式			別紙 00-0040
配線接続費		1	式			別紙 00-0041
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0042

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事	動力設備			動力設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0043
計						

電気設備工事		受変電設備			受変電設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	38mm2 × 1本	141	m			
EM-IE電線	60mm2 × 1本	305	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	75	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　　82mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　82mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	22	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　　16mm	3	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	6	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　　22mm	3	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(22) 地中	8	m			
可とう電線管		1	式			別紙 00-0044
端末処理材		1	式			別紙 00-0045
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0046
屋外形ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	15面体　鋼板製　指定色塗装 消防検査・届出費用、搬入費含む	1	式			
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	1φ3W 6600/210-105V 200kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	3	台			

電気設備工事		受変電設備			受変電設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	1φ3W 6600/210-105V 200kVA 油入 混触防止板付 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	3φ3W 6600/210V 200kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	3φ3W 6600/210V 300kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	3φ3W 6600/415V 300kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ変圧器 (第三次判断基準)	3φ3W 6600/415V 500kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
ｽｺｯﾄ変圧器	3φ3W 440/210/210-105V×2 20kVA 油入 防振ｺﾞﾑ・耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用)	油入式　　(L=6%用)　100kvar	4	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 直列ﾘｱｸﾄﾙ (60Hz用)	油入式　　L=6%　(100kvar用)	4	台			
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	2	か所			EB、EC
接地極埋設標	金属製	2	枚			EB、EC
はつり工事費		1	式			別紙 00-0047
搬出費	受変電設備	1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0048
計						

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事		発電設備			自家発電設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発電機	立形水冷4ｻｲｸﾙﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 225kVA 440V	1	台			
燃料小出槽	1,500L	1	基			
給油口ﾎﾞｯｸｽ		1	面			
搬入据付工事		1	式			
燃料配管設備工事		1	式			
試運転調整費		1	式			
搬出費	発電設備	1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0049
計						

電気設備工事		中央監視設備		中央監視設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	221	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	650	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C 管内	24	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C ﾗｯｸ	103	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 10C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P 管内	107	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P ﾗｯｸ	389	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P 管内	29	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P ﾗｯｸ	98	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 20P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P 管内	14	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P ﾗｯｸ	46	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 30P ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			

電気設備工事	中央監視設備			中央監視設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　22mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	54	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　36mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	7	m			
既設RP-E盤改修費	DDCﾊﾞｯﾃﾘｰ 15台交換含む	1	式			
既設中央監視装置 改修費	入出力項目修正	1	式			
試験調整費	中央監視設備	1	式			
計装工事		1	式			
端子接続費		1	式			別紙 00-0050
撤去費		1	式			別紙 00-0051
計						

電気設備工事		構内情報通信網設備		構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	7	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	81	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m			
EM-UTP,UTPｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	cat5e,cat6 4P 管内	31	m			
EM-UTP,UTPｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	cat5e,cat6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井	46	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	22	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	7	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0052
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0053
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0054
HUB (再使用)	8ﾎﾟｰﾄ	1	台			
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ (再使用)		8	個			
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0055

電気設備工事	構内情報通信網設備			構内情報通信網設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0056
計						

電気設備工事		構内交換設備		構内交換設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　1P 管内	4	m			
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　1P FEP内(PF･CD)	43	m			
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0057
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0058
一般電話機	ﾎﾞﾀﾝ電話機	1	台			
一般電話機(再使用)	ﾎﾞﾀﾝ電話機	16	台			
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0059
はつり工事費		1	式			別紙 00-0060
撤去費		1	式			別紙 00-0061
計						

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	9	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	71	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	3	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	3	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0062
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0063
親時計	2回路(子時計50～60個) 壁掛型 -	1	台			
子時計	SWR30-GPB1	21	台			

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0064
はつり工事費		1	式			別紙 00-0065
撤去費		1	式			別紙 00-0066
計						

電気設備工事		拡声設備		拡声設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	31	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	49	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	21	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	161	m			
EM-HP,HPｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	0.9mm-　15P FEP内(PF･CD)	11	m			
MVVSｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	0.75mm2-　2C FEP内(PF･CD)	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　19mm	53	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	32	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0067
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0068
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0069
防災ｱﾝﾌﾟ	360W 20局	1	台			
非常用ﾘﾓｺﾝ		2	台			
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	10	個			

電気設備工事		拡声設備		拡声設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V3	29	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SW2Hi-1(3) V3	2	個			
ｽﾋﾟｰｶ	SH-　　15 V0	1	個			
ｽﾋﾟｰｶ (再使用)	天井埋込形	1	個			
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0070
はつり工事費		1	式			別紙 00-0071
撤去費		1	式			別紙 00-0072
計						

電気設備工事	誘導支援設備	インターホン設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	5	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　2C　FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　4C　FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　4C　ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 管内	3	m			
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	2	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
CPEE,CPEVｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　5P　FEP内(PF･CD)	11	m			
CPEE,CPEVｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　5P　ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m			
導入線(PF管内)		3	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	18	m			

電気設備工事	誘導支援設備			インターホン設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	7	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0073
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0074
ｲﾝﾀｰﾎﾝ(再使用)	卓上型	1	個			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機(再使用)		1	個			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機(再使用)	ｶﾒﾗ付	1	個			
ﾄﾞｱﾎﾝ子機(再使用)		2	個			
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	支給品取付	1	個			
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機(再使用)		1	個			
電気錠制御盤(再使用)		1	面			
音声案内装置(再使用)		1	台			
音声案内停止ｽｲｯﾁ(再使用)		1	個			
人感ｾﾝｻｰ(再使用)		1	個			

電気設備工事	誘導支援設備			インターホン設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
呼出ｽﾋﾟｰｶｰ (再使用)		1	個			
非常通報装置 (再使用)		1	個			
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0075
撤去費		1	式			別紙 00-0076
計						

電気設備工事		誘導支援設備			トイレ呼出設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	40	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	121	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	41	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	14	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　2C　FEP内(PF･CD)	4	m			
EM-AE,AEｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　2C　ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	72	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0077
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0078
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0079
ﾄｲﾚ呼出表示器	1窓	1	台			
ﾄｲﾚ呼出表示器	5窓	1	台			
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0080
はつり工事費		1	式			別紙 00-0081

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事	誘導支援設備	トイレ呼出設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0082
計						

電気設備工事	テレビ共同受信設備			テレビ共同受信設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	40	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	3	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	43	m			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	5C 管内	7	m			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	5C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	29	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0083
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0084
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0085
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ (再使用)	UHF20EL×1	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ (再使用)	壁面取付型	1	組			
ﾃﾚﾋﾞ機器収容箱 (再使用)	TV-R	1	面			
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0086

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事	テレビ共同受信設備	テレビ共同受信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0087
計						

電気設備工事		監視カメラ設備			監視カメラ設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　管内	45	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	3	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	59	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	779	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	57	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	10	m			
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	57	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
配線器具		1	式			別紙 00-0088
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0089
楽屋事務室映像装置		1	組			
舞台袖映像装置映像装置		1	組			
事務室映像装置		1	組			

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ		1	台			
43型液晶ﾃﾚﾋﾞ		2	台			
ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞ (再使用)		1	個			
ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB (再使用)		1	個			
43型液晶ﾃﾚﾋﾞ (再使用)		2	個			
23型液晶ﾃﾚﾋﾞ (再使用)		1	個			
映像表示装置	23型	7	台			
映像表示装置 (再使用)		1	台			
HDMI変換器		7	個			
通信ｱﾝﾃﾅ (再使用)		1	本			
監視ｶﾒﾗ (再使用)		4	台			
ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗ		4	台			
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0090
はつり工事費		1	式			別紙 00-0091
撤去費		1	式			別紙 00-0092

電気設備工事	監視カメラ設備			監視カメラ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	5	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	51	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	68	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	15	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	43	m			
EM-HP,HPｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	1.2mm-　2C　管内	5	m			
HPSｹｰﾌﾞﾙ (再使用)	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	18	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　16mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	33	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　19mm	43	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　25mm	20	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0093
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0094

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防災監視盤	据付費、調整費含む	1	面			
表示盤	R型副表示 据付費、調整費含む	2	面			
中継器盤(R-1)	据付費、調整費含む	1	面			
中継器盤 取付調整費	S-B-1	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-1	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-2	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-3	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-4	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-5	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-6	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-1-7	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-2-1	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-2-2	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-2-3	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-2-4	1	式			

電気設備工事		火災報知設備		自動火災報知設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
中継器盤 取付調整費	S-3-1	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-3-2	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-3-3	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-3-4	1	式			
中継器盤 取付調整費	S-4-1	1	式			
機器収容箱	発信機収容（消火栓組込）	17	面			
感知器	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 防水型	8	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	17	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	6	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 点検ﾎﾞｯｸｽ付	6	個			
煙感知器 (再使用)	光電式	1	個			
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0095
はつり工事費		1	式			別紙 00-0096
立会検査費		1	式			別紙 00-0097
撤去費		1	式			別紙 00-0098

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事		火災報知設備			自動閉鎖設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C 管内	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5C 管内	6	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	16	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　25mm	13	m			
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0099
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0100
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	2	個			
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	3	個			
はつり工事費		1	式			別紙 00-0101
撤去費		1	式			別紙 00-0102

電気設備工事	火災報知設備			自動閉鎖設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事	構内線路設備	電力引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	91	m			
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C 管内	17	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C ﾗｯｸ	42	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 6C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	17	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	42	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
導入線		55	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　36mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	5	m			
厚鋼電線管 (G)	隠ぺい配管　　104mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　　104mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ 300g/m2以上	84	m			
可とう電線管		1	式			別紙 00-0103
端末処理材		1	式			別紙 00-0104
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0105

電気設備工事費　細目別内訳

電気設備工事	構内線路設備	電力引込設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0106
撤去費		1	式			別紙 00-0107
計						

電気設備工事	構内線路設備	外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -23　LN(G)	6	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -30　LN	4	個			
LED照明器具（取替）	LSS1　-4 -65　LN(G)	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS9　-4 -65　LN	2	個			
LED照明器具（取替）	LSS1MP/RP　-4 -22　LN	40	個			
LED照明器具（取替）	LSS1MP/RP　-4 -30　LN	3	個			
LED照明器具（取替）	LSS1MP/RP　-4 -64　LN	1	個			
LED照明器具（取替）	LSS9MP/RP　-4 -30　LN	2	個			
LED照明器具（取替）	LBF3MP/RP　-2 -06　LN	8	個			
LED照明器具（取替）	LBF3MP/RP　-4 -20　LN	2	個			
LED照明器具（取替）	SPBR-40 (WP)	2	個			
LED照明器具（取替）	SPPL-e	9	個			
LED照明器具（取替）	SPPL-f	2	個			
LED照明器具（取替）	SPAP-j	3	個			
撤去費		1	式			別紙 00-0108

電気設備工事		構内線路設備			外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

電気設備工事　仮設工事　電灯幹線設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	194	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	170	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	29	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	24	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)　露出	194	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)　露出	29	m			
直線接続材		1	式			別紙 00-0109
撤去費		1	式			別紙 00-0110
計						

電気設備工事	仮設工事			動力幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	29	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	24	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	86	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	73	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	29	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	24	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)　露出	29	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)　露出	86	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)　露出	29	m			
直線接続材		1	式			別紙 00-0111
撤去費		1	式			別紙 00-0112
計						

電気設備工事	仮設工事			受変電設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-IE電線	38mm2 × 1本	218	m			
EM-IE電線 (PF管内)	38mm2 × 1本	143	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)　露出	29	m			
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ﾘｰｽ費 (4ヶ月)	油入 単相 6kV-210/105V　30kVA 油入 三相 6kV-210V　75kVA 運送費(納入・引取)含む	1	面			
撤去費		1	式			別紙 00-0113
計						

電気設備工事	仮設工事			構内線路電力引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	32	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	6	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C 管内	32	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 7C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	32	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)　露出	6	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)　露出	6	m			
端末処理材		1	式			別紙 00-0114
撤去費		1	式			別紙 00-0115
計						

電気設備工事費　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0001
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内いんぺい 錆止め塗装	400×　400×　300	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	600×　600×　400	8	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内いんぺい 錆止め塗装	600×　600×　400	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	1000×　1000×　500	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内いんぺい 錆止め塗装	1000×　1000×　500	3	個			
計						
耐震支持材		1	式			別紙 00-0002
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 耐震支持材	W=800用	18	組			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 耐震支持材	W=1200用	2	組			
電線管耐震支持材		15	組			
計						

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線接続費		1	式			別紙 00-0003
既設開閉器配線接続費	2P　60A	1	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　400A	1	か所			
計						
直線接続材		1	式			別紙 00-0004
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　14sq	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　22sq	2	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　38sq	3	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　60sq	4	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　100sq	9	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　150sq	2	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　200sq	2	か所			
計						

電気設備工事	電灯設備			電灯幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0005
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	(G92)	61	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(39)	17	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(51)	65	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(75)	14	か所			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0006
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	5	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	22	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	5	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	10	か所			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 800	2	か所			
計						

電気設備工事費　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0007
壁貫通補修	50φ	4	箇所			
壁貫通補修	75φ	20	箇所			
壁貫通補修	100φ	16	箇所			
壁貫通補修	900×250	4	箇所			
床貫通補修	75φ	7	箇所			
床貫通補修	900×200	2	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0008
撤去費	電灯幹線設備	1	式			
計						

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0009
発生材積込み	水銀使用製品産業廃棄物 人力	1.1	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力	1.3	m3			
計						
発生材運搬費		1	式			別紙 00-0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　人力積込 (水銀使用製品産業廃棄物) DID区間有り	1.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　人力積込 (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) DID区間有り	1.3	m3			
計						

電気設備工事費　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
処分費		1	式			別紙 00-0011
水銀使用製品産業廃棄物処分	中間処理 蛍光灯 破砕処分	158	kg			
水銀使用製品産業廃棄物処分	中間処理 HIDﾗﾝﾌﾟ破砕処分	12.4	kg			
有価物控除	電気設備廃棄物 1 電線管,照明器具,盤,受配電機器類	26.6	t			
有価物控除	電気設備廃棄物 2 電線,ｹｰﾌﾞﾙ類	6.7	t			
とりこわし材処分	中間処理 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕処分	1.3	m3			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0012
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	23	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ付 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	7	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ付 -　-　-	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 (再使用)	5	個			
熱線ｾﾝｻｰ付 自動ｽｲｯﾁ	天井取付型 親器 広角検知形　AC100V 8A	12	個			
熱線ｾﾝｻｰ付 自動ｽｲｯﾁ	天井取付型 負荷増設親器 広角検知形　AC100V 8A	6	個			
熱線ｾﾝｻｰ付 自動ｽｲｯﾁ	天井取付型 換気扇連動親器 AC100V 8A	2	個			
熱線ｾﾝｻｰ付 自動ｽｲｯﾁ	天井取付型 子器 広角検知形　DC 12V -	77	個			
熱線ｾﾝｻｰ付 自動ｽｲｯﾁ	天井取付型 増設子器 広角検知形	8	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0013
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	3	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	152	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	露出用 -	26	個			
計						
配線接続費		1	式			別紙 00-0014
低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ 接続		2	か所			
計						
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0015
位置ﾎﾞｯｸｽ用 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	28	個			
計						

電気設備工事		電灯設備		電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0016
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	378	㎡			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用30日賃料 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満	378	㎡			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高5.7m以上7.4m未満	378	㎡			
計						
床養生		1	式			別紙 00-0017
床養生	専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等	378	㎡			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0018
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	378	㎡			
計						

電気設備工事		電灯設備			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0019
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.7m以上7.4m未満(4段)	378	㎡			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0020
撤去費	電灯設備	1	式			
計						

電気設備工事	電灯設備			非常照明・誘導灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0021
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	3	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	117	個			
計						
配線接続費		1	式			別紙 00-0022
既設開閉器配線接続費	2P(協約形1極ｻｲｽﾞ) 30A	92	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0023
撤去費	非常照明・誘導灯設備	1	式			
計						

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0024
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　- -	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　- 接地極付	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　- 接地端子付	99	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1　- 接地極,接地端子付	2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　- -	18	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　- 接地極付	71	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　- 接地極,接地端子付	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	11	個			
計						

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0025
位置ﾎﾞｯｸｽ	露出用 -	1	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	208	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 - (再使用)	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0026
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 VE製露出形	150×　150×　100	4	個			
計						

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線接続費		1	式			別紙 00-0027
既設開閉器配線接続費	2P(協約形1極ｻｲｽﾞ) 30A	33	か所			
低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ接続		25	か所			
計						
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0028
位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	1	個			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(19)	25	か所			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0029
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	8	か所			
計						

電気設備工事費　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			コンセント設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0030
壁貫通補修	50φ	7	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0031
撤去費	コンセント設備	1	式			
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0032
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	300×　300×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内いんぺい 錆止め塗装	400×　400×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	500×　500×　400	3	個			
計						
配線接続費		1	式			別紙 00-0033
既設開閉器配線接続費	3P　30A	1	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　60A	1	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　100A	1	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　225A	2	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　400A	1	か所			
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
直線接続材		1	式			別紙 00-0034
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　22sq	3	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　38sq	4	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　60sq	8	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　100sq	9	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　150sq	6	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　200sq	3	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	FP8-3C	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	FP38-3C	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	FP100-3C	1	か所			
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0035
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	(G82)	5	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(31)	23	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(39)	3	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(51)	18	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(63)	9	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(75)	15	か所			
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0036
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(31)	4	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	1	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	3	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(63)	3	か所			
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	3	か所			
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	1	か所			
計						

電気設備工事		動力設備			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0037
壁貫通補修	50φ	1	箇所			
壁貫通補修	75φ	3	箇所			
壁貫通補修	100φ	8	箇所			
床貫通補修	50φ	3	箇所			
床貫通補修	100φ	1	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0038
撤去費	動力幹線設備	1	式			
計						

電気設備工事	動力設備			動力設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0039
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (再使用)	SS-WP 150× 150× 150	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (再使用)	SS-WP 400× 400× 300	1	個			
計						
結線費		1	式			別紙 00-0040
電動機結線	直入始動方式	21	台			
電動機結線	直入始動方式以外	4	台			
計						

電気設備工事	動力設備			動力設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線接続費		1	式			別紙 00-0041
既設開閉器配線接続費	2P　30A	3	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　30A	8	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　225A	1	か所			
既設開閉器配線接続費	3P　400A	1	か所			
計						
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ費		1	式			別紙 00-0042
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(25)	18	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(31)	8	か所			
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ	E(63)	4	か所			
計						

電気設備工事		動力設備		動力設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0043
撤去費	動力設備	1	式			
計						

電気設備工事		受変電設備		受変電設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
可とう電線管		1	式			別紙 00-0044
二種金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
計						
端末処理材		1	式			別紙 00-0045
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	2	か所			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0046
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	600×　600×　400	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 SUS製屋外防水	600×　600×　400	3	個			
計						

電気設備工事		受変電設備		受変電設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0047
壁貫通補修	150φ	1	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0048
撤去費	受変電設備	1	式			
計						

電気設備工事		発電設備			自家発電設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0049
撤去費	発電機設備	1	式			
計						

電気設備工事		中央監視設備		中央監視設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
端子接続費		1	式			別紙 00-0050
端子接続費	2C	14	か所			
端子接続費	5P	13	か所			
端子接続費	20P	2	か所			
端子接続費	30P	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0051
撤去費	中央監視設備	1	式			
計						

電気設備工事	構内情報通信網設備			構内情報通信網設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0052
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ8極8芯 (壁付)	3	個			
通信ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ8極8芯×3 (壁付)	2	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0053
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	10	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0054
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 VE製露出形	150×　150×　100	2	個			
計						

電気設備工事	構内情報通信網設備			構内情報通信網設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0055
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0056
撤去費	構内情報通信網設備	1	式			
計						

電気設備工事	構内交換設備			構内交換設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0057
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) -	13	個			
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×3	2	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	12	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0058
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	5	個			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0059
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所			
計						

電気設備工事		構内交換設備		構内交換設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0060
壁貫通補修	50φ	2	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0061
撤去費	構内交換設備	1	式			
計						

電気設備工事		情報表示設備		時刻表示設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0062
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0063
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	8	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0064
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	1	か所			
計						

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0065
壁貫通補修	50φ	1	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0066
撤去費	時刻表示設備	1	式			
計						

電気設備工事		拡声設備		拡声設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0067
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ (再使用)		5	枚			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ	0.5W～6W　新金ﾌﾟﾚｰﾄ付	9	個			
電源ｶｯﾄﾘﾚｰ (再使用)		1	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0068
位置ﾎﾞｯｸｽ	露出用 -	8	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	22	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0069
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内いんぺい 錆止め塗装	150×　150×　100	1	個			
計						

電気設備工事		拡声設備			拡声設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0070
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	3	か所			
計						
はつり工事費		1	式			別紙 00-0071
壁貫通補修	50φ	5	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0072
撤去費	拡声設備	1	式			
計						

電気設備工事	誘導支援設備			インターホン設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0073
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ (再使用)		1	枚			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0074
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	9	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
計						
防火区画貫通処理 費		1	式			別紙 00-0075
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						

電気設備工事		誘導支援設備		インターホン設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0076
撤去費	インターホン設備	1	式			
計						

電気設備工事	誘導支援設備	トイレ呼出設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0077
ﾄｲﾚ呼出表示	呼出ﾎﾞﾀﾝ ひも付	8	個			
ﾄｲﾚ呼出表示	復旧ﾎﾞﾀﾝ -	4	個			
ﾄｲﾚ呼出表示	ｱﾗｰﾑ付廊下灯 -	4	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0078
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	12	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0079
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 VE製露出形	150×　150×　100	1	個			
計						

電気設備工事	誘導支援設備	トイレ呼出設備				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0080
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	3	か所			
計						
はつり工事費		1	式			別紙 00-0081
壁貫通補修	50φ	1	箇所			
床貫通補修	50φ	2	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0082
撤去費	トイレ呼出設備	1	式			
計						

電気設備工事		テレビ共同受信設備			テレビ共同受信設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0083
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　　7F	14	個			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0084
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	6	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0085
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (再使用)	SS-WP 150× 150× 150	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (再使用)	SS-WP 200× 200× 200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 VE製露出形	150×　150×　100	2	個			
計						

電気設備工事	テレビ共同受信設備			テレビ共同受信設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0086
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0087
撤去費	テレビ共同受信設備	1	式			
計						

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0088
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	8	個			
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ (再使用)		2	枚			
計						
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0089
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	5	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0090
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						

電気設備工事		監視カメラ設備		監視カメラ設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0091
壁貫通補修	50φ	3	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0092
撤去費	監視カメラ設備	1	式			
計						

電気設備工事	火災報知設備			自動火災報知設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0093
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	17	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	露出用 -	14	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0094
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	150×　150×　100	1	個			
計						
防火区画貫通処理費		1	式			別紙 00-0095
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(19)	2	か所			
計						

電気設備工事		火災報知設備			自動火災報知設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0096
壁貫通補修	50φ	10	箇所			
計						
立会検査費		1	式			別紙 00-0097
立会検査費(工事)		1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0098
撤去費	自動火災報知設備	1	式			
計						

電気設備工事		火災報知設備			自動閉鎖設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
位置ﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0099
位置ﾎﾞｯｸｽ	隠蔽用 -	5	個			
位置ﾎﾞｯｸｽ	露出用 -	2	個			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	150×　150×　100	1	個			
計						
はつり工事費		1	式			別紙 00-0101
壁貫通補修	50φ	4	箇所			
計						

電気設備工事費　別紙明細

電気設備工事		火災報知設備			自動閉鎖設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0102
撤去費	自動閉鎖設備	1	式			
計						

電気設備工事		構内線路設備			電力引込設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
可とう電線管		1	式			別紙 00-0103
二種金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m			
計						
端末処理材		1	式			別紙 00-0104
端末処理 6kV EM-CET	60㎜2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	60㎜2 屋外耐塩	1	か所			
計						
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		1	式			別紙 00-0105
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 屋内露出 指定色	600×　600×　400	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 SUS製屋外防水	800×　800×　400	3	個			
計						

電気設備工事		構内線路設備			電力引込設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事費		1	式			別紙 00-0106
床貫通補修	150φ	2	箇所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0107
撤去費	構内配電線路　電力引込設備	1	式			
計						

電気設備工事	構内線路設備			外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
撤去費		1	式			別紙 00-0108
撤去費	構内配電線路　外灯設備	1	式			
計						

電気設備工事		仮設工事			電灯幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
直線接続材		1	式			別紙 00-0109
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　14sq	2	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　38sq	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　60sq	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　100sq	4	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0110
撤去費	仮設 電灯幹線設備	1	式			
計						

電気設備工事		仮設工事			動力幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
直線接続材		1	式			別紙 00-0111
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　38sq	3	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	CET　　150sq	1	か所			
直線接続材 ﾚｼﾞﾝ注入工法	FP100-3C	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0112
撤去費	仮設 動力幹線設備	1	式			
計						

電気設備工事		仮設工事			受変電設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去費		1	式			別紙 00-0113
撤去費	仮設 受変電設備	1	式			
計						

電気設備工事		仮設工事			構内線路電力引込設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
端末処理材		1	式			別紙 00-0114
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0115
撤去費	仮設 構内配電線路 電力引込設備	1	式			
計						