令和　8　年度　　工　事　設　計　書

精算者		設計者		審査者	

工　事　名	倉敷市民会館長寿命化改修建築工事	設計書番号	26135AK1-00
工 事 場 所	倉敷市　本町１７番１号　地内	課（所）名	建　築　公共建築課

工 事 概 要	【建物概要】 市民会館 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造　４階建 延べ面積　１０，３１９．６４㎡ 【改修概要】 内部改修　一式 外壁改修　一式 屋上改修　一式 別途工事：電気設備工事、機械設備工事、舞台機構改修工事、 舞台照明設備改修工事、舞台音響設備改修工事	施 行 理 由	倉敷市公共施設個別計画に基づき、長寿命化等に伴う施設の改修を行うものである。

区　分	当　初			工　期	着手 令和　年　月　日	施行日数	日間
請負工事費					完成 令和11年　4月27日		
				摘　要			
支　給　品							

倉 敷 市

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

建築工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
外部改修	1	式		
内部改修	1	式		
共通	1	式		
計				

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外部改修	外壁改修	1	式		
外部改修	ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修	1	式		
外部改修	防水改修	1	式		
外部改修	屋根改修	1	式		
外部改修	内樋改修	1	式		
外部改修	外構	1	式		
外部改修	増築【大ﾎｰﾙ搬入口】	1	式		
計					
内部改修	天井改修【大ﾎｰﾙ】	1	式		
内部改修	床改修【大ﾎｰﾙ】	1	式		
内部改修	椅子改修【大ﾎｰﾙ】	1	式		
内部改修	その他改修【大ﾎｰﾙ】	1	式		
内部改修	湧水対策【奈落】	1	式		
内部改修	【1階 事務室】	1	式		
内部改修	【2階 展示室兼大会議室】	1	式		

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内部改修	【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】	1	式		
内部改修	【2階 和室会議室→多目的室】	1	式		
内部改修	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】	1	式		
内部改修	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修【ﾛﾋﾞｰ側】	1	式		
内部改修	【便所(楽屋)】	1	式		
内部改修	【便所(ﾎﾜｲｴ)】	1	式		
内部改修	【便所(ﾛﾋﾞｰ)】	1	式		
内部改修	【1階 展示室】	1	式		
内部改修	【3階 会議室】	1	式		
内部改修	【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】	1	式		
内部改修	【その他】	1	式		
計					
共通	【ｻｲﾝ改修】	1	式		
共通	【建具改修】	1	式		
共通	【発生材処理】	1	式		

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
計					

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（直接仮設）						
養生	外壁改修	1	式			別紙 00-0001
整理清掃後片付け	外壁改修	1	式			別紙 00-0002
開口部養生	外壁改修 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等	1	式			別紙 00-0003
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	外面 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む	1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0005
単管足場	単管一本足場	1	式			別紙 00-0006 煙突部
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0007
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎 塗料、吹付材等の飛散防止	1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
（外壁改修）						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	3,632	㎡			
既存塗膜の除去	高圧水洗工法　　劣化部除去 30MPa程度以上 補修・下地処理別途	3,632	㎡			
ひび割れ部改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 -	360	m			
ひび割れ部改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 D種(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	360	m			

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
浮き部改修	ﾓﾙﾀﾙ面　ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 25穴/㎡	40	㎡			
欠損部改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面 充填工法 深さ30以内 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填	36	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×15	188	m			ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄｱﾙﾐｷｬｽﾄ笠木部
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	50角 BI(磁器質) 施釉 水廻り用	2.2	㎡			西ﾃﾗｽ　劣化部
既存塗膜の除去	水洗い工法　　ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ ー 補修・下地処理別途	20.1	㎡			ﾃﾗｽ床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ
庇 高圧洗浄	既存ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ面 10～15MPa程度	338	㎡			
腰壁 高圧洗浄	石・ﾀｲﾙ面 10～15MPa程度	515	㎡			
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系 つやあり 上塗2回　下地調整費別途	3,604	㎡			壁
下地調整	下地調整塗材 C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｹﾚﾝ・清掃・目荒し共	3,604	㎡			壁
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費別途	22.4	㎡			天井
ＤＰ塗り　改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 下地調整RB種共	121	㎡			屋外階段等
耐熱塗料	既存鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 下塗2回、上塗2回(淡彩色) 環配慮型ｼﾘｺﾝ樹脂系 日本ﾍﾟｲﾝﾄ　ﾃｿﾞｰﾙP-400ｴｺ、400ｴｺ 同等 下地調整RB種共	12.2	㎡			煙突
耐熱塗料	既存鉄骨亜鉛ﾒｯｷ面 下塗2回、上塗2回(淡彩色) 環配慮型ｼﾘｺﾝ樹脂系 日本ﾍﾟｲﾝﾄ　ﾃｿﾞｰﾙP-400ｴｺ、400ｴｺ 同等 下地調整RB種共	1.4	㎡			煙突水切

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼管とい	径100	16.8	m			
（撤去）						
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	2.2	㎡			西ﾃﾗｽ
ﾃﾗｽ 手摺撤去	L2300×H600　集積共 笠木:ｽt-ﾙφ48.6 手摺子:ｽﾁｰﾙφ27.2(2本)	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	188	m			
（石綿処理）	養生費(床・壁・天井)、安全衛生設備機器、消耗品、機械設備費、資材運搬費、廃材積込(人力)、法定福利費共					
壁仕上塗材除去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	3,604	㎡			
天井仕上塗材除去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	22.4	㎡			
計						

建築工事	外部改修			ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
養生	外壁改修	1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け	外壁改修	1	式			別紙 00-0011
外部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0012 ﾌﾞﾘｯｼﾞ天井
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0013 外腰壁
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0014
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎 塗料、吹付材等の飛散防止	1	式			別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
（改修）						
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ　床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（1）	屋外用　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型　多色模様 床ﾓﾙﾀﾙ塗　金ごて　厚38㎜共 東リ　ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝNW NS4221同等	145	㎡			
ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ　床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ（2）	屋外用　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型　多色模様 床ﾓﾙﾀﾙ塗　金ごて　厚38㎜共 東リ　ﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝNW NS4222同等	57.7	㎡			
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	108	㎡			床　既存ﾓﾙﾀﾙ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	11.2	m			排水溝　既存ﾓﾙﾀﾙ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	63.4	m			巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	10.7	m			ｻｻﾗ巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面

建築工事	外部改修			ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	58.8	㎡			柱型　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	124	㎡			手摺壁　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	177	㎡			天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系 つやあり 上塗2回　下地調整費別途	187	㎡			壁、笠木
下地調整	下地調整塗材 C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｹﾚﾝ・清掃・目荒し共	187	㎡			壁、笠木
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費別途	236	㎡			天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	108	㎡			床　既存ﾓﾙﾀﾙ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	11.2	m			排水溝　既存ﾓﾙﾀﾙ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	63.4	m			巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	10.7	m			ｻｻﾗ巾木　既存ﾓﾙﾀﾙ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	58.8	㎡			柱型　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	124	㎡			手摺壁　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	177	㎡			天井　既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
ＤＰ塗り　改修仕様 (細幅物)	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 下地調整RB種共	16.6	m			手摺等
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	W200用 ｽﾁｰﾙ製　細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	11.2	m			

建築工事　外部改修　ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	69.6	m			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	245	㎡			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	ｽﾁｰﾙ　W200　集積共	11.2	m			
(石綿処理)	養生費(床・壁・天井)、安全衛生設備機器、消耗品、機械設備費、資材運搬費、廃材積込、法定福利費共					
壁仕上塗材除去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	187	㎡			
天井仕上塗材除去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	236	㎡			
計						

建築工事	外部改修			防水改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（直接仮設）						
養生	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0017
整理清掃後 片付け	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0018
（改修）						
露出断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	DI-2　硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50　遮熱塗料 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水洗浄　下地補修共 法定福利費共	1,243	㎡			屋上1(3F屋上　平場)
露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	遮熱塗料 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去　下地補修共 法定福利費共	179	㎡			屋上1(3F屋上　立上り)
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	428	m			屋上1
立上り 防水ｺｰﾅｰ材		428	m			屋上1
屋根　平場 粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ	硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt50　ASI-J1 既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水洗浄　下地補修共 遮熱塗料　法定福利費共	282	㎡			屋根2゛
屋根　立上り 粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ	既存ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去　下地補修共 遮熱塗料　法定福利費共	15.5	㎡			屋根2゛
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 粘着ｺﾞﾑ系ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	67.2	m			屋根2゛
立上り 防水ｺｰﾅｰ材		67.2	m			屋根2゛
仮防水	水性ｱｸﾘﾙ系仮防水材　材工共 厚1.0㎜ 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：ﾏﾙﾁｸﾞﾗﾝﾄﾞ同等	179	㎡			屋上1
仮防水	水性ｱｸﾘﾙ系仮防水材　材工共 厚1.0㎜ 田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ：ﾏﾙﾁｸﾞﾗﾝﾄﾞ同等	15.5	㎡			屋根2゛(立上り)
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 既存塗布防水面洗浄共	25.3	㎡			事務室下屋　平場

建築工事	外部改修			防水改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 既存塗布防水面洗浄共	8.2	㎡			事務室下屋　立上り
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用 SGP 125A　張掛け幅 100	2	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　塗膜防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	2	か所			
SUS脱気筒		16	か所			
（撤去）						
排水溝取合い 普通ﾚﾝｶﾞ撤去	100×210×60　半枚敷 人力　集積共	202	m			屋上1
砂利敷撤去	t50　集積共	1,243	㎡			屋上1
防水押え金物撤去	集積共	428	m			屋上1(立上り)
防水ｺｰﾅｰ材撤去	集積共	428	m			屋上1(立上り)
防水押え金物撤去	集積共	67.2	m			屋根2゛(立上り)
防水ｺｰﾅｰ材撤去	集積共	67.2	m			屋根2゛(立上り)
（石綿処理）						
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	195	㎡			屋上1、屋根2゛(立上り)
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0019
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0020

建築工事　外部改修　防水改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
粉じん飛散抑制剤吹付		195	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m3			
計						

建築工事	外部改修			屋根改修		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
養生	屋根改修	1	式			別紙 00-0021
整理清掃後片付け	屋根改修	1	式			別紙 00-0022
屋根足場	単管足場	1	式			別紙 00-0023
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
（改修）						
屋根 ｺﾞﾑｼｰﾄ防水	S-F1 ｶﾗｰ仕上　既存ALC面　下地補修 法定福利費共	159	㎡			
屋根　軒先 塗膜防水	仕上　糸巾600程度 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	180	m			
屋根　軒樋 塗膜防水	仕上　W300×H200　糸巾700程度 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	180	m			
屋根　軒樋 塗膜防水	仕上　W400×H300/650 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 糸巾1350程度	57	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	34.4	m			
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	15/10 t0.4　縦ﾊｾﾞ葺き　U-30SA型@383 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	67.5	㎡			図番A-1216④部

建築工事	外部改修			屋根改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	5.4/10 t0.4　縦ﾊｾﾞ葺き　U-30SA型@383 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	501	㎡			図番A-1216⑦部
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	3.6/10 t0.4　縦ﾊｾﾞ葺き　U-30SA型@383 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	202	㎡			図番A-1216⑤⑩部
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	3/10 t0.4　縦ﾊｾﾞ葺き　U-30SA型@383 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	358	㎡			図番A-1216⑨部
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	1.5/10、1.8/10 t0.4　縦ﾊｾﾞ葺き　U-30SA型@383 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	371	㎡			図番A-1216⑧⑩部
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	5.58/10 t0.4　一文字葺き　U-6B型@255 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板　t20 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ　t50 法定福利費共	1,296	㎡			図番A-1216③部

建築工事	外部改修			屋根改修		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
屋根(軒先) ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	5.58/10 t0.4　一文字葺き　U-6B型@255 裏面腐食防止用ﾒｯｼｭﾏｯﾄ　t9.0 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 法定福利費共	54.6	㎡			図番A-1216①部
屋根(軒樋取合い) 水上水切	屋根同材 法定福利費共	57	m			
屋根 ｹﾗﾊﾞ水切	屋根同材 法定福利費共	127	m			
屋根(軒樋取合い) 軒先水切	屋根同材 法定福利費共	57	m			
屋根(軒樋取合い) 軒先水切	屋根同材 法定福利費共	180	m			
屋根　頂部 水上ﾊﾟﾈﾙ	5.58/10 ｱﾙﾐt2.0　B-FUE　W3600 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑt50 法定福利費共	38.8	m			図番A-1216③部(北)
屋根　頂部 水上ﾊﾟﾈﾙ	17.14/10 ｱﾙﾐt2.0　B-FUE　W1100 片面粘着ｺﾞﾑｱｽ系防水ｼｰﾄ　t1.0 法定福利費共	38.8	m			図番A-1216③部(南)
屋根　頂部 ﾋﾟﾝﾁﾄﾞｼｰﾑ加工	法定福利費共	51	m			
屋根　壁付頂部 ﾋﾟﾝﾁﾄﾞｼｰﾑ加工	法定福利費共	34.4	m			
事務室下屋　鼻先 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘﾑ鋼板	一文字葺き 既存ﾓﾙﾀﾙ面　下地補修共 法定福利費共	10.1	㎡			
屋根ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ塗	t30	2,850	㎡			
（撤去）						

建築工事	外部改修			屋根改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	159	㎡			練習室屋根
屋根撤去	鋼板t0.4　一文字葺　残材小運搬共	10.1	㎡			事務室下屋　庇鼻先
（石綿処理）						
勾配屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ葺撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共 集積共	2,850	㎡			
粉じん飛散抑制剤吹付		2,850	㎡			
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0204
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0205
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	28.5	m3			
計						

建築工事	外部改修			内樋改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（改修）						
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 SGP 125A　　張掛け幅 100	12	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　　塗膜防水用 SGP125(差込み式) 張掛け幅 100	3	か所			
竪樋	ｽﾃﾝﾚｽ　φ125 t=1.0　支持金物共 法定福利費共	220	m			
飾り桝	ｽﾃﾝﾚｽ　180×240×H400 排水ｶﾊﾞｰ共 法定福利費共	15	か所			
竪樋	VP　125A　防露巻 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　　受け金物ｽﾃﾝﾚｽ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒	83	m			2階和室廻り、屋根2'内部
さや管	SGP　φ125　H705	2	か所			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ1B
鋼管とい塗装	径125	1.4	m			さや管
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×15 穴径φ150	15	か所			ｺｱ抜き部周囲
（撤去）						
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	鋳鉄製　φ125　　集積共	15	か所			
たてどい撤去	鋼管 集積共　再利用無し	220	m			
貫通穴あけ	φ150　L200	15	か所			
計						

建築工事　外部改修　外構

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（土工）						
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	74.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	60.1	m3			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0025
（舗装）						
直接仮設 (構内舗装)		267	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t270 ｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ押え 土間ｺﾝｸﾘｰﾄt150 溶接金網φ6-100×100 再生砕石t120	12.6	㎡			
ﾓﾙﾀﾙ豆砂利洗出し 舗装	t280 ﾓﾙﾀﾙt40(豆砂利) 土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120 溶接金網φ6-100×100 再生砕石t120	2.1	㎡			
磁器ﾀｲﾙ舗装	t280 舗石ﾀｲﾙ 100×200 +ﾓﾙﾀﾙ　層厚40 土間ｺﾝｸﾘｰﾄt120 溶接金網φ6-100×100 再生砕石t120	3.7	㎡			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	249	㎡			
縁石	9-11-8　　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	11.4	m			
側溝際 ﾓﾙﾀﾙ補修	W100	14.6	m			

建築工事　外部改修　外構

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
車止め	W300×H180×L600(2個/か所) 2-M16-200寸切ﾎﾞﾙﾄ 接着剤併用	8	か所			
路面表示 駐車区画線	白線　幅150 溶融式	80.2	m			駐車場・車線
路面表示 駐車区画線	白線　幅150 溶融式	5.3	m			駐車場　R付
路面表示 駐車区画線	矢印　幅150 溶融式	10	m			車線
（門･塀）						
縦格子ﾌｪﾝｽ	H1500 枠:FB-9×50 支柱:FB-50×25 @1000 格子:□-19×19×1.6 @100 法定福利費共	34	m			
ＤＰ塗り	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 素地ごしらえB種共	52.5	㎡			ﾌｪﾝｽ
支柱部 コア抜き	φ75×L300	34	か所			
支柱部 ﾓﾙﾀﾙ充填	φ75×L300程度	34	か所			
（排水）						
U形側溝	300A　-　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	26	m			
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U-300用 ｽﾁｰﾙ製　細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	16	m			
（その他）						
沓拭きﾏｯﾄ	SUS製ﾗｲﾝﾏｯﾄ　W1500×D900 ﾏｯﾄ枠共	2	か所			

建築工事　外部改修　外構

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏｯﾄ下 排水目皿	75A 法定福利費共	1	か所			
土間 ｺｱ抜き	φ75×H120	1	か所			
（白壁塀改修）						
既存塗膜の除去	水洗い工法　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	8.1	㎡			ﾀｲﾙ面
既存塗膜の除去	水洗い工法　高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15MPa程度 補修・下地処理別途	13	㎡			撥水材面
撥水材塗布	特殊ｼﾘｺﾝ変性樹脂塗料 ｼｰﾗｰ、ﾌﾟﾗｲﾏｰ共 ｴｽｹｰ化研　ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO同等	13	㎡			既設撥水材面
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｳﾚﾀﾝ樹脂系 耐候性2種　水系 つやあり 上塗2回　下地調整費別途	39.3	㎡			壁
下地調整	下地調整塗材 C-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｹﾚﾝ・清掃・目荒し共	39.3	㎡			壁
ＤＰ塗り　改修仕様	鉄鋼面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 下地調整RB種共	0.6	㎡			枠、格子等
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	43.2	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	145	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽｺﾝ面 厚さ20～30㎜	126	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	土間ｺﾝt150+砕石t120 集積・積込み共	14.7	㎡			東・北各部
豆砂利洗出舗装撤去	ﾓﾙﾀﾙt40+土間ｺﾝt120+砕石t120 集積・積込み共	4.3	㎡			玄関北側

建築工事　外部改修　外構

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 撤去	ﾓﾙﾀﾙt40+土間ｺﾝt120+砕石t120 集積・積込み共	115	㎡			事務室付近
舗石ﾀｲﾙ撤去	ﾀｲﾙ+MOt40+土間ｺﾝt120+砕石t120 集積・積込み共	4.2	㎡			玄関東側
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去	ｱｽｺﾝt50+砕石t200 集積・積込み共	247	㎡			大道具搬入口、北側
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	ﾌﾞﾛｯｸ150角 MOt20+RCt60+砕石t100 集積共	8	m			東側、西側
ﾌｪﾝｽ撤去	H1500　集積共 支柱切断　@2m 支柱φ50.8,縦枠:t1.6×60	34	m			西側
排水溝枠撤去	SUSFB-6×50 集積共	2.4	m			事務室入口
Ｕ字側溝撤去	W180*H180*t60　砕石共 集積共	26	m			玄関東側
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 撤去	W180用　集積共	16	m			
車止め撤去	W300×H180×L600　集積共	16	か所			
沓拭きﾏｯﾄ撤去	SUS製　W1500×D900程度 集積共	1	か所			
（石綿処理）	養生費(床・壁・天井)、安全衛生設備機器、消耗品、機械設備費、資材運搬費、廃材積込、法定福利費共					
壁仕上塗材除去	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法	39.3	㎡			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
遣方		1	式			別紙 00-0026
墨出し		1	式			別紙 00-0027
養生		1	式			別紙 00-0028
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0030
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0031
地足場		1	式			別紙 00-0206
災害防止		1	式			別紙 00-0032
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0033
（躯体）						
（土工事）						
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	342	m3			
床付け	つぼ,布掘り	49	㎡			
埋戻し(B種)	-　発生土	242	m3			

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0034
（地業）						
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	8.2	m3			
（杭）						
既製杭Ｐ１（先端羽根付）	上杭φ216.3 t10.3 L3.0 (STK490) 下杭φ216.3 t8.2 L12.0 (STK490) Dw623.9 ｔ12.7	8	本			
既製杭Ｐ２（先端羽根付）	上杭φ216.3 t10.3 L3.0 (STK490) 下杭φ216.3 t8.2 L12.0 (STK490) Dw688.4 ｔ12.7	2	本			
材料費	杭頭補強、裏当金具	1	式			
材料運搬費	6tﾕﾆｯｸ　法定福利費	1	式			
施工費	溶接費、消耗品費、機械回送費、現場管理費、法定福利費、諸経費含む	1	式			
杭間さらい	φ216.3	10	か所			
杭頭補強	6-D13　L585　ﾌﾚｱｰ溶接 諸経費、法定福利費共	10	か所			
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24N/mm2､S15cm	1	式			別紙 00-0035
（鉄筋）						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.8	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	6.8	t			
鉄筋	SD295　D16 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	2	t			
鉄筋	SD345　D19 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.1	t			
鉄筋	SD345　D22 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.5	t			
鉄筋	SD345　D25 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	2.3	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0036
鉄筋ｶﾞｽ圧接		1	式			別紙 00-0037
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S15cm	76.5	m3			基礎
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	7.9	m3			土間、根巻等
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=18N/mm2、S15cm	6.8	m3			捨てｺﾝ
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0039
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0040

建築工事	外部改修	増築【大ﾎｰﾙ搬入口】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	278	㎡			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	17.7	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	49.2	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0041
既存取合緩衝材	t50　ｴﾗｽﾀｲﾄ	17.2	㎡			
（鉄骨）						
（鋼材）						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.87	t			SP1
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.1	t			SB194M
H形鋼	SS400 H-198×99×4.5×7 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.7	t			SCG12、CSB198、SB198
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.1	t			SB250
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	2.5	t			SG1、SCG1、SG11、SCG11
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	2	t			SG1、SCG1、SCG12
H形鋼	SS400 H-500×200×10×16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	3.2	t			SG11、SCG11

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.2	t			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床受材
溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.67	t			d
鋼管	STK400 φ-355.6×12 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	6.1	t			
ﾌﾞﾚｰｽ	M16 L=3.9m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	8	本			
ﾌﾞﾚｰｽ	M20 L=3.5m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	101	本			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.22	t			
鋼板	SS400 PL-6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.1	t			
鋼板	SS400 PL-9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.8	t			
鋼板	SS400 PL-12 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.86	t			
鋼板	SS400 PL-19 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.24	t			
鋼板	SN490C PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.41	t			通しﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×40	114	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×45	379	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×50	180	組			

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16×55	2,064	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×45	202	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×55	190	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×60	32	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×65	680	組			
亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20×75	448	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	JIS形	1	式			別紙 00-0042
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾅｯﾄ･座金共)	M12×40 ﾒｯｷ品	92	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0043
（加工組立建方）						
鉄骨加工組立	庇鉄骨 法定福利費共	26.6	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理	JIS H8641(Ⅱ種)　HDZ55	26.6	t			
鉄骨運搬	庇鉄骨 法定福利費共	1	式			
建方	庇鉄骨 法定福利費共	26.6	t			
（付帯鉄骨）						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		1	式			別紙 00-0044
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 405×405×T30	1	式			別紙 00-0045
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0046
災害防止	安全ﾈｯﾄ水平張り	1	式			別紙 00-0047
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0048
（仕上）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	9.6	m			
屋根 折版	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8　山高88	167	㎡			
屋根 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ		80.2	m			
屋根 水上ﾊﾟﾈﾙ	屋根同材　W600程度 不燃木毛ｾﾒﾝﾄ板t15共 法定福利費共	36.6	m			
屋根 軒先化粧ﾌﾚｰﾑ	屋根同材	17.6	m			
屋根 止面戸	屋根同材	14.5	m			
屋根 ｹﾗﾊﾞ包み	屋根同材	21.8	m			
屋根　柱取合い 水切	屋根同材 立上りｶﾊﾞｰ(屋根同材)共 法定福利費共	9.6	m			
屋根 軒樋	ｱﾙﾐ既製品　W185×H105 受金物:ｽﾃﾝﾚｽ既製品　吊金物:既製品@500共　法定福利費共	17.6	m			

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒樋 落し口	自在ﾄﾞﾚｲﾝ　ｽﾃﾝﾚｽ　φ89用 法定福利費共	4	か所			
軒樋 竪樋	SGP　φ89.1 支持金物:ｽﾁｰﾙPL-4　@2000	18	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場　床 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ敷	ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)　t38　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ型 取付金物共	93.7	㎡			
排水溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)　W150　細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25　ﾎﾞﾙﾄ固定	18	m			
会所 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ｽﾁｰﾙ(亜鉛ﾒｯｷ品)　W450×450　細目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-25　ﾎﾞﾙﾄ固定	1	か所			
折版上部 柱取合いﾌﾟﾚｰﾄ	FB-12×50　400×400 法定福利費共	8	か所			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場 落下防止柵	ｽﾁｰﾙ　H1200 支柱:FB-9×50　@1000(2本) ﾂﾅｷﾞPL:FB-9×44 2-M10 竪格子:φ16　@100 上桟:FB-9×50 上桟:FB-9×38　法定福利費共	20.4	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場 目隠しﾌｪﾝｽ	有孔折版　山高68　開口率30% 高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板t1.6 笠木:ｽﾁｰﾙ　FB-6×90 [-150×75×6(通し) 水抜き孔　φ30 @500 支柱:H-150×150×7×10 取付金物:L-65×65×6(通し)× L-65×65×6(L100)@900×2 法定福利費共	34.9	m			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ置場　目隠しﾌｪﾝｽ 見切方立	ｱﾙﾐ　t2.0　φ115　B-FUE 取付金物:ｽﾁｰﾙPL t6.0 法定福利費共	6.2	m			
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き	表面強化剤下	102	㎡			
腰壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押え	W220　吹付下	22.9	m			
排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り	W150×H150	18	m			

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
会所 ﾓﾙﾀﾙ塗り	W450×450×H1600	1	か所			
腰壁 打放補修	吹付下 B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	42.9	㎡			
ﾄﾗｯｸﾊﾞｰｽ　床 表面強化剤	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	102	㎡			
巾木 防水形複層塗材Ｅ	H100　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費別途	62.2	m			
壁天端 防水形複層塗材Ｅ	W220　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費別途	22.9	m			
腰壁 防水形複層塗材Ｅ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整費別途	42.9	㎡			
ＤＰ塗り	亜鉛ﾒｯｷ面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 素地ごしらえB種共	265	㎡			目隠しﾌｪﾝｽ　有孔折版面
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	115	m			
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	10.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 厚さ200未満 標準 鉄筋切断共 集積共	4.4	m3			上部躯体(擁壁部)
ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 厚さ200以上 標準 鉄筋切断共 集積共	13.5	m3			基礎部(ｽﾗﾌﾞ)
庇 亜鉛引き鋼板撤去	t5 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 木毛ｾﾒﾝﾄ板t25共　集積共	29.5	㎡			
庇 軒樋撤去	耐酸被覆鋼板　W270×H100/200 集積共	19.6	m			
庇　笠木･幕板 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t1.5　W95×H270　糸巾500程度 集積共	22.3	m			

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軒天 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	t1.5 集積共	7.8	㎡			
軒天 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去	集積共	29.2	㎡			
天井下地撤去	集積共	29.2	㎡			
庇鉄骨撤去	8650×4550 重量：2.4t 集積共	1	か所			
計						

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（直接仮設）						
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0049
整理清掃後片付け (内部改修)		1	式			別紙 00-0050
内部足場	枠組棚足場	1	式			別紙 00-0051
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0052
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0053
大ﾎｰﾙ仮設 (ﾀﾞｸﾄ足場)	390日　976㎡ 法定福利費共	1	式			
大ﾎｰﾙ仮設 (野縁受け取付 足場)	390日　1120㎡ 法定福利費共	1	式			
大ﾎｰﾙ仮設 (ｽﾃｰｼﾞ足場)	390日　2250㎡ 枠組本足場1200枠　安全手すり共 法定福利費共	1	式			
大ﾎｰﾙ仮設 (仮設屋根)	390日　288㎡ 波板飛散養生(ﾈｯﾄ張り) 法定福利費共	1	式			
大ﾎｰﾙ仮設 (ﾌﾞﾄﾞｳ棚ｽﾃｰｼﾞ 足場)	150日　2008㎡ 法定福利費共	1	式			
（躯体）						
（鉄骨）						
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	6.8	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	28	t			

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管	STKR400 ﾛ-100×150×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.1	t			
ﾌﾞﾚｰｽ	M16 L=3.8m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	1,152	本			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.3	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SS400 LC-150×75×20×3.2 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.36	t			
鋼板	SS400 PL-6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	12.6	t			
鋼板	SS400 PL-9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.05	t			
鋼板	SS400 PL-12 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.16	t			
鋼板	SS400 PL-19 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.02	t			
鋼板	SS400 PL-22 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.04	t			
鋼板	SS400 PL-25 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.02	t			
（加工組立建方）						
鉄骨加工組立	大ﾎｰﾙ天井 法定福利費共	58.9	t			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	2,932	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)					

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	屋内外 1回目別途	2,932	㎡			
鉄骨運搬	大ﾎｰﾙ天井	1	式			
建方	大ﾎｰﾙ天井 法定福利費共	58.9	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×35	2,758	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×55	8	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×40	4,492	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×45	16	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×50	20	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×55	4	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×60	4	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×70	16	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×75	8	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×90	8	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0054
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾅｯﾄ・座金共)	M12×40　黒皮	4,664	組			

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0055
（付帯鉄骨）						
既存梁補強	鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ 、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費 、錆止め、超音波探傷検査共	1	式			別紙 00-0212 T1、T2
（仕上）						
下り天井 天井下地	H540　18×18 @450	23	m			
下り天井見切縁	ｽﾌﾟﾙｽ　60×30　塗装下 法定福利費共	23	m			
天井 木見切縁再取付	既存保管品 法定福利費共	36.8	m			
天井束材 ｻﾎﾟｰﾄｱﾝｸﾞﾙ	L-50×50×2.3 @990 法定福利費共	209	㎡			
斜め天井 耐震軽鉄天井下地	直貼用　H1500以下 ﾋﾞｽ止めｸﾘｯﾌﾟ工法 既存ｲﾝｻｰﾄ面　法定福利費共	209	㎡			
下り天井 下地補強材	L-30×30×3 @900 下地H400,補強W300 T型 法定福利費共	23	m			
天井ﾌﾄｺﾛ内 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ	ｽﾁｰﾙCPLt4.5　W600 下地:L-50×50×4 @450 巾止め:L-50×50×4 @900 足元:GPL-6.0 2-M16 通し根太:[-150×75×6.5 L-50×50×4 @450　法定福利費共	19.8	m			
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ用 吊材	L-65×65×6 頭部:GPL-6.0 2-M20 足元:GPL-6.0 2-M16　法定福利費共	14	か所			
天井見切縁再取付	ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ W70×H155～250 既存保管品　法定福利費共	36.8	m			
天井ﾌﾄｺﾛ ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 再取付	ｽﾉｺ:C-100×50×2.3 W2300 既存保管品 法定福利費共	30	m			

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井 化粧ｱﾙﾐ鋳物再 取付	11500×11000 △型 既存保管品 法定福利費共	2	か所			
天井 ３点吊りﾏｲｸ用開 口	ｽﾁｰﾙPL-3.2加工　φ170 法定福利費共	3	か所			
天井 ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ用 開口	ｽﾁｰﾙPL-3.2加工　φ100 法定福利費共	15	か所			
ＣＬ塗り	木部 工程B種 素地B種	209	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	12.4	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	23	m			
斜め天井 繊維混入石膏板	t10　練付ﾎﾞｰﾄﾞ下･軽鉄面 板野縁:FGﾎﾞｰﾄﾞt8.0 W50@150共 ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰﾏﾃﾘｱﾙ不燃用FGﾎﾞｰﾄﾞ同等	209	㎡			
斜め天井 銘木練付ﾀﾞｲﾗｲﾄ	t9.0　底目貼　塗装下･軽鉄面 ﾀﾞｲﾗｲﾄ基盤(900×1800)に6種 銘木をﾗﾝﾀﾞﾑに巾150～200程度の 練付加工とする 材種:ｸﾙﾐ,ｾﾝ,ｼﾎｼﾞ,ﾅﾗ,真ｶﾊﾞ桜、 ﾏｶﾞ白(各々練厚0.2㎜以上) CL塗共(制作工場塗装) 法定福利費共	209	㎡			
下り天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	H540　t6.0　塗装下･軽鉄面	23	m			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	19.6	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	25.7	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.4	m3			

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井下地鉄骨撤去	吊り材受け　集積共	5.3	t			
ｽﾉｺ鉄骨撤去	集積共	1.8	t			
天井下地撤去	集積共	184	㎡			
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り　下り 天井 木下地撤去	H540　集積共	23	m			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	184	㎡			
天井 木見切縁撤去	一時保管	36.8	m			
ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り 下り天井見切縁撤 去	ｽﾌﾟﾙｽ 60×30 集積共	23	m			
天井ﾌﾄｺﾛ 既設鋼材撤去	C-150×75×4.5	164	m			
天井ﾌﾄｺﾛ 既設吊材受撤去	C-100×50×20×2.3	952	m			
天井 ｽﾋﾟｰｶｰﾈｯﾄ枠 撤去	集積共	42.6	m			
天井 ｽﾋﾟｰｶｰﾈｯﾄ 撤去	集積共	25.2	㎡			
天井ﾌﾄｺﾛ ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 取外し	ｽﾉｺ:C-100×50×2.3 W2300	30	m			
天井 化粧ｱﾙﾐ鋳物 取外し	11500×11000 △型	2	か所			
天井見切縁 取外し	ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ W70×H155～250 法定福利費共	36.8	m			
（石綿処理）						

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
下り天井 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去	H540 t6.0 集積共	23	m			ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑ廻り
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0056
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0057
粉じん飛散抑制剤 吹付		12.4	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
計						

建築工事	内部改修			床改修【大ﾎｰﾙ】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(直接仮設)						
墨出し(内部改修)		1	式			別紙 00-0207
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0208
整理清掃後片付け(内部改修)		1	式			別紙 00-0209
(改修)						
(躯体)						
(鉄筋)						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽﾀﾗｯﾌﾟ控除共	0.32	t			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0058
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0059
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ 非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S15cm　1種 法定福利費共	6.6	m3			通路・客席下部嵩上げ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	2.3	m3			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0061
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0062

建築工事	内部改修			床改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（型枠）						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	4.5	㎡			通路・客席下部嵩上げ
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	1.6	㎡			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0063
嵩上用 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ充填	H0～550	11.3	㎡			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
（仕上）						
客室　段床端部見切 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ	30×30 法定福利費共	471	m			
ｽﾛｰﾌﾟ笠木 ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ	t30×W110	10.5	m			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
舞台　床 木床組	下貼材:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt12×2枚 根太:桧 75×45補修 （端部のみ 75×75）　法定福利費共	709	㎡			
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ　床 木床組	下貼材:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt12×2枚 根太:桧 75×45補修 （端部のみ 75×75）　法定福利費共	79.2	㎡			
舞台 床 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	桧t25　木床面 国産ﾋﾉｷ集成材(無節) ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ加工 乾燥材12% 自然乾燥材 法定福利費共	709	㎡			舞台
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ　床 桧板	桧t25 木床面 国産ﾋﾉｷ集成材(無節) ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ加工 乾燥材12% 自然乾燥材 法定福利費共	79.2	㎡			
壁際緩衝材	ネオプレンゴム 25×20 法定福利費共	172	m			

建築工事　内部改修　床改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
舞台框	ｸﾙﾐ 積層材　135×95 法定福利費共	30.8	m			
床見切	ｸﾙﾐ練付40×125 法定福利費共	24	m			
床見切	ｸﾙﾐ練付30×49 法定福利費共	197	m			
大迫 幕板	銘木(ｸﾙﾐ)練付ﾀﾞｲﾗｲﾄt12 法定福利費共	78.5	㎡			
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ 幕板	銘木(ｸﾙﾐ)練付ﾀﾞｲﾗｲﾄt12 法定福利費共	24	㎡			
大迫 幕板胴縁	桧 45×45@360 法定福利費共	78.5	㎡			
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ 幕板胴縁	桧 45×45@360 法定福利費共	24	㎡			
ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝｶｰ床蓋	340×340 束柱75×75共 法定福利費共	4	か所			
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し　幅40	1,336	m			
ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ取合 床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ 法定福利費共	24.2	m			
客席 転落防止柵	ｽﾁｰﾙ　W900×H730 外枠:FB-12×38 横桟:FB-12②65　法定福利費共	51	か所			
客席 転落防止柵	ｽﾁｰﾙ　W900×H(730+245) 外枠:FB-12×38 横桟:FB-12②65 座席蹴込取付 座金･ｱﾝｶｰ共 法定福利費共	23	か所			
床 ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝｶｰ	ｽﾁｰﾙ SS400 PL-19 後施工ｱﾝｶｰ M12 ｽﾁｰﾙ SS400 PL-16　法定福利費共	4	か所			
壁 ｽﾋﾟｰｶｰ転倒防止ｱﾝｶｰ	ｽﾁｰﾙ SS400 PL-19 後施工ｱﾝｶｰ M12 ｽﾁｰﾙ SS400 PL-16　法定福利費共	6	か所			

建築工事	内部改修	床改修【大ﾎｰﾙ】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ホワイエスロープ 手摺	H850 手摺:SUS42.7φ 手摺子:SUS□32×16　加工 支柱SUS□61×32 飾金物:SUS40×16加工 手摺：SUS 42.7φ　法定福利費共	11.4	m			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	13.6	㎡			ｽﾛｰﾌﾟ
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	173	㎡			
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚43	13.6	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　　厚20	1.6	㎡			ｽﾛｰﾌﾟ腰壁
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　　工程B種(一般) 素地B種	1.6	㎡			
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	27.2	㎡			
ＣＬ塗り	木部 工程B種 素地B種	17	㎡			
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	110	m			
ｽﾛｰﾌﾟ床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ	t5.0	13.7	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地補修共	1,269	㎡			客席他
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用　ﾓﾙﾀﾙ面	94.6	㎡			客席他
段床蹴上 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用　ﾓﾙﾀﾙ面	182	㎡			客席
段床蹴上 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用 既存ﾓﾙﾀﾙ面 下地補修共	184	㎡			客席

建築工事　内部改修　床改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
段床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用　ﾓﾙﾀﾙ面	4.8	㎡			ﾎﾜｲｴ階段
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	31.5	m			
音響可変手動式 ｶｰﾃﾝ再取付	紐引式　W30400×H2600 既存保管	1	か所			
ｶﾞﾗﾘ取外し・再取付	W960×H1100	2	か所			
ｶﾞﾗﾘ取外し・再取付	W730×H1100	2	か所			
ｶﾞﾗﾘ取外し・再取付	W11920×H1100	2	か所			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　　厚さ20～30㎜	211	m			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	33	㎡			
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	709	㎡			
床下地板撤去	集積共	709	㎡			杉t25　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下・木造面
床組撤去	つか立て 集積共	709	㎡			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去	t5.0　ﾓﾙﾀﾙ面 集積共	1,364	㎡			客席他
床 桧板撤去	t24 集積共	79.2	㎡			ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	15.8	㎡			

建築工事　内部改修　床改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
床下地板撤去	集積共	15.8	㎡			
床組撤去	つか立て 集積共	15.8	㎡			
ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去	集積共	371	㎡			段床
ｼﾅ合板撤去	t4.0　胴縁共 集積共	14.4	㎡			移動鉄骨階段桁壁
段床 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	集積共	1,336	m			客室他
手摺撤去	H190　ｽﾁｰﾙφ42.7　FE塗 支柱共 集積共	25.5	m			車椅子席廻り
手摺笠木撤去	ｸﾙﾐ練付　150×30　CL塗 集積共	25.5	m			車椅子席廻り
床見切縁撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 集積共	24.2	m			ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ取合
床ﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 撤去	30×30 集積共	661	m			客席
転落防止柵撤去	ｽﾁｰﾙ　H730+190　FE塗 手摺:φ72.7 手摺子:□-25×25 ｱﾝｶｰ共 防護ﾊﾟﾈﾙ:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰH340 集積共	17.1	m			客席
転落防止柵撤去	ｽﾁｰﾙ　H730　FE塗 手摺:φ72.7 手摺子:□-25×25 ｱﾝｶｰ共 防護ﾊﾟﾈﾙ:ﾋﾞﾆﾙﾚｻﾞｰH340 集積共	45	m			客席
階段取合 ｶｰﾍﾟｯﾄ止め 撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 集積共	2.8	m			移動鉄骨階段-RC
小口塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	PL-9.0　W300×H169 集積共	48	か所			移動鉄骨階段　段部

建築工事　内部改修　床改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
見切縁撤去	ｽﾃﾝﾚｽt2.0　40×40 集積共	16.5	m			移動鉄骨階段　ｻｻﾗ桁上部
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 撤去	t25　W155×H110 ｸﾙﾐ練付　CL塗	5.8	m			映写室窓廻り
音響可変手動式 ｶｰﾃﾝ撤去	紐引式　W30400×H2600 一時保管	1	か所			
計						

建築工事	内部改修			椅子改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（客席椅子）	法定福利費共 張地：ﾓｹｯﾄ　指定色2色張り分け 席番ﾌﾟﾚｰﾄ：L字型　筑紫A丸ｺﾞｼｯｸ 1人開口：W490					
固定席	ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等	1,789	か所			
移動席	ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等	154	か所			
背倒れ固定席	ｺﾄﾌﾞｷｼｰﾃｨﾝｸﾞ　TS-714238L同等	22	か所			
手掛け	背板ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ	94	か所			
足下灯	非常電源内蔵型	84	か所			
既存椅子解体搬出	1974席	1	式			
計						

建築工事	内部改修				その他改修【大ﾎｰﾙ】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0064
整理清掃後片付け (内部改修)		1	式			別紙 00-0065
（改修）						
（ｽﾉｺ鉄骨）						
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1.8	t			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	216	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 屋内外 1回目別途	216	㎡			
鉄骨加工組立	ｽﾉｺ鉄骨 法定福利費共	1.8	t			
鉄骨運搬	ｽﾉｺ鉄骨 法定福利費共	1	式			
建方	ｽﾉｺ鉄骨 法定福利費共	1	式			
（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ鉄骨）						
（鋼材）						
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	1	t			

建築工事　内部改修　その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溝形鋼	SS400 [-125×65×6×8 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.5	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.3	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.8	t			
鋼板	SS400 PL-6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.4	t			
鋼板	SS400 PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.3	t			
ﾌﾞﾚｰｽ	M16 L=3.5m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	4	本			
ﾌﾞﾚｰｽ	M16 L=2.6m ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共	6	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×40	80	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×50	48	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0069
普通ﾎﾞﾙﾄ (ﾅｯﾄ･座金共)	M20×250　黒皮 横打ち　貫通	48	組			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0070
（加工組立建方）						
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	149	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)					

建築工事	内部改修			その他改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
	屋内外 1回目別途	149	㎡			
鉄骨加工組立	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 法定福利費共	3.3	t			
鉄骨運搬	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 法定福利費共	1	式			
建方	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 法定福利費共	1	式			
（付帯鉄骨）						
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	A 種 200×900×T30	8	か所			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ	A 種 200×500×T30	8	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0071
既存ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0072
貫通穴あけ	φ30mm L180mm	48	か所			通しﾎﾞﾙﾄ
計						

建築工事	内部改修			湧水対策【奈落】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0073
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0074
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0075
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0076
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0077
（改修）						
二重壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) t150　化粧積	35.4	㎡			
二重壁内　排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ塗	W100×H95/120　仕上 既存防水ﾓﾙﾀﾙ面下地補修共	12	m			
施工数量調査 (内壁改修)	打放し面	35.4	㎡			
ひび割れ部改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 D種(ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系)ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填	30	m			
ひび割れ部改修	ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ面 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 -	30	m			
（撤去）						
二重壁 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　化粧積 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	35.4	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【1階 事務室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
【共通】						
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0078
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0079
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0080
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0081
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0082
【事務室】						
（改修）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	1.5	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ 150×25 塗装下	6.1	m			
事務室通路 既存 取合 天井見切縁	W150 塗装下	1.8	m			
通路既存床取合 床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ W20	1.8	m			
ｶｳﾝﾀｰ 補強金物	2C-60×30×2.3 法定福利費共	1.8	m			

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	123	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	2	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0083
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	12	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	46.3	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	2.2	m			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	1.8	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	10	㎡			
天井 外装薄塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面 砂壁状 吹付け 素地ごしらえ 工程B種	12	㎡			
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	0.3	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	6.1	m			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	6.4	m			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	114	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	10	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	23.7	㎡			

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	0.77	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地A種	1.8	m			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ	58.3	㎡			床　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ	1.8	㎡			床　ﾓﾙﾀﾙ面
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	63.4	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	2	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	104	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け ー　ー	4	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	6.8	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	t12.5　捨貼GB-R-Ht9.5共 継目処理･軽鉄面	7.6	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共	7.9	㎡			
壁 腰壁見切材	t=1 ｱｲｶ 見切り用同等 ｱﾙﾏｲﾄ仕上げ	2.5	m			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	12.3	㎡			
天井 化粧吸音石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　軽鉄面	46.3	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0215

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	8	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	43.2	m			
流し台	L1500×D550×H800 LIXIL　ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝGKｼﾘｰｽﾞ GS-S-150MXT-L同等	1	か所			
吊戸棚	W1500×D400×H700　幕板H85共 LIXIL　ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝGKｼﾘｰｽﾞ GS-AM-75同等(×2個)	1	か所			
事務室 ｶｳﾝﾀｰ	W1780×D255+255 ﾒﾗﾐﾝ化粧板両面ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt40 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-40～60×40×3 FB-40×3 法定福利費共	1	か所			
1Fﾛﾋﾞｰ 化粧鏡	t6.0 W750×H2650 ﾐﾗｰﾏｯﾄt3.0共 法定福利費共	1	か所			
1Fﾛﾋﾞｰ 化粧鏡枠	W750×H2650 ｱﾙﾐ加工 B-FUE 55×25 押縁5段　法定福利費共	1	か所			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	18.3	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	50.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.8	m3			
床石撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	2.6	㎡			
壁 木胴縁撤去	集積共	25.8	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	16.5	㎡			

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	14.6	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	15.6	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	25.8	㎡			
壁ﾛｯｸｳｰﾙ撤去	集積共	7.8	㎡			
壁ﾀｲﾙ撤去	ﾎﾞｰﾄﾞ面 集積共	10.3	㎡			
壁石撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	6.3	㎡			
軽鉄間仕切撤去	集積共	13.2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	76.1	㎡			
天井下地撤去	集積共	76.1	㎡			
額縁撤去	集積共	6.1	m			
流し台撤去	L1500 集積共	1	か所			
吊戸棚撤去	W1500×D400×H700 集積共	1	か所			
壁点検口撤去	集積共	1	か所			
（石綿処理）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	73.5	㎡			

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	48.9	m			
天井 ひる石系吹付撤去	石綿含有(下地・ﾚﾍﾞﾙ3) 集積共	2.6	㎡			
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15mm	1	式			別紙 00-0084
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08mm	1	式			別紙 00-0085
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0086
粉じん飛散抑制剤 吹付		125	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.3	m3			
【倉庫(1B-1)】						
(改修)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	16	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	1.2	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	25.3	㎡			壁
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	7.7	㎡			段裏
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用	6.6	㎡			

建築工事　内部改修　【1階 事務室】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ	t3.0　ﾓﾙﾀﾙ面	0.32	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	2.1	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	28	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　突付け 下張GB-R　厚12.5共	9.3	㎡			
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	16	㎡			
壁(ﾎﾜｲｴ側) パネル	ｽﾁｰﾙt3.2　溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 ﾎﾞｰﾄﾞ面　縦胴縁L-40×40×3@900 法定福利費共	12.1	㎡			
天井 化粧吸音石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　軽鉄面	1.2	㎡			
（撤去）						
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ 撤去	t5.0　ﾓﾙﾀﾙ面　集積共	11.8	㎡			
ｺﾞﾑ幅木撤去	一般　集積共	3.7	m			
壁下地撤去	集積共	16.9	㎡			LGS
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	W110　集積共	9.3	m			
計						

建築工事	内部改修	【2階 展示室兼大会議室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0087
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0088
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0089
内部仕上足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0090
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0091
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0092
（改修）						
（外部）						
ｶﾞﾗｽ押え縁	SUS　FB-15×9　L 143 水抜穴:W10×H5付(1か所) 法定福利費共	72	か所			
ｻｯｼ下水切	SUSFB-6曲加工　L 173 法定福利費共	72	か所			
（内部）						
壁 木下地	50×50 @600 法定福利費共	1	㎡			
壁 木下地	90×90 法定福利費共	8.3	㎡			舞台上部
壁 しな合板	t5.5	1	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
舞台開口枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　25×(170+220+75) ｺ型 木下地:90×90,90×45共 法定福利費共	3.8	m			
舞台開口枠	ｽﾌﾟﾙｰｽ　25×(170+105) L型 木下地:90×90共 法定福利費共	9	m			
ｶﾞﾗｽ押え縁	FB-25×50　L143 水抜穴:W10×H5付 法定福利費共	72	か所			
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	369	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	11.5	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5mm　特寸 2.0㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	15.9	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	15.9	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	11.5	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	14.4	㎡			
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	3.9	㎡			
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	0.8	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	16.7	m			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	1	㎡			
ＣＬ塗り	木部 工程B種 素地B種	1.3	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用	369	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	101	m			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-　-	14.4	㎡			
耐火壁	W107　1時間耐火 LGSW65+片面GB-Ft21+21	1	㎡			開口塞ぎ
耐火壁 四周(耐火)ｼｰﾙ処理	片面	12.3	m			開口塞ぎ
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	9.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.96	m3			
床組撤去	つか立て 集積共	82.8	㎡			
床下地板撤去	集積共	82.8	㎡			
床 ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去	集積共	285	㎡			
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	66.5	㎡			
木軸撤去	集積共	25.1	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　集積共	25	㎡			
舞台框撤去	90×135 集積共	10.4	m			
映写室 化粧木枠撤去	30×35 集積共	2.2	m			

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
大会議室舞台 開口枠撤去	集積共	6.2	m			
木製階段撤去	W800×D500×H730 集積共	1	か所			
木製階段撤去	W658×D600×H730 集積共	2	か所			
木製階段撤去	W1100×D900×H730 集積共	1	か所			
舞台下引出撤去	W1350×D1900×H600 集積共	4	か所			
ｻｯｼ押え縁撤去	ｱﾙﾐt1.5　15×15 集積共	13.2	m			
ＰＣ欠き込み	50×26 集積共	144	か所			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共 再利用無し	15.9	㎡			
（石綿処理）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	24.7	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	25.1	㎡			
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0093
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0094
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0095
粉じん飛散抑制剤 吹付		49.8	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.2	m3			
計						

建築工事	内部改修	【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0096
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0097
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0098
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0099
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0100
（改修）						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	5.8	㎡			
天井 外装薄塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け 素地ごしらえ　工程B種	5.8	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	5.8	㎡			
ＥＰ塗り 改修仕様	既存ひる石吹付面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	1,645	㎡			
（撤去）						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	5.8	㎡			
天井下地撤去	集積共	5.8	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0101
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0102
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0103
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0104
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0105
（改修）						
（躯体）						
（鉄筋）						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.14	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.03	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0106
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0107
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	鉄筋径6㎜　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40㎜以下 ﾋﾟｯﾁ50㎜	19.3	m			
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）						

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	2.7	m3			壁
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0108
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0109
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0110
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入	Fc=30　試験費共	0.14	m3			
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	23.1	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0111
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 注入型枠	片面木製	6	m			
（仕上）						
EVｼｬﾌﾄ　壁 ＡＬＣ版	t100　竪貼 法定福利費共	17.5	㎡			
EVｼｬﾌﾄ　壁 ＡＬＣ版足元金物	t100用 法定福利費共	4.4	m			
EVｼｬﾌﾄ　壁 ＡＬＣ版開口補強 金物	t100用 法定福利費共	8.3	m			
EVｼｬﾌﾄ　壁 ＡＬＣ版頭継金物	t100用 法定福利費共	5.4	m			
腰壁見切縁	25×30　塗装下 法定福利費共	66.1	m			

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ	ｽﾌﾟﾙｰｽ W255×H95	26.6	m			
新設壁取合 見切ｼﾞｮｲﾅｰ	ｱﾙﾐ 法定福利費共	14.9	m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	156	㎡			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	106	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0112
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	206	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	4.8	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	64.4	㎡			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	16	m			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	21.3	㎡			
ＡＬＣ足元均し ﾓﾙﾀﾙ塗	W100	4.4	m			
ＥＶ枠廻り詰ﾓﾙﾀﾙ		4.8	m			
耐火壁 四周(耐火)ｼｰﾙ処理	片面	65.3	m			ALC取合
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	12.1	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	194	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	106	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	21.3	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	81.4	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	4.8	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	66.1	m			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t3.0　ﾌﾟﾘﾝﾄﾀｲﾌﾟ	282	㎡			床　ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	162	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	266	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	38.2	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	厚21.0　不燃 RC､CB直張り 下張GB-R　厚9.5共	18.4	㎡			
壁 有孔ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板	t6.0　裏打寒冷紗貼 塗装下･軽鉄面	106	㎡			
軽鉄胴縁内 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50	178	㎡			
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	55	㎡			
発泡ｳﾚﾀﾝ吹付	t50	56	㎡			
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　寒冷紗貼 塗装下･軽鉄面 準不燃 継目処理	4.8	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井 化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	64.4	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	206	㎡			
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	16	m			H345～460
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	270	m			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	16	m			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	硬質塩ビ　50×50×H1900	12	か所			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	5	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	47.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	斫り出し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.3	m3			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	24.8	㎡			
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	3.1	㎡			
床組撤去	ころばし 集積共	135	㎡			
床組撤去	つか立て 集積共	6.4	㎡			
床下地板撤去	集積共	125	㎡			

建築工事	内部改修					【2階 和室会議室→多目的室】
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
押入　床 合板撤去		7.8	㎡			
畳下　床 ラワン合板撤去	t12　根太@360共	6.4	㎡			
踏込　床 式台撤去	松練付t40　木床組H230共	9.5	㎡			
押入　中棚 合板撤去	t9.0　棚根太共	7.8	㎡			
畳撤去	一畳 集積共	77	枚			
畳寄せ撤去	H55	49	m			
ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ撤去	H55	10.9	m			
押入 雑巾摺撤去		35.2	m			
腰壁 出雲和紙貼撤去	H135	52.2	m			
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	80.9	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共	211	㎡			
床の間 幕板撤去	杉　H270	6.8	m			
木軸撤去	集積共	167	㎡			
天井下地撤去	集積共	257	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	145	㎡			

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	112	㎡			
和室通路 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 撤去	t25　W160×H95 ｸﾙﾐ練付　CL塗	21.3	m			
付長押撤去	H90	64.3	m			
木廻縁撤去	H40+55	75.1	m			
押入 木廻縁撤去		24	m			
床の間 床框撤去	ｹﾔｷ練付　95×95	6.8	m			
床の間 落掛撤去	杉練付　90×40	6.8	m			
（石綿処理）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	124	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	90.9	m			
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0114
粉じん飛散抑制剤 吹付		129	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.3	m3			
計						

建築工事	内部改修				エレベーター新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0115
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0116
（改修）						
（躯体）						
（鉄筋）						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.21	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.33	t			
鉄筋	SD345　D19 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.03	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0117
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0118
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	5.4	m3			床
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0119
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0120

建築工事	内部改修				エレベーター新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0121
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	18.5	㎡			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	3.6	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	5.6	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	5.6	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0122
EVﾋﾟｯﾄ下 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 充填	H1000	4.1	㎡			
（EV鉄骨）						
（鋼材）						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.19	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.03	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.5	t			
H形鋼	SS400 H-248×124×5×8 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.14	t			
鋼板	SS400 PL-6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.03	t			

建築工事　内部改修　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
鋼板	SS400 PL-12 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.07	t			
（加工組立建方）						
鉄骨加工組立	EV鉄骨 法定福利費共	1	t			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	34.7	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 屋内外 1回目別途	34.7	㎡			
鉄骨運搬	EV鉄骨 法定福利費共	1	式			
建方	EV鉄骨 法定福利費共	1	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16×35	30	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0123
（付帯鉄骨）						
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		1	式			別紙 00-0124
梁側均しﾓﾙﾀﾙ	150×250×T30 A 種(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)	11	か所			
梁側均しﾓﾙﾀﾙ	175×300×T30 A 種(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)	4	か所			

建築工事　内部改修　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	M16×80	108	本			
貫通穴あけ	φ30mm L180mm	17	か所			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
（耐火被覆）						
半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t25 1時間耐火 見え隠れ	2.7	㎡			柱型　角形鋼管
半乾式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t25 1時間耐火 見え隠れ	30.3	㎡			梁型　H形鋼
（小階段）						
鋼板	SS400 PL-3.2 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-12 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.2	t			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	16.1	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 屋内外 1回目別途	16.1	㎡			
鉄骨加工組立	小階段 法定福利費共	0.3	t			
鉄骨運搬	小階段 法定福利費共	1	式			
建方	小階段 法定福利費共	1	式			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0125

建築工事	内部改修				ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（仕上）						
塗膜防水	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	5	㎡			
塗膜防水	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り 表面塗装なし	23.6	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	5	㎡			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入	Fc=30　試験費共	0.15	m3			開口部補修、ｱﾝｶｰ穴埋
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	9.1	㎡			ｽﾗﾌﾞ底+片面立上り
（昇降機）						
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	機械室ﾚｽ 乗用(福祉対応) 積載量750kg 定員11名 定格速度60m/min 停止階 正面B1,1-2階 3か所 背面M2階 1か所 全階遮煙乗場戸 法定福利費共	1	基			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	35.5	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	12	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	12	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	斫り出し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.2	m3			

建築工事費　細目別内訳

建築工事　　内部改修　　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

建築工事	内部改修			ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修【ﾛﾋﾞｰ側】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(改修)						
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修	戸開走行保護装置取付 2014年度版耐震対策(A14ｸﾗｽ) 地震時管制運転装置取付 (P波･S波感知器) 法定福利費共	1	基			
計						

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(直接仮設)						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0126
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0127
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0128
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0129
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0130
(改修)						
(躯体)						
(鉄筋)						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.01	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0131
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0132
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	0.5	m3			床　最少数量
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0133

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0134
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0135
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高2.8m程度	1.6	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0136
（仕上）						
塗膜防水	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	1.6	㎡			便所　床
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	8.4	m			
異種材取合 床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　FB-6×25 法定福利費共	9.6	m			
巾木	ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0　H60 法定福利費共	4.2	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.3	㎡			ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	1.7	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	5.9	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	58.3	㎡			(1A)

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	13.1	㎡			(1A)、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
床 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t20　塗膜防水下	1.6	㎡			(1A)
床 養生ﾓﾙﾀﾙ塗	t15　塗膜防水面	1.6	㎡			
異種材取合 床ﾓﾙﾀﾙ充填	35×40	9.6	m			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(見上) 素地B種	1.7	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　工程B種(一般) 素地B種	20.7	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　抗菌防汚性　ｴﾎﾟｷｼ系接着 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面	13.1	㎡			(1A)、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
巾木 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	H60　t2.0　抗菌防汚性	8.9	m			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	8.5	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	20.7	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
壁 耐火遮音間仕切	LGS65形(千鳥)ﾛｯｸｳｰﾙ充填 GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5 吉野石膏ﾊｲﾊﾟｰｳｫｰﾙZ・WI同等	6.3	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　　厚12.5共	13.1	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	t12.5　捨貼GB-R-Ht9.5共 突付け･軽鉄面	5.1	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	8.3	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共	22.6	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	8	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	5.9	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	58.3	㎡			(1A)
天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　裏打寒冷紗貼 塗装下･軽鉄面	1.7	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)前廊下
天井裏 ﾛｯｸｳｰﾙ敷込 再取付	t25	1.7	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0216
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	9.8	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W150	2.1	m			(1A)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W165	4.2	m			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W300	2.1	m			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
床見切Ａ	SUSFB-6×25 法定福利費共	2.2	m			
床見切A ﾓﾙﾀﾙ充填	W30～35×H30	2.2	m			
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	0.08	㎡			(1A)(2A)
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚15	0.08	㎡			(1A)(2A)

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40 法定福利費共					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L2515×H2285 片開き戸 1か所共	1	か所			1F便所(1A)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L3970×H2285 片開き戸 2か所共	1	か所			1F便所(1A)男子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取外し再取付	L2410×H2285 片開き戸 1か所共	1	か所			2F便所(2A)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 取外し再取付	L2380×H2285 片開き戸 1か所共	1	か所			2F便所(2A)男子
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	平壁用 TOTO　YKA15S同等	1	か所			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	縦型 TOTO　KYA24N同等	1	か所			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	16.1	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	10.4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			和便器周囲
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	6.5	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	7.2	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 金属巾木撤去	ｽﾃﾝﾚｽ　H60	4.2	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　集積共	4.7	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	3.8	㎡			
壁下地撤去	集積共	3.8	㎡			
天井 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ 撤去	t20	0.95	㎡			
天井裏 ﾛｯｸｳｰﾙ敷込 取外し	t25	1.7	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	1.7	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	58.3	㎡			(1A)
天井下地撤去	集積共	6.1	㎡			
天井下地撤去	集積共	58.3	㎡			(1A)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去	t19　W165	4.2	m			
廻縁撤去	塩ﾋﾞ 集積共	8.7	m			
ﾌﾞｰｽ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40	13.2	㎡			
壁点検口撤去	集積共	2	か所			
床見切A ﾓﾙﾀﾙ溝斫り	W35～30×H30	2.2	m			

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
流し台撤去	L2350+1000 調理台・ｺﾝﾛ台共	1	か所			2階ﾊﾞﾙｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
吊戸棚撤去	W1550×D250×H950	1	か所			2階ﾊﾞﾙｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2A)
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	3.4	m3			
（石綿処理）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	4.5	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	7.8	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.8	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.5	㎡			
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0137
粉じん飛散抑制剤吹付		13.6	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(直接仮設)						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0138
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0139
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0140
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0141
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0142
(改修)						
(躯体)						
(鉄筋)						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工･組立･ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.69	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0143
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0144
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	6.6	m3			床
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0145

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0146
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0147
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高2.8m程度	54.8	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0148
（仕上）						
塗膜防水	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	91.9	㎡			便所　床　ﾓﾙﾀﾙ面
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	29.6	m			
汚垂石 花崗岩	t35　本磨き　W585 法定福利費共	1.5	m			
壁 磁器質ﾀｲﾙ	100×15　施釉 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	16.4	㎡			
壁 磁器質ﾀｲﾙ	100×15　施釉　ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼	33.5	㎡			
壁 磁器質ﾀｲﾙ	50角　施釉 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	2	㎡			
壁 磁器質ﾀｲﾙ	50角　施釉　ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼	17.6	㎡			
異種材取合 床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　FB-6×25 法定福利費共	12.8	m			
異種材取合 床見切縁	SUSt2.0加工　W40×20 法定福利費共	1.1	m			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
巾木	ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0　H60 法定福利費共	30.8	m			
壁(ﾎﾜｲｴ側) パネル	ｽﾁｰﾙt3.2　溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 ﾎﾞｰﾄﾞ面　縦胴縁L-40×40×3@900 法定福利費共	12.8	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
袖壁 壁小口見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　W155 法定福利費共	4.3	m			(1B)男子・女子
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	49.4	㎡			ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	95	㎡			間仕切壁
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0149
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	64.1	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	8.9	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	4	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0211
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	91.2	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	10.6	㎡			踏込
床 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t20　塗膜防水下	91.9	㎡			
床 養生ﾓﾙﾀﾙ塗	t15　塗膜防水面	91.9	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚15	18.4	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
異種材取合 床ﾓﾙﾀﾙ充填	35×40	12.8	m			
異種材取合　床 ﾓﾙﾀﾙ充填	80×40	1.1	m			
天井 外装薄塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け 素地ごしらえ　工程B種	8.9	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	25.9	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	3.1	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	2.3	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　抗菌防汚性　ｴﾎﾟｷｼ系接着 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面	91.2	㎡			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ	ﾓﾙﾀﾙ面　t5.0	10.6	㎡			踏込
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	2.2	m			
巾木 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	H60　t2.0　抗菌防汚性	9.2	m			
巾木 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	H60　t3.0 変形型 多色模様貼	3.3	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	12.8	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	11.8	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	63.7	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	14.1	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け RC直張り 下張GB-R 厚12.5共	2.8	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	49.4	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共	64.8	㎡			
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	95	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理	8.9	㎡			
天井 化粧吸音石膏 ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　軽鉄面	4	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	64.1	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	99.9	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W150	7.3	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W155	1.2	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W165	2.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W168	2.3	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W250	10.2	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W300	0.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W565	0.4	m			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾘｰﾝ	大理石t50　W620×H1300 法定福利費共	1	か所			1階便所(1B)男子
ｽｸﾘｰﾝ	大理石t50　W1415×H2285 法定福利費共	2	か所			3階便所(3B)
便所(1B)女子 床下点検口	SUS　600角	2	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	4	か所			
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ 補強金物	C-60×30×10×2.3 法定福利費共	2.5	m			
便所(1B)女子 開口三方枠	W1100×H2170 SUSt1.5加工 145×25 法定福利費共	1	か所			
便所(1B)男子 開口三方枠	W1100×H2170 SUSt1.5加工 40×25 法定福利費共	1	か所			
便所(1B) 床見切B	SUSt2.0加工　W40×20 法定福利費共	2.2	m			
便所(1B) 床見切B	SUSt2.0加工　W40×20 法定福利費共	2.2	m			
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B) 配管ｶﾊﾞｰ	SUSt1.5加工　200×200　L型 受L-40×40×3 法定福利費共	1.1	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 器具取付補強	PL-2.3　W100 法定福利費共	5.9	m			
床見切B ﾓﾙﾀﾙ充填	W65～85×H30	2.2	m			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40 法定福利費共					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L18710×H2170 片開き戸 8か所共	1	か所			1F便所(1B)女子

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L2790×H2170 片開き戸 1か所共	1	か所			1F便所(1B)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L650×H2170 片開き戸 1か所共	1	か所			1F便所(1B)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L10367×H2170 片開き戸 5か所共	1	か所			1F便所(1B)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L4600×H2170 片開き戸 2か所共	1	か所			1F便所(1B)男子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L4700×H2170 片開き戸 2か所共	1	か所			1F便所(1B)男子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L8880×H2285 片開き戸 3か所共	1	か所			2F便所(2B)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L6206×H2285 片開き戸 3か所共	1	か所			3F便所(3B)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L3490×H2285 片開き戸 2か所共	1	か所			3F便所(3B)男子
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	平壁用 TOTO　YKA15S同等	2	か所			3F便所(3B)
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	ｺｰﾅｰ用 TOTO　YKA16S同等	7	か所			便所(1B、3B)
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 取外し･再取付		1	か所			1F便所(1B)
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	縦型 TOTO　KYA24N同等	1	か所			1F便所(1B)
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 取外し･再取付		1	か所			1F便所(1B)
多目的ｼｰﾄ	収納式 TOTO　EWC520ARN同等	1	か所			1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 TOTO　YKH20R同等	1	か所			1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)
姿見 取外し･再取付	W350×H1500	2	か所			
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ	W1260×D250　法定福利費共 天板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20 雑巾摺:木15×15　SOP 受:FB-3×40,L-40×40×3 斜棚板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20 受:FB-3×40,L-40×40×3	1	か所			1F便所(1B)女子
ｻｲﾄﾞﾊﾟﾈﾙ	W500×H2170 MDF下地ﾒﾗﾐﾝ化粧板t20 法定福利費共	2	か所			1F便所(1B)女子
点字鋲	SUSφ22 法定福利費共	1	か所			2F便所(2B)男子
壁点検口枠	塩ビ　W430×H460	6	か所			ﾗｲﾆﾝｸﾞ
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	93	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	82.8	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	6.6	m3			
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 撤去	集積共	12.6	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	79.9	㎡			
床石撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	0.53	㎡			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去	集積共	19.6	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
巾木 防水ﾓﾙﾀﾙ撤去	H100	4.1	m			
ｺﾞﾑ巾木撤去	H60	6	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 金属巾木撤去	ｽﾃﾝﾚｽ　H60	16.5	m			
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	7.5	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	60.7	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	6.3	㎡			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	19.9	㎡			
壁下地撤去	集積共	13.9	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　一般 集積共	64.1	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	12.9	㎡			
天井下地撤去	集積共	77	㎡			
壁見切縁撤去	ｽﾃﾝﾚｽ　40×25	2.2	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ　面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去	t19　W165～W300程度	24	m			
天井見切縁撤去	ﾌﾞﾛﾝｽﾞt1.5 硫化ｲﾌﾞｼ	2.5	m			
廻縁撤去	塩ﾋﾞ 集積共	66.7	m			

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞｰｽ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40	92.1	㎡			
ｽｸﾘｰﾝ撤去	石	12.8	㎡			
ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ撤去	人造大理石t8　W200	2.2	m			
床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	2	か所			
天井点検口撤去	集積共	4	か所			
壁点検口撤去	集積共	6	か所			塩ﾋﾞ455角
壁点検口撤去	集積共	6	か所			塩ﾋﾞ430×460
配管ｶﾊﾞｰ撤去	SUSt1.5　300×150　L型	1	m			
三方枠撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 40×25	11.3	m			
沓摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ 40×20	2.6	m			
和便器撤去		9	か所			
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ撤去		4	か所			
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去		2	か所			
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ撤去		1	か所			
多目的ｼｰﾄ撤去		1	か所			1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1B)

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(石綿処理)						
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	6.3	㎡			
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0150
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0151
粉じん飛散抑制剤吹付		6.3	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(直接仮設)						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0152
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0153
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0154
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0155
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
(改修)						
(躯体)						
(鉄筋)						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.23	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.01	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0157
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0158
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	鉄筋径6㎜　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40㎜以下 ﾋﾟｯﾁ50㎜	14.7	m			
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0159

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｺﾝｸﾘｰﾄ)						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	2.1	m3			壁・床
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0160
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0161
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0162
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入	Fc=30　試験費共	0.13	m3			
(型枠)						
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	15.7	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0163
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 注入型枠	片面木製	5.4	m			
(仕上)						
塗膜防水	Y-2 密着工法 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 平面 表面塗装なし	27.2	㎡			便所　床ﾓﾙﾀﾙ面
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	19.5	m			
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り　　Ⅰ類 施ゆう 50角 平 45×45 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	1.2	㎡			
壁 磁器質ﾀｲﾙ	100×15　施釉 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	0.9	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 磁器質ﾀｲﾙ	100×15　施釉　ﾎﾞｰﾄﾞ面接着貼	4.5	㎡			
壁 しな合板	t5.5+5.5	1.1	㎡			(2C)(展示室兼大会議室側)
天井 木下地	法定福利費共	1.1	㎡			
天井 シナ合板	t5.5　寒冷紗貼 塗装下･木造面 法定福利費共	1.1	㎡			
異種材取合 床見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　FB-6×25 法定福利費共	1.1	m			
異種材取合 床見切縁	SUSt2.0加工　W40×20 法定福利費共	2.2	m			
天井木見切	25×15　ｽﾌﾟﾙｰｽ 塗装下	2.4	m			(2C)(展示室兼大会議室側)
巾木	ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0　H60 法定福利費共	17.7	m			
袖壁 壁小口見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　W145 法定福利費共	2.3	m			
壁小口見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　W290	2.7	m			(1C)踏込
壁小口見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　W140	2.7	m			(1C)踏込
壁小口見切縁	ｽﾃﾝﾚｽ　W145	2.3	m			(1C)女子
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	19	㎡			ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	96.8	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形×2列 下地張りあり @450	8.1	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	4.4	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0164
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	27.2	㎡			便所(1C)
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	12.1	㎡			事務室前通路
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	10.5	㎡			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ(2C)(3C)
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0210
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	51	㎡			
床 均しﾓﾙﾀﾙ塗	t20　塗膜防水下	27.2	㎡			
床 養生ﾓﾙﾀﾙ塗	t15　塗膜防水面	27.2	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	18.7	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚15	2.1	㎡			
天井 外装薄塗材 E	ﾎﾞｰﾄﾞ面　砂壁状 吹付け 素地ごしらえ　工程B種	12.1	㎡			
異種材取合 床ﾓﾙﾀﾙ充填	35×40	1.1	m			
異種材取合　床 ﾓﾙﾀﾙ充填	80×40	2.2	m			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	41.9	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	6.8	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	1.1	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t3.0　多色模様張り	6.6	㎡			床　ﾓﾙﾀﾙ面
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　抗菌防汚性　ｴﾎﾟｷｼ系接着 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面	37.7	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　超重歩行用	6.6	㎡			
巾木 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	H60　t2.0　抗菌防汚性	31	m			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	16	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	41.9	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	42.9	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け RC直張り　下張GB-R 厚12.5共	4.8	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R-H9.5+GB-F21.0共	4.4	㎡			K10壁
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	19	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共	109	㎡			
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	67.4	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理	12.1	㎡			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	10.5	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	27.2	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	68.1	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W135	1.2	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W150	4.3	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W200	4.6	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W250	3.7	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W300	5.8	m			
ｽｸﾘｰﾝ	ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40　W1210×H2285 法定福利費共	1	か所			1階便所(1C)男子
ﾗｲﾆﾝｸﾞ小口	ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40　W265×H1010 法定福利費共	1	か所			1階便所(1C)男子
床下点検口	SUS　450角	1	か所			便所(1C)女子
床見切B	SUSt2.0加工　W40×20 法定福利費共	2.2	m			便所(1C)
開口三方枠	W1080×H2285 SUSt1.5加工 150×25 法定福利費共	2	か所			便所(1C)
開口三方枠	W950×H2285 SUSt1.5加工 265×25 法定福利費共	1	か所			便所(1C)女子
既設扉廻り四方枠	SUS　W700×H2100 A-810 法定福利費共	1	か所			2Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2C)

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管ｶﾊﾞｰ	SUSt1.5加工　200×200　L型 受L-40×40×3 法定福利費共	3.6	m			便所(1C)女子
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	6	か所			
床見切B ﾓﾙﾀﾙ充填	W65～85×H30	2.2	m			
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ芯t40 法定福利費共					
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L1836×H2285 片開き戸 1か所共 法定福利費共	1	か所			1F便所(1C)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L13395×H2285 片開き戸 6か所共 法定福利費共	1	か所			1F便所(1C)女子
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	L3180×H2285 片開き戸 2か所共 法定福利費共	1	か所			1F便所(1C)男子
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	平壁用 TOTO　YKA15S同等	2	か所			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2C)(3C)
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	ｺｰﾅｰ用 TOTO　YKA16S同等	2	か所			1F便所(1C)
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 取外し･再取付		3	か所			1F便所(1C)女子
多目的ｼｰﾄ	収納式 TOTO　EWC520ARN同等	1	か所			1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1C)
ﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ製 TOTO　YKH20R同等	2	か所			ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(2C)(3C)
ﾌｯｸ 取外し･再取付		2	か所			1Fﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ(1C)

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁点検口枠	塩ビ　W430×H460	3	か所			1F便所(1C)女子
ｶｳﾝﾀｰ	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt20　W200 雑巾摺:木 15×15　SOP 受:SUSt6.0　法定福利費	1.9	m			便所(1C)女子
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	15.1	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	83	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	30.1	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	5.4	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.47	m3			
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	6.1	㎡			
床 ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去	集積共	6.1	㎡			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	22.4	㎡			
床石撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	4	㎡			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ撤去	集積共	5.4	㎡			
木軸撤去	集積共	5.1	㎡			
木製幅木撤去	集積共	6.4	m			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾑ巾木撤去	H60	3	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	20.5	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般　　集積共	5.1	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	6.3	㎡			
壁下地撤去	集積共	6.3	㎡			
天井下地撤去	集積共	37.4	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	11.3	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 集積共	26.1	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ　面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去	t19　W165～W300程度	6.7	m			
廻縁撤去	塩ﾋﾞ 集積共	30.8	m			
ﾌﾞｰｽ撤去	ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭt40	19.2	㎡			
ｽｸﾘｰﾝ撤去	石	8.5	㎡			
三方枠撤去	石　230×30	11.1	m			
沓摺撤去	石　230×40	2	m			
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口撤去	集積共	1	か所			

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
壁点検口撤去	集積共	3	か所			
天井点検口撤去	集積共	4	か所			
和便器撤去		2	か所			
床見切B モルタル溝斫り	W65～85×H30	2.2	m			
（石綿処理）						
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	6.3	㎡			
天井 ひる石系吹付撤去	石綿含有(下地・ﾚﾍﾞﾙ3) 集積共	15	㎡			
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15mm	1	式			別紙 00-0165
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08mm	1	式			別紙 00-0166
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0167
粉じん飛散抑制剤 吹付		21.3	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
計						

建築工事	内部改修	【1階 展示室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0168
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0169
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0170
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0171
（改修）						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.3	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0172
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	6.6	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	0.8	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	6.6	㎡			
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ	t3.0　ﾓﾙﾀﾙ面	106	㎡			
（撤去）						
床 ｺﾞﾑﾀｲﾙ 撤去	t5.0　ﾓﾙﾀﾙ面　集積共	106	㎡			展示室
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	5.2	m			新設壁部

建築工事　内部改修　【1階 展示室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	W110　集積共	5.3	m			新設壁部
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去	W110　集積共	2.6	m			新設壁部
計						

建築工事	内部改修	【3階 会議室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0173
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0174
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0175
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0176
（改修）						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.7	㎡			
壁合板張り	ﾗﾜﾝ　2類 厚さ5.5mm　F☆☆☆☆	1.7	㎡			
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 中級品	ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃 壁紙素地ごしらえ　工程B種共	130	㎡			
ＣＬ塗り(糸幅300 mm以下)改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	43	m			
ＳＯＰ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	340	m			
（撤去）						
壁 ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ撤去	集積共	130	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	6.4	m			

建築工事	内部改修	【3階 会議室】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0177
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0178
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0179
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0180
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0181
（改修）						
（躯体）						
（鉄筋）						
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.22	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.04	t			
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0182
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0183
ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	鉄筋径6㎜　ｽﾊﾟｲﾗﾙ径φ40㎜以下 ﾋﾟｯﾁ50㎜	27.4	m			
（ｺﾝｸﾘｰﾄ）						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	3.3	m3			壁
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0184
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0185
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0186
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入	Fc=30　試験費共	0.3	m3			
（型枠）						
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　　地上軸部 -	35.4	㎡			
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0187
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 注入型枠	片面木製	9.7	m			
（仕上）						
壁 ＡＬＣ版	t100　竪貼 法定福利費	101	㎡			EVｼｬﾌﾄ
壁 ＡＬＣ版足元金物	t100用 法定福利費	27.9	m			EVｼｬﾌﾄ
壁 ＡＬＣ版開口補強 金物	t100用 法定福利費	19.3	m			EVｼｬﾌﾄ
壁 ＡＬＣ版頭継金物	t100用 法定福利費	30.3	m			EVｼｬﾌﾄ
屋根 ＡＬＣ版	t100　取付金物共 法定福利費	7.2	㎡			EVｼｬﾌﾄ

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	2.9	m			楽屋便所
床 木床組	H100　根太60×60 @455 捨貼構造用合板t15共 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下　法定福利費	11.5	㎡			
上框	100×55　塗装下 法定福利費	3.1	m			
木巾木	ｽﾌﾟﾙｽ　H60　塗装下 法定福利費	57.7	m			
壁見切縁	25×140　塗装下 法定福利費	2.4	m			
階段滑り止め 埋込工法	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35	34.5	m			
巾木	ｽﾃﾝﾚｽPLt1.0　H60 法定福利費	6.6	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.7	㎡			ﾗｲﾆﾝｸﾞ
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	110	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0188
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	88.9	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	16	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	34.7	㎡			
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	2	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	3.1	㎡			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＡＬＣ足元均し ﾓﾙﾀﾙ塗	W100	27.9	m			
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止別途	12	㎡			
ＳＯＰ塗り 改修仕様	木部　工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	3.3	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	60.1	m			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	40.7	m			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	115	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	3.1	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(一般) 素地B種	2.7	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	199	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	18.1	㎡			
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗 ＣＬ塗 (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	3.1	m			上框
床 ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ	ﾅﾗt15 法定福利費	71.6	㎡			
床 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2.0　抗菌防汚性　ｴﾎﾟｷｼ系接着 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ面	3.3	㎡			
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t2.0	34.7	㎡			床　ﾓﾙﾀﾙ面
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t2.0 下地補修共	10.2	㎡			床　既存ﾓﾙﾀﾙ面

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t2.0	2	㎡			段床
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	t2.0 下地補修共	9.8	㎡			段床　既存ﾓﾙﾀﾙ面
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	11.5	㎡			ﾛｯｶｰﾙｰﾑ　床　合板面
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	60.9	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	111	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	20.2	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　突付け 下張GB-R　厚12.5共	33.8	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　継目処理 下張GB-R　厚12.5共	37	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	10.4	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	t12.5　捨貼GB-R-Ht9.5共 継目処理･軽鉄面	5.8	㎡			
壁　強化せっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)	t12.5　捨貼GB-R-Ht9.5共 突付け･軽鉄面	5.1	㎡			
壁 耐水合板	t12　化粧板下 ﾗﾜﾝ合板　1類	4.8	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	2.7	㎡			
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t=3 ｱｲｶ ｾﾗｰﾙ同等 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ共	15.3	㎡			
軽鉄胴縁内 ﾛｯｸｳｰﾙ充填	t50	47.3	㎡			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発泡ｳﾚﾀﾝ吹付	t50	16	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	16	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	88.9	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	161	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19　W150	2.9	m			
楽屋階段 開口三方枠	W1290×H2000 桧 25×250 法定福利費	1	か所			
中2階EVﾎｰﾙ 開口三方枠	W950×H1840 桧 25×240 法定福利費	1	か所			
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗 ＣＬ塗 (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	9.9	m			
隔て板	ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸt40　W600×H2400 法定福利費	1	か所			楽屋便所
楽屋 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	H400 法定福利費	11.6	m			
楽屋 吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ Ｒ加工	法定福利費	5	か所			
楽屋入口階段 手摺	壁付　ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙφ40 ﾌﾞﾗｹｯﾄ共	2.2	m			
楽屋入口階段 手摺	φ34　支柱SUS　φ22 HL ﾋﾞﾆﾙﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙφ34　H=850	1.5	m			
階段踊り場 落下防止ﾁｪｰﾝ	SUS304　光沢ﾊﾞﾚﾙ研磨 d2.0×p12×w3.5　L1.3m ﾁｪｰﾝｷｬｯﾁ、ﾎﾞﾙﾄﾌｯｸ共	1	か所			
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	硬質塩ビ　50×50×H1900	2	か所			倉庫､楽屋事務所

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
階段 段差解消機	車椅子用　電動段差解消機 積載荷重1800N　揚程1000 定位置自動停止装置付 法定福利費共 運搬費、施工費、完了検査立合費共	1	か所			
楽屋(2) 楽屋化粧台	W3850×D365×H395 下部棚:W230　5か所 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30 小口・雑巾摺:ﾅﾗ CL 引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP 片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20 内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4 法定福利費	1	か所			
楽屋(2) 楽屋化粧台	W3650×D365×H395 下部棚:W230　5か所 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30 小口・雑巾摺:ﾅﾗ CL 引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP 片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20 内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4 法定福利費	1	か所			
楽屋(3) 楽屋化粧台	W2400×D365×H395 下部棚:W230　4か所 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30 小口・雑巾摺:ﾅﾗ CL 引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP 片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20 内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4 法定福利費	1	か所			
楽屋(4) 楽屋化粧台	W2600×D365×H395 下部棚:W230　4か所 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧板(両面)t30 小口・雑巾摺:ﾅﾗ CL 引出:ｽﾌﾟﾙｽ SOP 片開戸:ｼﾅﾍﾞﾆﾔﾌﾗｯｼｭt20 内部:ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔt4 法定福利費	1	か所			
楽屋 化粧鏡	t5.0　上下SUS枠　W580×762 法定福利費共	17	か所			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
楽屋 化粧鏡枠	上下SUS枠　W580×762 法定福利費共	17	か所			
楽屋 姿見鏡	t5.0　W900×H1500 ﾐﾗｰﾏｯﾄt3+ﾗﾜﾝ合板t9 法定福利費共	3	か所			
楽屋 姿見鏡枠	W900×H1500 枠:FB-5×20 法定福利費共	3	か所			
楽屋便所 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1080 天板:人造大理石 ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:ｹﾝﾄﾞﾝ式 ﾒﾗﾐﾝ化粧板仕上 SUS巾木 法定福利費共	1	か所			
楽屋 ＴＶ台取外し･再取付	W350×D350 天板:木t30 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙFB-3×20法定福利費共	3	か所			
（撤去）						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	33.9	m			
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	40.4	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	13.2	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	3.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.79	m3			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	3.2	㎡			
床組撤去	ころばし 集積共	16.4	㎡			
床 ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ撤去	集積共	64.8	㎡			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床下地板撤去	集積共	16.3	㎡			
押入　中棚 合板撤去	t9.0　棚根太共	1.7	㎡			
畳寄せ撤去	H55	16.1	m			
押入 雑巾摺撤去		7.4	m			
木製幅木撤去	集積共	56	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	71.4	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共	31.7	㎡			
押入　壁 ﾗﾜﾝ合板撤去	t4.0　木下地共	5.8	㎡			
壁 ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰ撤去	集積共	30.8	㎡			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	5.6	㎡			
壁下地撤去	集積共	14.9	㎡			
木軸撤去	集積共	16.1	㎡			
天井 ﾓﾙﾀﾙ撤去	t20　塗装	4	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	7.2	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	78.8	㎡			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地撤去	集積共	86	㎡			
付柱撤去	木　90×90程度　H2185×2面	1	か所			
電気室 配管ﾋﾟｯﾄ撤去	PL-1.6　W300×H200　凵型	2.4	m			
電気室 配管ﾋﾟｯﾄ蓋撤去	CPL-4.5　W300	2.4	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ　面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ撤去	t19　W165～W300程度	2	m			
廻縁撤去	塩ﾋﾞ 集積共	23.3	m			
吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 撤去		6.7	m			
姿見鏡撤去	W900×H1500	3	か所			
化粧鏡撤去	W508×H762	24	か所			
楽屋化粧台撤去	W4850×D365×H395	3	か所			
楽屋化粧台撤去	W3250×D365×H395	1	か所			
（石綿処理）						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	52.1	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	石綿含有 集積共	27.6	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	16.7	㎡			

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0189
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0190
粉じん飛散抑制剤吹付		96.5	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.3	m3			
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0191
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0192
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0193
内部仕上足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0194
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0195
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0196
特殊養生	内部改修	1	式			別紙 00-0217
（改修）						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	51	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	7.7	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途	10	㎡			
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 素地B種	47.6	㎡			
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	10	㎡			
天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　裏打寒冷紗貼 塗装下･軽鉄面	39.9	㎡			

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	t9.5　裏打寒冷紗貼 塗装下･軽鉄面	7.7	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚 9.5共	51	㎡			
天井裏 ﾛｯｸｳｰﾙ敷込	t25	47.6	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	117	m			
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	27.6	m			1～3階　ﾛﾋﾞｰ
楽屋7 鏡取外し･再取付	W900×H1500 法定福利費共	1	か所			
地下機械室 基礎	W1500×D900×H500 FC=24N/mm2､S18cm D10@200､ 端部D13、あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共	1	式			別紙 00-0203
地下機械室 基礎	W650×D750×H150 FC=24N/mm2､S18cm 溶接金網φ6@150 あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共	1	式			別紙 00-0213
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 改修	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、ECP、鋼製建具 取外し再取付 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去新設	1	式			別紙 00-0214
ﾎﾜｲｴ壁 改修	壁撤去(ﾎﾞｰﾄﾞ2枚張り+LGS下地) LGS壁下地65形、GB-L9.5+GB-R12.5 ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗	1	式			別紙 00-0218
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0197
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	29	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	16	か所			
小型消火器格納箱 (10型用)	SUS製 W235*D165*H605　屋根付 初田製作所　HSMC-1同等 固定共	2	か所			ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ屋上
小型消火器格納箱 (10型用)	SUS製 W235*D165*H605 初田製作所　HSMC-1同等 固定共	1	か所			ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ屋上

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
大型消火器格納箱 (50型用)	SUS製 W500*D500*H1090 初田製作所　HSLC-50同等 固定共	1	か所			ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ1階
（撤去）						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	57.6	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	51	㎡			
天井下地撤去	集積共	68.6	㎡			
天井裏 ﾛｯｸｳｰﾙ敷込 撤去	t25 集積共	47.6	㎡			
廻縁撤去	塩ﾋﾞ 集積共	117	m			
地下機械室 基礎撤去	W1500×D900×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.7m3	1	か所			
計						

建築工事	共通			【ｻｲﾝ改修】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（改修）	法定福利費共 ※既設ｻｲﾝの再取付手間含む					
A1 施設案内図(全館)	W1200×H900　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A2 施設案内図(階毎)	W500×H700　平付 基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	2	か所			
A3 座席誘導	H200　平付 SUS切り文字t3　焼付塗装	14	か所			
A4 座席案内図	W860×H860　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	8	か所			
A5 避難経路	W400×H400　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	7	か所			
A6 扉番号	W300×H300　平付 SUS切り文字t3　焼付塗装	8	か所			
A7 館内案内(階)	W480×H720　平付 基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A8 ＷＣ案内図	W300×H300　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	6	か所			
A9 楽屋案内図	W1200×H900　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A10 施設誘導(楽屋)	W810×H200　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A10´ 施設誘導(楽屋)	W810×H600　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A12 室名(楽屋)	W420×H150　平付 ｱｸﾘﾙ板t3.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	2	か所			
A13 施設誘導(ﾛﾋﾞｰ)	W500×H400　平付 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
A14 室名(会議室)	W360×H720　平付 基盤再利用 ｼｰﾄ切り文字貼 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ仕様	5	か所			

建築工事　共通　【ｻｲﾝ改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
A15 室名(大会議室)	W780×H180　平付 ｱﾙﾐ複合板t3.0 焼付塗装 浮かしﾊﾟｲﾌﾟ同色塗装	2	か所			
Aｱ 敷地内案内図(屋外)	W1000×H900×D50　平付 ｽﾁｰﾙt3.2曲加工 焼付塗装 基盤再利用　ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			
B1 施設誘導	W660×H200　天吊 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	4	か所			
B2 ＥＶ誘導(4方向)	W250×D250×H250 ｱｸﾘﾙ板t5.0 R加工 ﾎﾞｯｸｽ形状 ｼｰﾄ切り文字貼	2	か所			
B3 ＥＶ誘導(2方向)	W250×H250 基盤再利用 両面ｼｰﾄ切り文字貼	1	か所			
B4 WCﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	H270　天吊 ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼	2	か所			
C1 室名	H80　建具取付 ｼｰﾄ切り文字貼	1	か所			
C2 室名(ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ)	H50　建具取付 ｼｰﾄ切り文字貼	7	か所			
C3 ＷＣﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	W150×H150　建具取付 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	8	か所			
C4 施設誘導	W520×H100　壁付平付 ｼｰﾄ切り文字貼	2	か所			
Cｱ 室名(屋外)	H80　建具取付 ｼｰﾄ切り文字貼	6	か所			
D1 室名	W200×H90　壁付突出 ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼	3	か所			
D2 施設誘導	W200×H260　壁付突出 ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼	1	か所			
D2' 施設誘導	W200×H160　壁付突出 ｱｸﾘﾙ板t5.0 両面ｼｰﾄ切り文字貼	1	か所			
D3 ＷＣﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	W150×H160　壁付突出 ｱｸﾘﾙ板t5.0 R加工 両面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼	1	か所			

建築工事　共通　【ｻｲﾝ改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Dｱ 入口誘導(屋外)	H190　壁付突出 ｽﾁｰﾙPL 基盤再利用 両面ｼｰﾄ貼,外灯ﾎﾟｰﾙ取付	7	か所			
E1 扉開閉	W100×H100　ﾌﾞｰｽ突出 ｱｸﾘﾙ板t5.0 ﾌﾞｰｽ扉取付 両面ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ主力ｼｰﾄ貼	58	か所			
F1 座席列番号	H150　床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ切文字	328	か所			
G1 車椅子座席番号	W200×H50 ｽﾃﾝﾚｽt1.0 粘着ﾃｰﾌﾟ固定	10	か所			
H2 全体座席案内図	W825×H1245 基盤再利用 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ主力ｼｰﾄ貼	1	か所			
（撤去）						
2 館内案内ｻｲﾝ撤去	W900×H700 真鍮,t1.5+ｱｸﾘﾙt2+ﾍﾞﾆﾔ+木下地	1	か所			
3 各室表示撤去	W325×H70 ｱｸﾘﾙ板t8　取付ｽﾁｰﾙ	6	か所			
4 各室表示撤去	W320×H200 ｱｸﾘﾙ板t5+5 枠ｽﾁｰﾙ	1	か所			
5 各室表示撤去	W2000×H1000 ｱｸﾘﾙ板t8	1	か所			
6 各室表示撤去	W500×H200 ｱｸﾘﾙ板t8	3	か所			
7 各室表示撤去	ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ	5	か所			
8 各室表示撤去	W150×H150+60 ｱｸﾘﾙ板t3+5	1	か所			
9 各室表示撤去	W100×H100 ｽﾃﾝﾚｽt3.2切文字　6文字	2	か所			
10 館内案内撤去	W618×H1080 木枠+ｱﾙﾐt3+ﾗﾜﾝﾌﾗｯｼｭt34	1	か所			

建築工事	共通	【ｻｲﾝ改修】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
12 館内案内撤去	W730×H860 ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30	2	か所			
13 館内案内撤去	W860×H860 ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30	10	か所			
15 館内案内撤去	W360×H360 ｱｸﾘﾙ板t3+5	7	か所			
16 ﾎｰﾙ客席誘導撤去	矢印　W320 FB-6×9	2	か所			
17 ﾎｰﾙ客席誘導撤去	階段　W150 PL-3.2	2	か所			
18 ﾎｰﾙ客席誘導撤去	W1555×W70×H275 ｽﾁｰﾙ加工	4	か所			
19 ﾎｰﾙ客席誘導撤去	W100×H100/125　4か所 PL-3.2切文字	2	か所			
20 ﾎｰﾙ客席誘導撤去	矢印　W80×H80　4か所 FB-6×9　ｱｸﾘﾙ板	1	か所			
21 各室誘導撤去	W600×H230 ｽﾁｰﾙ枠+ｱｸﾘﾙt5+5	7	か所			
22 各室誘導撤去	W576×H320 ｱｸﾘﾙ板t3+5	1	か所			
23 各室表示撤去	W150×H150 ｱｸﾘﾙ板t3+5	2	か所			
24 各室表示撤去	W150×H150+95 ｱｸﾘﾙ板t3+15	1	か所			
25 各室表示撤去	W356×H200 ｱｸﾘﾙ板t5+5 枠ｽﾁｰﾙ	2	か所			
27 各室表示撤去	SUS　t3.2切文字　120角	2	か所			
28 ﾎｰﾙ扉番号表示 撤去	W300×H300 ｱｸﾘﾙ板t3+5	16	か所			

建築工事　共通　【ｻｲﾝ改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A 歩行者誘導撤去	W480×H150 ｱﾙﾐt3.0	5	か所			
（取外）						
10-1 館内案内 取外し	W480×H1820 ｽﾁｰﾙt1.2+1.6加工D30	2	か所			
11 館内案内 取外し	W825×H1245 木枠+ｱﾙﾐt3+ﾗﾜﾝﾌﾗｯｼｭt37	1	か所			
14 館内案内 取外し	W300×H360 ｱｸﾘﾙ板t3+5	1	か所			
21 各室誘導 取外し	W600×H230 ｽﾁｰﾙ枠+ｱｸﾘﾙt5+5	1	か所			
26 各室表示 取外し	W360×H720 ｱｸﾘﾙ板t3+5+ｽﾁｰﾙt3	5	か所			
C 全体案内 取外し	W1800×H890 ｽﾃﾝﾚｽPL-3.2加工D50	1	か所			
計						

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
(改修)						
(ｱﾙﾐ製建具)	法定福利費共					
(外部)						
AD-201 片開き扉＋4連FIX窓	W5310×H2000 防火設備	1	か所			
AW-201 引違い窓	W1920×H1440	10	か所			
AW-202 引違い窓	W1190×H960 防火設備	1	か所			
(鋼製建具)	法定福利費共					
(内部)						
SD-001 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2350	1	か所			
SD-002 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1650×H2350	1	か所			
SD-101 片開き額入ﾌﾗｯｼｭ戸	W2280×H2200 FIX袖窓付	1	か所			
SD-102 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2000 特定防火設備	1	か所			
SD-102' 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H1775 特定防火設備	1	か所			
SD-104 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W2545×H2400 袖・欄間ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ付 ｸﾙﾐ練付別途	1	か所			
SD-105 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2000 AT枠,遮音等級T-2 扉内GW充填	1	か所			

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
SD-106 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2000	1	か所			
SD-107 両開き額入ﾌﾗｯｼｭ戸	W2080×H2610 欄間･袖FIX付	1	か所			
SD-108 両開き額入ﾌﾗｯｼｭ戸	W1500×H2000 化粧鋼板t0.6 特定防火設備 耐熱強化ｶﾞﾗｽt5.0共	1	か所			
SD-110 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1600×H2000	1	か所			
SD-111 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1190×H2000 ｶﾞﾗﾘ付	1	か所			
SD-113 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W600×H2000	1	か所			
SD-114 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2350	1	か所			
SD-115 両開き扉	W1650×H2,200	1	か所			
SD-116 両開き扉	W1650×H2,200	1	か所			
SD-201 親子開き額入ﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000 木目化粧鋼板 AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4	4	か所			
SD-202 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1500×H2000 AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4	2	か所			
SD-203 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1670×H2210 特定防火設備 AT枠,扉内RW充填,遮音等級T-4	2	か所			
SD-204 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W865×H2210 特定防火設備 AT枠,扉内GW充填,遮音等級T-4	1	か所			
SD-301 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1650×H2000	3	か所			

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SW-102 ＦＩＸ窓	W3340×H1725	1	か所			
SW-103 引分け窓	W1780×H1475 欄間FIX付	1	か所			
（鋼製軽量建具）	法定福利費共					
（内部）						
LSD-101 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W600×H2000 化粧鋼板t0.6	1	か所			
LSD-102 二重引きﾌﾗｯｼｭ戸	W1068×H2000 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付 自閉引戸装置	1	か所			
LSD-107 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1800×H2000 化粧鋼板t0.6	1	か所			
LSD-108 2連引きﾌﾗｯｼｭ戸	W1062.5×H1,950 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付 自閉引戸装置	1	か所			
LSD-109 片開き額入ﾌﾗｯｼｭ戸	W965×H2000 額入ｶﾞﾗﾘ付 化粧鋼板t0.6	1	か所			
LSD-201 片引きﾌﾗｯｼｭ戸	W965×H2000 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付 自閉引戸装置	1	か所			
LSD-202 二重引きﾌﾗｯｼｭ戸	W1068×H2000 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付 自閉引戸装置	1	か所			
LSD-301 片引きﾌﾗｯｼｭ戸	W1815×H2000 化粧鋼板t0.6,額入･ｶﾞﾗﾘ付 自閉引戸装置,戸袋ﾊﾟﾈﾙ付	1	か所			
（木製建具）	法定福利費共					
（内部）						
WD-101 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2000 ｶﾞﾗﾘ付	1	か所			

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WD-102 親子開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1190×H2000 ｶﾞﾗﾘ付	1	か所			
WD-103 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W725×H2000 ｶﾞﾗﾘ付	1	か所			
WD-104 片開きﾌﾗｯｼｭ戸	W825×H2000 ｶﾞﾗﾘ付	1	か所			
WD-203 両開きﾌﾗｯｼｭ戸	W1650×H2645 欄間共	1	か所			
（ｼｬｯﾀｰ）	法定福利費共					
（外部）						
SS-101 電動ｼｬｯﾀｰ	W3840×H3500 防火設備,ﾎﾞｯｸｽ付 障害物検知装置,煙感連動閉鎖	1	か所			
（ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ）	法定福利費共					
（内部）						
SP-101 袖欄間ＦＩＸ付片 引き框戸	W2143×H2445 化粧鋼板t0.6 自閉引戸装置	1	か所			
（改修建具）	法定福利費共					
（内部）						
SD-B10 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W2750×H2110 (3台)	2	か所			
SD-B11 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W3840×H2080 (4台)	2	か所			
SD-B12 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W3840×H2080 (4台)	2	か所			

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-B13 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W3840×H2080 (4台)	2	か所			
SD-B17 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W1650×H2110 (2台)	2	か所			
SD-B20 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W3840×H2110 (4台)	2	か所			
TD-C1 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W16320×H2650 (8台)	1	か所			
TD-C3 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ撤去新設	W17040×H2650 (8台)	1	か所			
SD-A13 下枠改修	W3600×4000	1	か所			
SD-B9 西面外部扉	面付錠取付	1	か所			
（木製建具枠）	法定福利費共					
（内部）						
WD-101 木製建具枠	W825×H2000 ｽﾌﾟﾙｽ 130×25	1	か所			
WD-102 木製建具枠	W1190×H2000 ｽﾌﾟﾙｽ 130×25	1	か所			
WD-103 木製建具枠	W725×H2000 ｽﾌﾟﾙｽ 130×25	1	か所			
WD-104 木製建具枠	W825×H2000 ｽﾌﾟﾙｽ 130×25	1	か所			
WD-203 木製建具枠	W1650×H2645 ｽﾌﾟﾙｽ 240×25 無目 240×100共	1	か所			
（ｶﾞﾗｽ）						

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	30.6	㎡			
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	11.7	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	42.3	㎡			
ｶﾞﾗｽｼｰﾘﾝｸﾞ	耐火 両面実長　6.2×2	12.4	m			
（内部）						
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	0.33	㎡			
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	0.22	㎡			
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	20.9	㎡			
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ8　特寸 2.18㎡以下 ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共	3.5	㎡			
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) (両面)	ｼﾘｺﾝ　1成分形 SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	28.5	㎡			
目隠しﾌｨﾙﾑ	3M　型板・すりｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ同等	3.3	㎡			SP-101
飛散防止ﾌｨﾙﾑ	3M　飛散防止ﾌｨﾙﾑ同等	3.8	㎡			SD-107
衝突防止ｼｰﾙ	SUS304　30φ　2枚1組 表面:鏡面　裏面:両面ﾃｰﾌﾟ加工 神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄSK-4-2同等	14	か所			SW-102、AD201
（建具関連）						

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
（外部）						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	490	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	103	m			
ＤＰ塗	鋼製建具面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 素地ごしらえB種共	7	㎡			鋼製建具面
ＤＰ塗	鋼製建具面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 素地ごしらえB種共	49.7	㎡			ｼｬｯﾀｰ面
ＤＰ塗り　改修仕様	鋼製建具面 工程B種 錆止め塗料塗り 中塗 上塗 (等級1) 下地調整RB種共	234	㎡			既設鋼製建具面
（内部）						
ｶｳﾝﾀｰ 人造大理石	t40　W1380×D365 法定福利費共	1	か所			楽屋事務室
ＳＤ額縁	桧 70×25 法定福利費共	5.5	m			
ＳＤ額縁	桧 20×25 法定福利費共	5.5	m			
ＳＤ額縁	ｽﾌﾟﾙｽ 170×20 法定福利費共	5	m			
ＡＷ額縁	ｽﾌﾟﾙｽ 155×25 法定福利費共	48	m			
ＳＷ額縁	桧 130×25 法定福利費共	8.5	m			
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	124	m			
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	24.3	㎡			木製建具

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止め塗料塗り工程A種 塗料Az種　現場2回目 1回目別途	181	㎡			
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	17.2	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	80.8	m			木製建具
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止め塗料塗り工程A種 塗料Az種　現場2回目 1回目別途	50	m			建具枠、召合板等
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗 ＣＬ塗	木部 工程B種 素地B種	12.3	㎡			木製建具
ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄｽﾃｲﾝ塗 ＣＬ塗 (糸幅300㎜以下)	木部 工程B種 素地B種	32.5	m			建具枠
SD-104 ｸﾙﾐ練付	鋼製建具面 法定福利費共	11.2	㎡			
（撤去）						
（外部）						
ｱﾙﾐ製建具撤去	枠共　集積共	38.4	㎡			
ｼｬｯﾀｰ撤去	ｼｬｯﾀｰのみ　集積共	15	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共 再利用無し	41.5	㎡			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	92.8	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	387	m			
（内部）						

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	32.2	㎡			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	11	㎡			
鋼製窓撤去	窓のみ　集積共	8	㎡			
鋼製ガラリ撤去	ｶﾞﾗﾘのみ　集積共	0.48	㎡			
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	17.5	㎡			
木製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	16.5	㎡			
襖撤去	枠共　集積共	20.2	㎡			
障子撤去	障子のみ　集積共	38.3	㎡			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共 再利用無し	9.1	㎡			
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	PL-1.6 集積共	7.6	㎡			
額縁撤去	ｽﾁｰﾙ 集積共	22	m			
額縁撤去	木製 集積共	61.5	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	129	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	8.2	m			
ｶｳﾝﾀｰ撤去	TBt40 W365 集積共	1.7	m			

建築工事　共通　【建具改修】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
計						

建築工事　共通　【発生材処理】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機 械	71.2	m3			
発生材積込み	建設発生木材　機 械	112	m3			
発生材積込み	がれき類・中間　機 械	175	m3			砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器
発生材積込み	がれき類・最終　機 械	21.7	m3			ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　機 械	10.5	m3			
発生材積込み	紙･繊維くず　機 械	6.6	m3			
発生材積込み	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　機 械	19.4	m3			
発生材積込み	石綿含有産業廃棄物　人 力	18.1	m3			
発生材積込み	石綿含有仕上塗材等　人 力	0.71	m3			
発生材積込み	がれき類・最終　機 械	188	m3			椅子
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0198
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (ｺﾝｸﾘｰﾄ類) DID区間有り	88.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ) DID区間有り	12.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (建設発生木材) DID区間有り	112	m3			

建築工事　共通　【発生材処理】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (がれき類) DID区間有り	175	m3			砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (がれき類) DID区間有り	21.7	m3			ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) DID区間有り	10.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (紙･繊維くず) DID区間有り	6.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ) DID区間有り	19.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (石綿含有産業廃棄物・ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	18.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 人力積込 (石綿含有仕上塗材等) DID区間有り	0.71	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 機械積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) (がれき類) DID区間有り	188	m3			椅子
小計						
建設発生土処分費	指定処分	115	m3			
とりこわし材 処分	中間処理　再資源化 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋） -	88.2	m3			
とりこわし材 処分	中間処理　再資源化 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ -	12.4	m3			
とりこわし材 処分	中間処理　再資源化 建設発生木材 -	112	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 がれき類 破砕処分	175	m3			砕石、ﾚﾝｶﾞ、ﾓﾙﾀﾙ、陶器
とりこわし材 処分	最終処分　産廃税相当額を含む がれき類 安定型埋立処分	21.7	m3			ｶﾞﾗｽ、ｹｲｶﾙ板

建築工事　共通　【発生材処理】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
とりこわし材 処分	中間処理 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 破砕処分	10.5	m3			
とりこわし材 処分	中間処理 紙･繊維くず 焼却処分	6.6	m3			
とりこわし材 処分	最終処分　産廃税相当額を含む 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 管理型埋立処分	19.4	m3			
とりこわし材 処分	最終処分　産廃税相当額を含む 石綿含有産業廃棄物 管理型埋立処分	18.1	m3			
とりこわし材 処分	最終処分　産廃税相当額を含む 石綿含有仕上塗材等 管理型埋立処分	0.71	m3			
とりこわし材 処分	最終処分　産廃税相当額を含む がれき類 安定型埋立処分	188	m3			椅子
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず	▲22.3	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐくず	▲31.6	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽくず	▲2,100	kg			
小計						
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 厚1.2mm 無塗装 運搬費共	1	式			別紙 00-0199
ｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W6000×H4500	1	か所			
ｷｬｽﾀｰﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W8000×H4500	2	か所			
交通誘導員		1	式			別紙 00-0200
揚重機械器具費		1	式			別紙 00-0201
揮発性有機化合物 等の室内濃度測定		1	式			別紙 00-0202
官庁署届出書類作 成費	法定福利費共	1	式			石綿処理
気中濃度測定費	処理作業前・中・後　各4回 法定福利費共	1	式			石綿処理
計						

建築工事費　別紙明細

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生	外壁改修	1	式			別紙 00-0001
養生(外壁改修)		582	㎡			
計						
整理清掃後片付け	外壁改修	1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け(外壁改修)		582	㎡			
計						
開口部養生	外壁改修 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ､ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾍﾞﾆﾔ張り等	1	式			別紙 00-0003
ｶﾞﾗｽ養生		45.6	㎡			
計						
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	外面 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む	1	式			別紙 00-0004
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ含む 片面	45.6	㎡			
計						

建築工事　外部改修　外壁改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -　-	4,187	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用540日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	4,187	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	4,187	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -　-	546	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用540日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	546	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -　-	546	㎡			
計						
単管足場	単管一本足場	1	式			別紙 00-0006
単管一本足場	掛払い手間 10m未満　-	74.6	㎡			
単管一本足場	供用540日賃料 修理費含む 10m未満　-	74.6	㎡			
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満　-	74.6	㎡			
計						

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	427	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用540日賃料 修理費含む -	427	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	427	m			
計						
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎 塗料、吹付材等の飛散防止	1	式			別紙 00-0008
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	4,692	㎡			ｷｬﾝﾁ下控除
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用530日賃料 修理費含む　- -	4,692	㎡			ｷｬﾝﾁ下控除
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	4,692	㎡			ｷｬﾝﾁ下控除
計						

建築工事費　別紙明細

建築工事	外部改修			外壁改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,733	㎡			
仮設材運搬 (単管一本足場)		74.6	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	427	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		4,692	㎡			
計						

建築工事	外部改修			ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生	外壁改修	1	式			別紙 00-0010
養生(外壁改修)		145	㎡			
計						
整理清掃後片付け	外壁改修	1	式			別紙 00-0011
整理清掃後片付け(外壁改修)		145	㎡			
計						
外部仕上足場	脚立足場	1	式			別紙 00-0012
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	401	㎡			
計						

建築工事　外部改修　ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -　-	348	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用60日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	348	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	348	㎡			
計						
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0014
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	72.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む -	72.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	72.4	m			
計						

建築工事　外部改修　ﾌﾞﾘｯｼﾞ改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
災害防止	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎 塗料、吹付材等の飛散防止	1	式			別紙 00-0015
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　- -	348	㎡			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用50日賃料 修理費含む　- -	348	㎡			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	348	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0016
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	4階建	401	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	348	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	72.4	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		348	㎡			
計						

建築工事	外部改修			防水改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0017
養生 (屋上防水改修)	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	1,775	㎡			
計						
整理清掃後 片付け	屋上防水改修	1	式			別紙 00-0018
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	1,775	㎡			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0019
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	495	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0020
整理清掃後片付け		495	㎡			
計						

建築工事	外部改修			屋根改修		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
養生	屋根改修	1	式			別紙 00-0021
養生	屋根改修	2,850	㎡			
計						
整理清掃後片付け	屋根改修	1	式			別紙 00-0022
整理清掃後片付け	屋根改修	2,850	㎡			
計						
屋根足場	単管足場	1	式			別紙 00-0023
単管一本足場	掛払い手間	1,351	㎡			
単管一本足場	供用90日賃料 修理費含む	1,351	㎡			
単管一本足場	基本料 修理費含む	1,351	㎡			
計						

建築工事　外部改修　屋根改修

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
仮設材運搬 (単管一本足場)		1,351	㎡			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0204
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	470	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0205
整理清掃後片付け		470	㎡			
計						

建築工事　外部改修　外構

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0025
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復			
計						

建築工事	外部改修	増築【大ﾎｰﾙ搬入口】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0026
遣方	一 般	189	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0027
墨出し	一 般　S造 地上階	189	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0028
養生	一 般　S造 地上階	189	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け	一 般　S造 地上階	189	㎡			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行足場)	階段含む	1	式			別紙 00-0030
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -　-	299	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用150日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	299	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	299	㎡			
計						
安全てすり	枠組本足場用(手すり先行足場用)	1	式			別紙 00-0031
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	31.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用150日賃料 修理費含む -	31.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	31.9	m			
計						

建築工事	外部改修	増築【大ﾎｰﾙ搬入口】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地足場		1	式			別紙 00-0206
地足場	掛払い手間	189	㎡			
地足場	供用30日賃料 修理費含む	189	㎡			
地足場	基本料 修理費含む	189	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0032
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	299	㎡			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用140日賃料 修理費含む - -	299	㎡			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	299	㎡			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0033
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	299	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	31.9	m			
仮設材運搬 (地足場)		189	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		299	㎡			
計						
土工機械運搬		1	式			別紙 00-0034
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ打設	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24N/mm2､S15cm	1	式			別紙 00-0035
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　非構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ FC=24N/mm2､S15cm	0.5	m3			最少数量
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 工作物の基礎等　　S15～S18 -　　-	0.16	m3			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0036
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	14.5	t			
計						
鉄筋ｶﾞｽ圧接		1	式			別紙 00-0037
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	45	か所			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0038
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S15cm	▲76.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S15cm	76.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	▲7.9	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S18cm	7.9	m3			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0039
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	76.5	m3			基礎部
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	7.9	m3			柱、壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	6.8	m3			捨てｺﾝ
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0040
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	76.5	m3			基礎部
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	7.9	m3			柱、壁
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	6.8	m3			捨てｺﾝ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金		4	回			捨てｺﾝ+基礎+土間+壁
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0041
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	345	㎡			
計						
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	JIS形	1	式			別紙 00-0042
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	JIS形	4,289	組			
計						
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0043
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		92	組			
計						
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		1	式			別紙 00-0044
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×350 Wﾅｯﾄ・ﾌｯｸ付 材工共	40	本			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 405×405×T30	1	式			別紙 00-0045
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 405×405×T30	10	か所			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0046
鉄骨足場	単管吊り足場	167	㎡			
計						
災害防止	安全ﾈｯﾄ水平張り	1	式			別紙 00-0047
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間	167	㎡			
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用30日賃料 修理費含む	167	㎡			
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む	167	㎡			
計						

建築工事　外部改修　増築【大ﾎｰﾙ搬入口】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0048
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	167	㎡			鉄骨足場
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		167	㎡			水平ﾈｯﾄ
計						

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0049
養生(内部改修)	複合改修	247	㎡			
計						
整理清掃後片付け(内部改修)		1	式			別紙 00-0050
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	247	㎡			
計						

建築工事	内部改修	天井改修【大ﾎｰﾙ】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
内部足場	枠組棚足場	1	式			別紙 00-0051
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	25.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	25.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　転用数 2	25.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　転用数 2	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　-	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　-	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　転用数 1	13	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　-	32.4	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　-	32.4	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満　転用数 1	32.4	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満　-	38.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満　-	38.9	㎡			

建築工事　内部改修　天井改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
内部足場	枠組棚足場	1	式			別紙 00-0051
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 転用数 1	38.9	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0052
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 掛払い手間 -	158	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 供用90日賃料 修理費含む -	158	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 基本料 修理費含む -	158	m			
計						

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0053
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	25.9	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	13	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	13	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	32.4	㎡			
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	38.9	㎡			
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	158	m			
計						
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0054
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	7,334	組			
計						

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0055
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		4,664	組			
計						

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既存梁補強	鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ 、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費 、錆止め、超音波探傷検査共	1	式			別紙 00-0212
等辺山形鋼	SS400 L-200×200×20 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.81	t			
鋼板	SS400 PL-6 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.27	t			
鋼板	SS400 PL-16 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.12	t			
鋼板	SS400 PL-32 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.13	t			
鉄骨加工組立	鉄骨運搬、建方共	1.3	t			
梁側均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 400×650×T30	2	か所			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M20 標準A　横向打　全長250	20	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×70	28	組			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20×100	40	組			
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	68	組			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6㎜換算)	27.5	m			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　　工程B種 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 工場1回目 素地B種	8.1	㎡			
錆止め塗料塗り	鉄鋼面　　工程B種 現場2回目 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 屋内外 1回目別途	8.1	㎡			

建築工事	内部改修			天井改修【大ﾎｰﾙ】		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
既存梁補強	鋼板、鉄骨加工組立、梁際均しﾓﾙﾀﾙ、あと施工ｱﾝｶｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ、溶接費、錆止め、超音波探傷検査共	1	式			別紙 00-0212
超音波探傷検査	外観検査含む	1	日			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0056
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	23	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0057
整理清掃後片付け		23	㎡			
計						

建築工事	内部改修	床改修【大ﾎｰﾙ】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)		1	式			別紙 00-0207
墨出し(内部改修)	複合改修	2,534	㎡			
計						
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0208
養生(内部改修)	複合改修	2,534	㎡			
計						
整理清掃後片付け(内部改修)		1	式			別紙 00-0209
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	2,534	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0058
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.32	t			
計						

建築工事　内部改修　床改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0059
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ　D10 標準A　横向打　全長450	105	本			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ　D10 標準A　下向打　全長450	80	本			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0061
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	▲2.3	m3			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S18cm	2.3	m3			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
計						

建築工事	内部改修			床改修【大ﾎｰﾙ】		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	6.6	m3			通路・客席下部嵩上げ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	2.3	m3			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	6.6	m3			通路・客席下部嵩上げ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	2.3	m3			ﾎﾜｲｴｽﾛｰﾌﾟ床
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金		2	回			床+嵩上げ
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0063
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	6.1	㎡			
計						

建築工事	内部改修	その他改修【大ﾎｰﾙ】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
養生(内部改修)		1	式			別紙 00-0064
養生(内部改修)	複合改修	189	㎡			
計						
整理清掃後片付け(内部改修)		1	式			別紙 00-0065
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	189	㎡			
計						
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0069
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	128	組			
計						
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0070
普通ﾎﾞﾙﾄ締付		48	組			
計						

建築工事　内部改修　その他改修【大ﾎｰﾙ】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0071
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M16 標準A　横向打　全長140	56	本			
計						
既存ﾎﾞﾙﾄ締付		1	式			別紙 00-0072
既存ﾎﾞﾙﾄ締付		128	組			
計						

建築工事	内部改修				湧水対策【奈落】	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0073
墨出し(内部改修)	個別改修	12.5	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0074
養生(内部改修)	個別改修	12.5	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0075
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	12.5	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0076
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	12.5	㎡			
計						

建築工事	内部改修				湧水対策【奈落】	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0077
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	12.5	㎡			
計						

建築工事	内部改修					【1階 事務室】
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0078
墨出し(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			事務室
墨出し(内部改修)	複合改修	11.8	㎡			倉庫1B-1
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0079
養生(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			事務室
養生(内部改修)	複合改修	11.8	㎡			倉庫1B-1
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0080
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			事務室
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	11.8	㎡			倉庫1B-1
計						

建築工事	内部改修					【1階 事務室】
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0081
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	58.3	㎡			事務室
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	11.8	㎡			倉庫1B-1
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0082
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	58.3	㎡			事務室
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	11.8	㎡			倉庫1B-1
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0083
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	55.6	m			
計						

建築工事	内部改修				【1階 事務室】	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0215
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0084
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	2.6	㎡			
計						
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0085
壁養生	一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	190	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0086
整理清掃後片付け		2.6	㎡			
計						

建築工事	内部改修				【2階 展示室兼大会議室】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0087
墨出し(内部改修)	複合改修	374	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0088
養生(内部改修)	複合改修	374	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0089
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	374	㎡			
計						

建築工事	内部改修					【2階 展示室兼大会議室】
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
内部仕上足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0090
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	57.6	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	87.5	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　-	87.5	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　転用数 2	87.5	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0091
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 掛払い手間 -	70.2	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 供用90日賃料 修理費含む -	70.2	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 基本料 修理費含む -	70.2	m			
計						

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0092
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	57.6	㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	87.5	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	70.2	m			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0093
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	9	㎡			
計						
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0094
壁養生	一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	86	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【2階 展示室兼大会議室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0095
整理清掃後片付け		9	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0096
墨出し(内部改修)	個別改修	5.8	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0097
養生(内部改修)	個別改修	1,645	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0098
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	1,645	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0099
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1,645	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【2階 ﾛﾋﾞｰ・ﾎﾜｲｴ】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0100
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	1,645	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【2階 和室会議室→多目的室】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0101
墨出し(内部改修)	複合改修	275	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0102
養生(内部改修)	複合改修	275	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0103
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	275	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0104
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	275	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0105
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	275	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0106
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.17	t			
計						
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0107
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　横向打　全長490	31	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　上向打　全長490	21	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　下向打　全長490	18	本			
計						

建築工事　内部改修　【2階 和室会議室→多目的室】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0108
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	▲2.7	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2、S18cm	2.7	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0109
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費、基本料別途	2.7	m3			壁
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0110
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	2.7	m3			
計						

建築工事	内部改修				【2階 和室会議室→多目的室】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0111
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	23.1	㎡			
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0112
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形	135	m			
計						
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0114
壁養生	一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	170	㎡			
計						

建築工事	内部改修				エレベーター新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0115
ｼｬﾌﾄ内足場	掛払い手間	27	㎡			
ｼｬﾌﾄ内足場	供用150日賃料 修理費含む	27	㎡			
ｼｬﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	27	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0116
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		27	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0117
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.55	t			
計						

建築工事　内部改修　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設【楽屋側】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0118
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D10 標準A　上向打　全長280	36	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付 標準A　横向打　全長490	25	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付 標準A　上向打　全長490	6	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13　ﾅｯﾄ付 標準A　下向打　全長490	21	本			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0119
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	▲5.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2、S18cm	5.4	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0120
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費、基本料別途	5.4	m3			床
計						

建築工事	内部改修				エレベーター新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0121
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金別途加算	5.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金		1	回			床
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0122
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	31.8	㎡			
計						
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	1	式			別紙 00-0123
高力ﾎﾞﾙﾄ締付	ﾄﾙｼｱ形	30	本			
計						

建築工事	内部改修				エレベーター新設【楽屋側】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		1	式			別紙 00-0124
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×300　横打ち　貫通	4	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16×350　横打ち　貫通	18	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20×300　横打ち　貫通	4	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M20×350　横打ち　貫通	4	本			
計						
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0125
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M12 標準A　横向打　全長100	4	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　M12 標準A　下向打　全長100	4	本			
計						

建築工事	内部改修	【便所(楽屋)】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0126
墨出し(内部改修)	複合改修	7.6	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0127
養生(内部改修)	複合改修	7.6	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0128
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	7.6	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0129
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	7.6	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0130
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	7.6	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0131
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.01	t			
計						
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0132
鉄筋溶接	D10　片面　10d	112	か所			
計						

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0133
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2、S18cm	▲0.5	m3			最少数量
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2、S18cm	0.5	m3			最少数量
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0134
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費、基本料別途	0.2	m3			床
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0135
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	0.2	m3			
計						

建築工事　内部改修　【便所(楽屋)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0136
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	1.6	㎡			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0216
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
計						
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08mm	1	式			別紙 00-0137
壁養生	一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm	20.5	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0138
墨出し(内部改修)	複合改修	72.2	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0139
養生(内部改修)	複合改修	72.2	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0140
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	72.2	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0141
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	72.2	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0142
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	72.2	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0143
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.69	t			
計						
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0144
鉄筋溶接	D10　片面　10d	936	か所			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0145
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	▲6.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S18cm	6.6	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0146
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	6.6	m3			床
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0147
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	6.6	m3			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0148
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	54.8	㎡			
計						
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0149
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	18.5	m			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0211
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0150
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	3.2	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾎﾜｲｴ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0151
整理清掃後片付け		3.2	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【便所(ﾛﾋﾞｰ)】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0152
墨出し(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0153
養生(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0154
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	58.3	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0155
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	58.3	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0156
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	58.3	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0157
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.24	t			
計						
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0158
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　横向打　全長770	36	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　上向打　全長770	29	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　下向打　全長770	28	本			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
鉄筋溶接	D10　片面　10d	1	式			別紙 00-0159
鉄筋溶接	D10　片面　10d	56	か所			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0160
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	▲2.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S18cm	2.1	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0161
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	2.1	m3			壁・床
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0162
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金別途加算	2.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金		1	回			壁・床　同時
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0163
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	15.7	㎡			
計						
軽量鉄骨壁開口部補強		1	式			別紙 00-0164
軽量鉄骨壁開口部補強	65形	58.2	m			
計						

建築工事　内部改修　【便所(ﾛﾋﾞｰ)】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0210
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0165
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	7.5	㎡			
計						
壁養生	一重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	1	式			別紙 00-0166
壁養生	一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08㎜	23.3	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0167
整理清掃後片付け		7.5	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【1階 展示室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0168
養生(内部改修)	複合改修	126	㎡			展示室+前室
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0169
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	126	㎡			展示室+前室
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0170
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	3.5	㎡			前室(倉庫前)
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0171
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	4階建	3.5	㎡			前室(倉庫前)
計						

建築工事	内部改修	【1階 展示室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0172
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	8.8	m			
計						

建築工事	内部改修	【3階 会議室】				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0173
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	47.9	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0174
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	47.9	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0175
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	47.9	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0176
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	47.9	㎡			
計						

建築工事	内部改修	【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0177
墨出し(内部改修)	複合改修	105	㎡			
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0178
養生(内部改修)	複合改修	105	㎡			
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0179
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	105	㎡			
計						
内部仕上足場	改修	1	式			別紙 00-0180
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	105	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0181
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	105	㎡			
計						
鉄筋運搬費		1	式			別紙 00-0182
鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	0.26	t			
計						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ	1	式			別紙 00-0183
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　横向打　全長770	30	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　上向打　全長770	28	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D16 標準A　下向打　全長770	22	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　横向打　全長490	14	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　上向打　全長490	18	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系ｱﾝｶｰ　D13 標準A　下向打　全長490	18	本			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0184
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=24N/mm2､S18cm	▲3.3	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2､S18cm	3.3	m3			
計						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0185
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 圧送費､基本料別途	3.3	m3			壁
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式			別紙 00-0186
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	基本料金別途加算	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金		1	回			壁
計						
型枠運搬費		1	式			別紙 00-0187
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	35.4	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ新設廻り】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0188
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形	50.4	m			
計						
床養生	二重張り　隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	1	式			別紙 00-0189
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15㎜	8.7	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0190
整理清掃後片付け		8.7	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
墨出し	内部改修	1	式			別紙 00-0191
墨出し(内部改修)	個別改修	68.7	㎡			新設天井
計						
養生	内部改修	1	式			別紙 00-0192
養生(内部改修)	個別改修	119	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	2.9	㎡			楽屋7
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	2,281	㎡			ﾎﾜｲｴ、ﾛﾋﾞｰ、廊下等
計						
整理清掃後片付け	内部改修	1	式			別紙 00-0193
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	119	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	2.9	㎡			楽屋7
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	2,281	㎡			ﾎﾜｲｴ、ﾛﾋﾞｰ、廊下等
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場	脚立足場、枠組棚足場	1	式			別紙 00-0194
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	122	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	38.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用90日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	38.9	㎡			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　転用数 2	38.9	㎡			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用	1	式			別紙 00-0195
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 掛払い手間 -	50.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 供用90日賃料 修理費含む -	50.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 基本料 修理費含む -	50.4	m			
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0196
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	122	㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	38.9	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	50.4	m			
計						
特殊養生	内部改修	1	式			別紙 00-0217
ｶﾞﾗｽ養生		45.6	㎡			ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	45.6	㎡			ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	45.6	㎡			ｽﾃﾝﾄﾞｶﾞﾗｽ
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地下機械室 基礎	W1500×D900×H500 FC=24N/mm2、S18cm D10@200、 端部D13、あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共	1	式			別紙 00-0203
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.4	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	0.8	㎡			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2、S18cm	0.7	m3			構造体強度補正24→27
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	0.7	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.7	㎡			
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	1.7	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	1.7	㎡			
鉄筋	SD295　D10 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.02	t			
鉄筋	SD295　D13 鉄筋加工・組立・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除共	0.01	t			最少0.01
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ　M10 標準A　下向打　全長40	40	本			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3	㎡			
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地下機械室 基礎	W650×D750×H150 FC=24N/mm2、S18cm 溶接金網φ6@150 あと施工ｱﾝｶｰM10 型枠共	1	式			別紙 00-0213
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	0.49	㎡			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ	FC=27N/mm2、S18cm	0.07	m3			構造体強度補正24→27
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -　-	0.07	m3			
溶接金網敷	径6.0 150×150	0.49	㎡			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	0.42	㎡			
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	0.42	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	0.42	㎡			
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ　M10 標準A　下向打　全長40	16	本			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.49	㎡			
計						

建築工事	内部改修				【その他】	
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 改修	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ、ECP、鋼製建具 取外し再取付 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去新設	1	式			別紙 00-0214
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 取外し再取付		14	㎡			
ECP 取外し再取付	t60	14.5	㎡			
鋼製建具 取外し再取付		5	㎡			
壁点検口 取外し再取付	集積共	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	38.1	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	38.1	m			
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾜｲｴ壁 改修	壁撤去(ﾎﾞｰﾄﾞ2枚張り+LGS下地) LGS壁下地65形、GB-L9.5+GB-R12.5 ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗	1	式			別紙 00-0218
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.5	㎡			
壁　せっこうﾗｽ ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L)	厚 9.5　鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り　- -	3.5	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け ー　ー	3.5	㎡			
せっこう ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り	厚15	3.5	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　集積共	3.5	㎡			ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ+ﾌﾟﾗｽﾀｰ
壁下地撤去	集積共	3.5	㎡			LGS
計						

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0197
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ50 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ70 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	76	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ75 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ100 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ125 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	27	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ150 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	91	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　φ300 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　125×125 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	18	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×250 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　200×200 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	47	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　250×250 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×639 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所			

建築工事　内部改修　【その他】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0197
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×150 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　500×100 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　500×500 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×300 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	49	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1000×1000 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1200×600 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1400×800 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1257 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　220×1235 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×1235 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　2000×100 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所			
計						

建築工事　共通　【発生材処理】

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	機械積込	1	式			別紙 00-0198
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 土砂 DID区間有り	115	m3			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 厚1.2mm 無塗装 運搬費共	1	式			別紙 00-0199
仮囲い	設置費　　仮囲鉄板 H=2.0m -　　-	462	m			
仮囲い	撤去費　　仮囲鉄板 H=2.0m -　　-	462	m			
仮囲い	供用630日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	462	m			
仮囲い	基本料 修理費含む　　仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	462	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	462	m			
計						
交通誘導員		1	式			別紙 00-0200
交通誘導員A		630	日			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
揚重機械器具費		1	式			別紙 00-0201
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	90	日			30日3台
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	60t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	180	日			
計						
揮発性有機化合物等の室内濃度測定		1	式			別紙 00-0202
揮発性有機化合物等の室内濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式) 基本料（測定1ヶ所含む）	1	式			
揮発性有機化合物等の室内濃度測定	ﾊﾟｯｼﾌﾞ法(拡散方式) -	14	か所			
計						