

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
下津井田之浦地内線地質調査解析業務委託 倉敷市 下津井田之浦2丁目 地内 (株) 児島技研 7,744,000円 児島支所 建設課	地質調査 令和7年2月3日 令和5年9月11日 令和7年3月14日	路線測量 横断測量 L=0.05km 機械ボーリング ボーリング調査 L=20.0m×1本 L=17.0m×1本 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 L=20.0m×1本 L=17.0m×1本 すべり調査 挿入式孔内傾斜計 L=20.0m×1本 L=17.0m×1本 地すべり調査解析 計画準備(地すべり調査) 1業務 調査準備 1式	地元関係者と再協議の結果、平成30年度の法面崩壊の原因究明のため、地すべり調査を継続する必要があるとの結果となった。そのため、調査用にボーリングした4孔が次期委託でも必要となる。以上の理由よりボーリングした孔の閉塞を不施工とし、それに伴い減変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第10号による。
玉島道越56号線舗装補修工事 倉敷市 玉島道越 地内 (株) タカラカンキョウ舎 4,345,000円 玉島支所 建設課	舗装工事 令和7年2月3日 令和6年12月3日 令和7年2月28日	施工延長 L=228.5m 施工幅員 W=2.0~2.5m 土工 N=1式 舗装工 路盤工 A=483m ² 表層工 A=483m ²	当初、発生土の処分種別を1~2種発生土で想定していたが、一部草根混じり土へ変更し増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条(3)
倉敷市立連島南小学校南校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 連島町鶴新田 1,705番地 地内 (株) 森本工務店 104,293,200円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月3日 令和6年4月16日 令和7年2月28日	【建物概要】 南校舎 棟番号2-1、2-5、21-1、21-2 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 2,066㎡(施設台帳面積) 【改修概要】 音楽室天井改修 一式 開放廊下改修(天井・床含む) 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	全体工程の見直しにより工期を令和7年2月28日まで延期するもの

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立富田小学校北校舎西側便所改修機械設備工事 倉敷市 玉島八島1, 774番 地内 信江工業（株） 20,263,100円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年2月3日 令和6年5月29日 令和7年2月28日	【建物概要】 北校舎 棟番号16-1 鉄筋コンクリート造 3階建 保有面積 894㎡（施設台帳面積） 上記の便所改修に伴う機械設備工事 衛生器具設備 一式 給水設備 一式 排水設備 一式 換気設備 一式 別途工事：建築工事、電気設備工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年2月10日から令和7年2月28日まで延期するものである。
児島下水処理場沈砂池ほか電気設備工事 倉敷市 児島小川町 地内 名興電機（株） 132,000,000円 下水道部 下水施設課	電気工事 令和7年2月3日 令和5年8月29日 令和7年3月14日	電気設備工事 運転操作設備 一式 監視制御設備 一式 特殊電源設備 一式	関連工事との調整で日数を要したため。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）
阿賀崎第1ポンプ場ほか耐水化ほか工事 倉敷市 玉島阿賀崎 ほか 地内 聖和建设（株） 12,068,100円 下水道部 下水施設課	建築一式工事 令和7年2月3日 令和6年7月1日 令和7年3月31日	阿賀崎第1ポンプ場 防水板設置 1か所 防水扉取換 1か所 船穂雨水ポンプ場 開口閉塞 1か所 玉島下水処理場 マンホール蓋取替 4か所 上記に伴う建築工事、土木工事、電気設備工事	資材の調達に時間を要し、工程に遅れが生じたため。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
藤戸188号水路改修工事 倉敷市 藤戸町藤戸 地内 (有) 山本建設 12,012,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月4日 令和6年10月22日 令和7年2月28日	施工延長 L=88.2m 施工幅員 W=3.0m 現場打水路 L=88.2m	工事着手において、水替え後、現況水路底高の再確認の結果、大雨の影響等により土砂が堆積し、現況水路底高が上昇していた。このため、掘削等の土工数量を見直し、増変更とするものです。その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-2） 倉敷市 日吉町 地内 (株) ハヤブサコーポレーション 23,529,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年2月4日 令和6年5月21日 令和7年2月28日	区画道路6-8号線 外2線 施工延長 L=155.9m W=6.0m 道路土工 1式 造成工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 地下埋設構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	本工事において発生した残土を事業地内で再利用することによる減変更および試掘により判明したコンクリート構造物の取壊し及び処分を増変更するものです。また、真砂土搬入時の安全性を確保するため、交通誘導警備員を増変更するものです。
亀山24号線舗装補修工事 倉敷市 亀山 地内 Sanyo Road System (株) 8,987,000円 土木部 道路管理課	舗装工事 令和7年2月4日 令和6年11月22日 令和7年2月28日	施工延長 L=325.0m 施工幅員 W=2.8m~9.0m 舗装打換工 (t=5cm) A=1181m ²	舗装厚さが当初の想定より厚かったため、処分量が増加したこと、また、区画線復旧の施工を追加したことによる増変更をするものである。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(1)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
生坂二日市線トンネル詳細設計業務委託 倉敷市 羽島外 地内 (株) エイト日本技術開発 中国支社 57,200,000円 土木部 街路課	土木設計 令和7年2月4日 令和6年6月13日 令和7年3月31日	設計業務 L=0.52(0.56)km 道路詳細設計(A) L=0.03km 法面予備設計 1箇所 トンネル詳細設計(下り線) 1式 トンネル詳細設計(上り線) L=0.49km 坑門検討 N=2坑口 トンネル非常用施設設計 1式 トンネル照明施設設計 1式 地質調査業務 N=1式 コンサルタント的業務 N=1式	地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。
馬道池代替かんがい施設実施設計業務委託 倉敷市 真備町妹 地内 新光技術開発(株) 17,193,000円 真備支所 産業課	土木設計 令和7年2月5日 令和6年6月11日 令和7年3月31日	【調査業務】 スウェーデン式サウンディング N=1式 【測量業務】 現地測量 N=1式 路線測量 N=1式 【設計業務】 パイプライン実施設計 N=1式 ポンプ場実施設計 N=1式 用排水ポンプ設備実施設計 N=1式	関係機関との調整に不測の日数を要したため、令和7年3月31日まで工期延期するものです。
豊洲貫通線2号橋外3橋補修工事 倉敷市 西田外 地内 (株) ゼロワン 10,901,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年2月5日 令和6年10月1日 令和7年2月28日	【施工箇所A】豊洲貫通線2号橋 ひび割れ注入工 L=0.50m ひび割れ充填工 L=1.00m 断面修復工 V=0.29m ³ 【施工箇所A】豊洲貫通線7号橋 ひび割れ充填工 L=0.80m 断面修復工 V=0.14m ³ 【施工箇所B】東陽橋 ひび割れ注入工 L=20.50m ひび割れ充填工 L=16.20m 断面修復工 V=0.04m ³ 【施工箇所B】茶屋久々原線10号橋 ひび割れ充填工 L=1.70m	張コンクリートの施工について、農業土木委員の同意を得ていたが、工事着手にあたり隣接耕作者から、水路断面が減少することに対し、施工を認めないと申し出があったため、張コンクリートの施工を取りやめることにより、減変更するものである。また、その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
小川上の町線舗装改良工事 倉敷市 児島上の町1丁目外 地内 (株) H A T A 6,017,000円 児島支所 建設課	舗装工事 令和7年2月6日 令和6年12月4日 令和7年2月28日	施工延長 L=124.0m 施工幅員 W=5.15m~6.65m 路面切削工 A=742m ² 表層工 A=742m ² 区画線工 一式	事前測量の結果、路面切削工の切削厚を50mmから70mmに変更したため、増変更するもの。 倉敷市工事設計変更基準第5条第1項による。
倉敷市立富田小学校北校舎西側便所改修建築工事 倉敷市 玉島八島1,774番 地内 (株) 大洋土木 23,454,200円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月6日 令和6年5月21日 令和7年2月28日	【変更概要】 仮設間仕切壁A種（両面ボード） 15.5m ² 仮設間仕切出入口（引き違いドア） 1か所 仮設間仕切出入口（片開きドア） - 構造用合板 265m ² クロス用構造用合板 - 折版屋根取外し・再取付 19.2m ² 水切り取外し・再取付 3.6m 仮囲い（ガードフェンスH=1.8） 30.6m 仮囲い（ガードフェンスH=1.2） - その他、改修工事に伴う一式	1. 現地に即した局所的な変更を行うもの。 2. 関連工事の遅れにより、工期を令和7年2月28日まで延期するもの。
倉敷市立児島中学校北校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 児島小川4丁目 7番34号 地内 (株) ニシオカ 83,598,900円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月6日 令和6年4月19日 令和7年2月28日	【建物概要】 北校舎 棟番号9-1~4、9-6、9-7、27 鉄筋コンクリート造一部コンクリートブロック造 4階建 保有面積 3,687m ² （施設台帳面積） 【改修概要】 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 通路天井改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	全体工程の見直しにより工期を令和7年2月28日まで延期するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
新幹線側道道越1号線道路改良工事 倉敷市 玉島爪崎外 地内 木山工業（株） 20,185,000円 玉島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月7日 令和6年7月2日 令和7年2月28日	施工延長 L=85.8m 施工幅員 W=4.0~6.5m 土工 1式 プレキャスト床版工 L=10.7m 橋台工 H=1.11m 2基 橋梁付属物工 1式 嵩上擁壁工 L=32.2m 2m 排水構造物工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 付帯工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式	嵩上擁壁高の見直しにより壁高の一部を低くしたため減変更するものです。また、その他の変更は現地精査によるものです。 【変更基準】 倉敷市工事設計変更基準第3条（1）
船穂町船穂162号線外3線道路改良工事 倉敷市 船穂町船穂 地内 （有）エヌアート 17,068,700円 船穂支所	土木一式工事 令和7年2月7日 令和6年10月25日 令和7年3月14日	施工概要 重圧管敷設工 L=75.3m 集水ます設置工 N=5基 既設排水管改修 L=9.6m 既設側溝改修 N=2箇所 既設排水管撤去 L=69.6m 仮設道設置 N=1箇所 水替工 1式	施工予定の集水ますが規格外製品であり工場生産に不測の日数を要したため工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（13）により変更するものです。
倉敷市立天城小学校北校舎・渡り廊下外壁塗装ほか改修工事 倉敷市 藤戸町天城 2,285番地 地内 （株）カイシン工業 66,353,100円 建築部 公共建築課	塗装工事 令和7年2月7日 令和6年5月24日 令和7年2月28日	【変更概要】 変更前 変更後 ひび割れ部改修 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 158m 113m 浮き部改修 部分エポキシ樹脂注入工法 5穴/m 260m 欠損部改修 露筋処理 44.7m 177m シーリング 変成シリコン系（MS-2）15×10 120m DP塗り改修仕様 鉄鋼面 32.1㎡ 81.5㎡ 仮防水 41.1㎡ 1.4㎡ 合成高分子系ルーフィングシート防水 S-M2 97.4㎡ 排水溝モルタル埋め 32.5m その他 一式 一式	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。精査の結果、現地に即した変更を行うもの。また、全体工程の見直しに伴い、工期を令和7年2月28日まで延期するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由		
倉敷市立粒江小学校屋内運動場大規模改修ほか建築工事 倉敷市 粒江2, 161番 地内 (株) ミズチカ 162,914,400円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月7日 令和6年5月1日 令和7年2月20日	【変更概要】 ひび割れ部 自動低圧樹脂注入 ひび割れ部 Uカット 浮き部 16穴/m ² 浮き部 25穴/m ² 浮き部 5穴/m 欠損部 露筋処理 欠損部 充填工法 欠損部 充填ピン・ラス併用 カッター入れ ステージ下木製建具撤去新設 玄関下足入撤去新設 アリーナの壁下地へ合板追加 玄関屋根の既存防水層撤去取りやめ その他	【変更前】 40.4m 4.3m ² 4.5m ² 14.3m ² — 11.4m 0.83m ² 0.49m ² 12.4m — — — 158m ² 一式	【変更後】 17.1m 62.1m ² 2.8m ² 11.3m ² 26.1m 21.0m — — 14.5m 1か所 2か所 383m ² 21m ² 一式	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
鶴新田17号水路改修工事 倉敷市 連島町鶴新田 地内 (株) ゼロワン 8,965,000円 水島支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月10日 令和6年10月1日 令和7年2月28日	施工延長 L=44.0m 施工幅員 W=1.5m 大型フリューム水路(1500×800) L=44.0m	隣接家屋の根入れが、設計掘削深より上にあつたため、軽量鋼矢板での土留めを行うことによる増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条(6)による。		
五軒屋王島線舗装補修工事 倉敷市 南畝6丁目 地内 不二道路工業(株) 8,789,000円 水島支所 建設課	舗装工事 令和7年2月10日 令和6年11月28日 令和7年2月28日	施工延長 L=110.0m 施工幅員 W=11.00m~11.10m 路面切削工 A=1219.0m ² アスファルト舗装工 A=1219.0m ² 区画線工 N=1式	現地調査の結果、舗装面積が増加したため増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準第5条(5)】		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由		
駅前古城池霞橋線道路付属物補修工事 倉敷市 福田町浦田 地内 アイジェクト（株） 3,641,000円 水島支所 建設課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月10日 令和6年12月2日 令和7年2月28日	施工延長 L=90.0m ガードレール撤去 L=78.0m ガードレール設置（土中建込）L=90.0m	事前測量の結果、アスファルト削孔工を追加するため増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準第3条（3）による】		
倉敷市立本荘小学校屋内運動場大規模改修ほか機械設備工事 倉敷市 児島塩生1,750番 地内 （株）コーワ設備 10,034,200円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年2月10日 令和6年4月30日 令和7年2月20日	【変更概要】 ステンレス水栓柱 1200H 13A 横水栓 F12 自動接手付 13A 機械はつり 100mm インテリア格子形天井扇 Φ150 丸型パイプフード アルミ 150Φ ベンドキャップ撤去 床上掃除口（非防水形） 100A 床上掃除口（非防水形） 125A 排水通気金物 65A ポリプロピレン柵撤去 φ300	【変更前】 2 個 1 個 0 か所 0 個 0 個 0 個 1 個 0 個 0 個 1 個 0 個	【変更後】 3 個 2 個 2 か所 1 個 1 個 1 個 0 個 1 個 0 個	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。
中畝60号線道路改良工事 倉敷市 中畝3丁目 地内 （株）尾島 3,575,000円 水島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月12日 令和6年11月20日 令和7年2月28日	施工延長 L=54.7m 道路幅員 W=6.2m 自由勾配側溝（B300×H400） L=20.5m 自由勾配側溝（B300×H500） L=26.1m 隅切用自由勾配側溝（135° B300×H400） L=1.2m 隅切用自由勾配側溝（135° B300×H500） L=4.8m 集水柵（□500×700） N=1箇所 重圧管（φ300） L=2.0m 舗装工 A=25m ²	事前踏査の結果、擁壁際への側溝敷設が困難であることが判明したことにより、間詰コンクリート打設の必要が生じたため、増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準 第5条（2）】		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由	
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-2） 倉敷市 日吉町 地内 （株）ハヤブサコーポレーション 24,409,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年2月13日 令和6年5月21日 令和7年2月28日	区画道路6-8号線 外2線 施工延長 L=155.9m W=6.0m 道路土工 1式 造成工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 地下埋設構造物撤去工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	本工事において週休2日を達成できたため、増変更するものです。	
倉敷市営オノ神グリーンパレス団地外壁ほか改修建築工事 倉敷市 船穂町船穂6100番地1 地内 （株）榊原建設 81,457,200円 建築部 住宅課	建築一式工事 令和7年2月13日 令和6年6月5日 令和7年3月31日	【変更概要】 自動式低圧珪矽樹脂注入工法 Uカット充填工法 部分珪矽樹脂注入工法(16穴/m ²) 部分珪矽樹脂注入工法(25穴/m ²) 部分珪矽樹脂注入工法(狭幅部) 露筋処理 コンクリート面充填工法 欠損部補修 ジャンカ補修 その他、改修工事に伴う一式	変更前 112.6m 17.9m 23.6m ² 6.0m ² 46.5m 16.9m 0.52m ² 0.69m ² 0.0m ² 変更後 13.9m 2.7m 0.0m ² 0.0m ² 2.3m 2.9m 4.1m ² 0.0m ² 4.3m ²	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。現地に即した変更を行ったもの。全体工程の見直しにより、工期を令和7年3月31日まで延期するもの。
倉敷市立連島南小学校南校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 連島町鶴新田 1,705番地 地内 （株）森本工務店 108,222,400円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月13日 令和6年4月16日 令和7年2月28日	【変更概要】 1. ひび割れ部 自動低圧 2. ひび割れ部 Uカット 3. 浮き部 16穴/m ² 4. 浮き部 25穴/m ² 5. 欠損部 露筋処理 6. 欠損部 充填工法 7. 欠損部 ピン・ラス併用 8. カッター入れ 9. パルコニーカラーGL鋼板 10. 避難器具撤去処分 その他、改修工事に伴う一式	【変更前】 210m 22.5m 23.5m ² 74.5m ² 59.5m 4.3m ² 2.5m ² 64.5m — — 【変更後】 119m 16.6m 45.6m ² 53.1m ² 270m 2.2m ² 0m ² 18.7m 106m 1か所	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。精査の結果、現地に即した変更を行うもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
勇崎漁港海岸保全施設（堤防）耐震対策工事 （その1） 倉敷市 玉島勇崎 地内 備州建設（株） 64,075,000円 玉島支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月14日 令和6年8月1日 令和7年3月14日	施工延長 L=137.7m 鋼矢板（標準圧入工法）N=153枚 仮設工 N=1式	現地において立木の伐開・除根等の数量を精査したところ、これが当初に比べて大幅に増えたため増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（1）により変更するものです。
下庄松島線12号橋外1橋補修工事 倉敷市 松島外 地内 （株）ファースト 3,872,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年2月14日 令和6年11月25日 令和7年3月21日	【下庄松島線12号橋】 断面修復工（左官工法）防錆処理有り V=0.16m ³ 【徳芳8号線2号橋】 断面修復工（左官工法）防錆処理有り V=0.05m ³	現地調査の結果、発注時と損傷状況が異なる箇所が見られたため、補修が必要と判断する箇所について、数量を変更するものである。その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。また、関係部署と施工時期の調整に不測の日数を要したため、併せて工期を令和7年3月21日まで延期するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第13号及び第5条第2号
倉敷市営オノ神グリーンパレス団地照明設備 改修工事 倉敷市 船穂町船穂6100番地1 地内 （有）高田電気工事 8,534,900円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年2月14日 令和6年6月5日 令和7年3月31日	【建物概要】 鉄筋コンクリート造 4階建 住戸数 32戸 延べ面積 2,779m ² 上記の照明設備改修工事 電灯設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 別途工事 建築工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年2月25日から令和7年3月31日まで延期する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要		変 更 理 由
倉敷地区下水道管路調査診断業務委託（その6-1） 倉敷市 宮前 ほか 地内 （株）ウエスコ 岡山支社 21,824,000円 下水道部 下水建設課	土木設計 令和7年2月14日 令和6年6月11日 令和7年2月28日	目視・TVカメラ調査 診断 設計協議 報告書作成	L=7,172.9m L=7,172.9m 1式 1式	現地調査の結果、一部路線において管路調査不可となり管路調査延長が減少したため、減変更するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条1項により変更するものです。
亀島1丁目地内管更生工事（その6-1） 倉敷市 亀島1丁目 地内 （株）トゥルーズ 74,767,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月14日 令和6年8月19日 令和7年2月28日	施工延長 管更生工 （既設管径φ2195×3050mm）	L=39.67m L=34.17m	事前調査の結果、付随施設（足掛金物）を更新する必要が生じたため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（5）により変更するものです。
児島地区取付管及び取付ます設置工事（その6-1） 倉敷市 児島地区 地内 共成工業（株） 14,058,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月14日 令和6年6月5日 令和7年3月14日	取付ます設置	14箇所	No.12（林地内）において、水路越しであり開削工法での施工が困難であったため、推進工法での施工とし増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
児島味野34号線外1線道路改良工事 倉敷市 児島味野2丁目 地内 (有) 緑化サービス 4,917,000円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月17日 令和6年8月19日 令和7年2月28日	歩道切り下げ箇所 N=8箇所 道路土工 1式 舗装工 路盤(歩道部) A=38m ² 表層(歩道部) A=38m ² 点字タイル塗装工 A=88m ²	現地精査の結果、点字タイル塗装の面積が減少したため、減変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条第2項
立会川樋門改修工事 倉敷市 連島町連島ほか 地内 (株) 共和工業所 7,315,000円 水島支所 産業課	鋼構造物工事 令和7年2月17日 令和6年10月7日 令和7年3月14日	・プレートゲーター構造SUS鋼製スライドゲート3方水密 W=1,700mm H=1,000mm (水位調整型) 1 門式 ・土木工事(樋柱工) 1	基礎地盤が想定より硬質であったため、松杭工を不施工とし減変更とする。また、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(13)第5条(5)
北畝呼松2号線舗装補修工事 倉敷市 南畝6丁目 地内 ニチエイケンセツ(株) 12,749,000円 水島支所 建設課	舗装工事 令和7年2月17日 令和6年11月28日 令和7年3月14日	施工延長 L=144.4m 施工幅員 W=5.8~21.2m 路面切削工 A=1603m ² アスファルト舗装工 A=1603m ² 区画線工 N=1式	事前踏査の結果、既設舗装の損傷が激しい箇所において、基層部を打ち換える必要が生じたため、増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準 第5条(4)】

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
真備町岡田6号線側溝補修工事 倉敷市 真備町岡田 地内 (有)塩尻興業 5,280,000円 真備支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月17日 令和6年10月23日 令和7年2月28日	施工延長 L=32.8m 施工幅員 W=4.9~5.5m 土工 一式 側溝工 自由勾配側溝 L=30.5m アスファルト舗装工 表層 A=177m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	地元地権者及び学校関係者との再協議の結果、工事区間内を通行する歩行者の安全性を担保するため、工事区間内に交通誘導員の貼り付け人員を1人追加し、増変更するものです。 その他は精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(9)、第5条(1)
有井1、2号線防護柵設置工事 倉敷市 真備町有井 地内 (株)倉敷組 本店 3,135,000円 真備支所 建設課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月17日 令和6年12月5日 令和7年3月31日	施工延長 L=154.0m 路肩防護柵工 ガードレール(置き式基礎) L=44.0m 視線誘導標 N=10本	現地再精査の結果、視線誘導標10本を追加し増変更するものです。 また、受注生産であるコンクリート二次製品の納品に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(13)第5条(2)
倉敷2地区取付管及び取付ます設置工事(その6-1) 倉敷市 倉敷2地区 地内 (株)Green-green 18,128,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月17日 令和6年7月3日 令和7年2月28日	取付ます設置 5箇所	No.1(西阿知町)、No.2およびNo.5(片島町)について、水路越し(W=3.4m~4.3m)であり開削工法での施工が不可能であったため、推進工法での施工となり増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条(4)によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
児島地区舗装復旧工事（その6-1） 倉敷市 児島通生 地内 （株）アクアコーポレーション 7,381,000円 下水道部 下水建設課	舗装工事 令和7年2月17日 令和6年11月28日 令和7年3月14日	施工延長 L=208.0m 施工幅員 W=3.80m~3.93m 切削オーバーレイ工 A=804㎡	現地精査の結果、平坦性を確保するため舗装範囲を増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（2）による。
福江51号線道路補修工事 倉敷市 福江 地内 （株）アウルスタッフ 1,958,000円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月18日 令和6年12月11日 令和7年3月14日	施工延長 L=48.2m 施工幅員 W=1.0m~1.3m コンクリート舗装 A=45㎡ 路肩コンクリート L=30.0m	当初、残土処分として8m ³ 計上していたが、地山の土質が想定以上に良く埋め戻しに使用し、残土処分が0m ³ となったため、減変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条第2項による。
児島宇野津30号線測量業務委託 倉敷市 児島宇野津 地内 （株）ケイアイエンジ 2,926,000円 児島支所 建設課	測量 令和7年2月18日 令和6年8月23日 令和7年3月31日	委託延長 L=0.05km 基準点測量 一式 現地測量 一式 路線測量 一式 用地測量 一式	関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
中畝60号線道路改良工事 倉敷市 中畝3丁目 地内 (株)尾島 3,641,000円 水島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月18日 令和6年11月20日 令和7年2月28日	施工延長 L=54.7m 道路幅員 W=6.2m 自由勾配側溝 (B300×H400) L=20.5m 自由勾配側溝 (B300×H500) L=26.1m 隅切用自由勾配側溝 (135° B300×H400) L=1.2m 隅切用自由勾配側溝 (135° B300×H500) L=4.8m 集水樹 (□500×700) N=1箇所 重圧管 (φ300) L=2.0m 舗装工 A=25m ²	地元協議の結果、仮設工の数量が増加したため、増変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準 第5条(6)】
玉島中央公園舗装広場整備工事 倉敷市 玉島中央町3丁目 地内 (有)陸正開発 13,035,000円 土木部 公園緑地課	舗装工事 令和7年2月18日 令和6年11月6日 令和7年3月14日	土工 1式 自由勾配側溝 L=6.0m フェンス L=96.9m 表層 A=524m ² 区画線 1式 パーキングブロック N=26箇所 土間コンクリート A=14.5m ² 車止め N=2本 遊戯施設 N=1基 張芝 A=125m ² 構造物撤去 1式	管理部署との調整により張芝工を追加したため、増変更するものです。
倉敷市橋梁点検業務委託（児島・水島2工区地区） 倉敷市 児島・水島地区 地内 (株)アイエスコンサルタント 28,930,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月18日 令和6年9月18日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=161橋 報告書作成 1式	他工事との道路使用時期の調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由	
倉敷市橋梁点検業務委託（水島1工区地区） 倉敷市 水島地区 地内 （株）アースクレア 27,500,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月18日 令和6年9月19日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=154橋 報告書作成 1式	水路を跨ぐ橋梁の点検に際し、水路管理者との水位調整協議に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期する。	
倉敷市立西阿知小学校南校舎外壁塗装ほか改修工事 倉敷市 西阿知町西原 1,003番地 地内 三代田建工（株） 91,859,900円 建築部 公共建築課	塗装工事 令和7年2月18日 令和6年5月22日 令和7年3月14日	[変更概要] Uカットシール材充填工法 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 25穴/m ² 915m ² 5穴/m 1038m ² 露筋処理 はつり 255m ² 露筋処理 防錆処理 255m ² ポリマーセメントモルタル充填 17.9m ² カッター入れ 78.9m ² コア抜き部補修 5か所 コア抜きキャップ撤去 0か所 キャストークロスゲート 2か所 その他改修に伴うもの	変更前 28.0m 変更後 27.8m 916m ² 1040m ² 275m ² 282m ² 18.1m ² 88.1m ² 0か所 5か所 1か所	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
福田東排水機場No.4号水門扉体改修工事 倉敷市 児島宇野津 地内 （株）光南溶工 48,488,000円 児島支所 建設課	鋼構造物工事 令和7年2月19日 令和6年11月1日 令和7年3月31日	水門扉体交換 N=1門 No.4号水門（W=5.80m・H=2.50m）	重機の進入路を確保するために、フェンスの取換工を追加施工したため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条第1項による。	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
西三間川用水路改修工事 倉敷市 北畝5丁目 地内 (株)倉敷組 本店 5,245,900円 水島支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月19日 令和6年11月28日 令和7年3月31日	施工延長 L=155.8m 根固めコンクリート L=155.8m	地元調整に不測の日数を要し、施工区間の水位調整に遅れが生じたため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条(13)によるものです。
種松山湾戸線法面改良工事 倉敷市 福田町福田 地内 目黒建設(株) 33,022,000円 水島支所 建設課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月19日 令和6年9月3日 令和7年2月28日	施工延長 L=118.6m 道路幅員 W=7.4~8.5m 伐木除根工 A=616m ² 植生工 A=355m ² 吹付工 A=202m ² 簡易吹付法砕工 A=996m ² 簡易貫入試験 L=4m	事前調査の結果、より詳細な調査を要する箇所について不施工とするため、減変更するものです。 【倉敷市工事設計変更基準 第5条(4)】
真備町箭田地内線測量業務委託 倉敷市 真備町箭田 地内 (株)東亜測量設計コンサルタント 2,585,000円 真備支所 建設課	測量 令和7年2月19日 令和6年11月19日 令和7年3月31日	委託延長 L=30m 基準点測量 N=2点 路線測量 L=0.03km 現地測量 A=0.0012km ² 用地測量 A=0.10万m ²	国土地理院との協議の結果、3級基準点を1点追加、4級基準点を1点削除することとなり、増変更するものです。また、この協議の国土地理院からの回答に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6－6） 倉敷市 石見町 地内 倉敷工建（有） 17,259,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年2月19日 令和6年10月1日 令和7年2月28日	区画道路8－2号線 外1線 施工延長 L＝120.4m W＝4.0～8.0m 道路土工 1 式 造成工 1 式 排水構造物工 1 式 嵩上擁壁工 1 式 構造物撤去工 1 式 舗装工 1 式 道路附属施設工 1 式 仮設工 1 式 付帯工 1 式	隣接する集合住宅の車両の安全を確保するため、仮設進入路の設置及び交通誘導整理員の追加を増変更する。
倉敷川堤防植栽管理業務委託（その3） 倉敷市 中央一丁目外 地内 （株）ふうりん 4,587,000円 土木部 土木課	造園工事 令和7年2月19日 令和6年6月10日 令和7年2月28日	委託延長L＝2,250m 草地管理工 草刈 27,400m ² （年2回） 除草工 4,570m ² （年2回年1回） 除草 芝生管理工 4,840m ² （年2回） 芝刈 樹木管理工 刈込 2,997m ² （年2回） 刈込（生垣） 252m（年2回） 樹木剪定 14本（年2回） 病虫害防除（低木寄植） 2,866m ² （年2回） 病虫害防除 306本（年2回） 園地清掃工 37,000m ² （年2回年1回） 園地清掃	藤棚の棚上も繁茂しているため、棚下からの刈込を棚上からの刈込に変更するものです。
倉敷市橋梁点検業務委託（玉島地区） 倉敷市 玉島地区 地内 倉敷建設コンサルタント（株） 35,310,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月19日 令和6年9月17日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N＝199橋 報告書作成 1式	水路を跨ぐ橋梁の点検に際し、水路管理者との水位調整協議に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条、第6条

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷川堤防植栽管理業務委託（その4） 倉敷市 船倉町外 地内 （株）佐藤造園 4,103,000円 土木部 土木課	造園工事 令和7年2月19日 令和6年6月20日 令和7年2月28日	委託延長 L=2,250m 草地管理工 草刈 14,189m ² （年2回） 除草工 除草 4,364m ² （年2回年1回） 伐根（寄植内） 594m ² （年1回） 芝生管理工 芝刈 3,814m ² （年2回） 樹木管理工 刈込 3,694m ² （年2回） 樹木剪定 66本（年2回） 病虫害防除（低木寄植） 4,500m ² （年2回） 病虫害防除 156本（年2回） 園地清掃工 園地清掃 22,000m ² （年2回年1回）	藤棚の棚上も繁茂しているため、棚下からの刈込を棚上からの刈込に変更するものです。
下二万陶線4号橋外5橋補修設計業務委託 倉敷市 玉島陶外 地内 （株）なんば技研 6,743,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月19日 令和6年7月31日 令和7年2月28日	橋梁補修設計 6橋 補修工設計（上部工） N=1橋 補修工設計（下部工）・伸縮装置補修設計 N=1橋 概算数量算出 N=4橋	現地踏査の結果、補修工法の検討に必要な試験項目を変更するものである。
倉敷市立上成小学校プールろ過設備改修工事 倉敷市 玉島乙島 6,191番地 地内 （株）アクアコーポレーション 24,904,000円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年2月19日 令和6年9月25日 令和7年3月14日	【変更概要】 循環水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 50A 変更前 141m 変更後 150m 循環金物 吐出用 50A 0か所 21か所 循環金物 連通管用 100A 0か所 2か所 機械はつり 200mm程度150mm 1か所 0か所 機械はつり 200mm程度100mm 0か所 15か所 機械はつり 200mm程度175mm 0か所 1か所 機械はつり 550mm程度150mm 1か所 0か所 機械はつり 550mm程度100mm 0か所 6か所 機械はつり 550mm程度175mm 0か所 1か所 配管架台類 ー ー 一式	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
粒江49号水路改修工事 倉敷市 粒浦 地内 (株)阿知建設 10,043,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年8月30日 令和7年2月28日	施工延長L=97.0m 施工幅員W=0.8m 大型フリーム水路工 (H=0.8m、W=0.8m) L=97.0m	工事着手後、地権者との現地再協議を行った結果、仮設道路の位置が変更となり、それに伴い増変更するものである。 その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第1号に基づく>
茶屋町早沖50号水路改修工事 倉敷市 茶屋町早沖 地内 (有)ヒロセ 10,561,100円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年10月24日 令和7年4月30日	施工延長 L=44.0m 施工幅員 W=3.5m 直L型ブロック水路 (片側1.4m 1種) L=44.0m	工事に先行する家屋調査業務の完了が遅れたことにより、工事着手に遅れが生じたため、工期を令和7年4月30日まで延期するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第3条第13号に基づく>
菅生251号水路改修工事 倉敷市 生坂 地内 朝倉龍水園 4,664,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年10月10日 令和7年2月28日	施工延長L=100.4m 施工幅員W=0.3m 等厚側溝 (H=0.4m、W=0.3m) L=100.4m	起点側取合部において、既設水路の再調査を行ったところ、想定以上の劣化を確認したため、等圧側溝L=2.4mを追加施工し、増変更するものです。 その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第4号に基づく>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
豊洲71号水路外1線改修工事 倉敷市 西田 地内 (株)ファースト 10,175,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年8月27日 令和7年2月28日	施工延長 L=93.6m 施工幅員 L=0.8m 大型フリーム水路 (W=0.8m、H=0.8m) L=93.6m	工事施工にあたり、既設石積み区間の床掘後、石積みの根入れを確認した結果、根入れが十分にあり、水路基礎部について施工性や施工後の耐久性が高い地盤改良工が施工可能と判断し、基礎形状を基礎砕石工から地盤改良工へ変更することにより増変更するものである。その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条5号に基づく>
九尺川改修工事 倉敷市 茶屋町 地内 明金建設(株) 13,920,500円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年10月23日 令和7年4月25日	施行延長 L=106.6m 施工幅員 W=3.1~3.2m 張コンクリート(両側) L=106.6m 仮設工 一式	当現場に隣接する田の耕作者との工事着手の調整に、不測の日数が生じたため、工期を令和7年4月25日まで延期するものです。 <倉敷市工事設計変更基準第3条(13)による>
茶屋町早沖29号水路樋門改修工事 倉敷市 茶屋町早沖 地内 (株)共和工業所 7,337,000円 農林水産部 耕地水路課	鋼構造物工事 令和7年2月20日 令和6年9月4日 令和7年2月28日	・プレートガーダ構造SUS鋼製スライドゲート3方水密 1門 W=1,400mm H=1,000mm (水位調整型) ・土木工事(樋柱工) 1式	現地精査の結果、設置する樋門の操作台が既存石橋と干渉することが判明したため、樋門設置位置を変更し、樋柱寸法を変更したことにより増変更するものである。その他、現地精査の結果、数量を変更するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第5条第1号に基づく>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
西阿知停車場巻倒線道路改良工事 倉敷市 片島町 地内 (有) 関建工業 10,564,400円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年2月20日 令和6年11月12日 令和7年3月31日	施工延長 L=110.0m 施工幅員 W=4.5~30.0m 落ちふた式U型側溝 3種300A L=21.2m 自由勾配側溝(片土圧) B300×H700 L=4.0m 自由勾配側溝 B300×H700 L=4.0m 開口部嵩上コンクリート N=2箇所 1号集水桝 N=1基 2号集水桝 N=1基 止コンクリート L=6.0m 嵩上コンクリート L=7.0m プレキャスト床板 N=1基 アスファルト舗装(国道) A=98m ² アスファルト舗装(市道) A=276m ² 警戒標識 N=2本 視線誘導標 N=25本	現場の通行規制時期に関して、地元関係者との調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第13号
水島地区下水道管路点検調査診断業務委託 (その6-2) 倉敷市 神田2丁目ほか 地内 (株) 日新技術コンサルタント 岡山事務所 22,990,000円 下水道部 下水建設課	土木設計 令和7年2月20日 令和6年6月12日 令和7年2月28日	目視・TVカメラ調査 L=5,339.7m マンホール目視調査 N=63基 管口TVカメラ点検 N=381基 診断 L=5,339.7m 設計協議 一式 報告書作成 一式	マンホール点検の結果、異常が確認されたマンホールにおいてマンホール目視調査を追加施工したため、増変更するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条1項により変更するものです。
粒江上浦田線測量業務委託 倉敷市 福田町浦田 地内 (株) なんば技研 4,796,000円 水島支所 建設課	測量 令和7年2月21日 令和6年12月3日 令和7年3月31日	委託延長 L=0.210km 3級基準点測量 N=1点 4級基準点測量 N=3点 基準点設置 N=1点 路線測量 L=0.160km 用地測量 A=0.470万m ² 現地測量 A=0.010km ²	関係地権者との調整に不測の日数を要したため。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
下二万28号水路改修工事 倉敷市 真備町下二万 地内 (有) 塩尻興業 4,719,000円 真備支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月21日 令和6年11月13日 令和7年3月14日	施工延長 L=78.1m 施工幅員 W=0.4m 水路工 大型フリューム(W400×H600) L=78.1m 水路付帯工 角落とし N=2カ所 VPΦ200 L=4.3m 角フリューム250 L=0.8m	当初設計では、残土を流用可能土として、ストックヤードへの搬入としていましたが、施工中、草・草根まじり土であることが判明したため、残土処分に要する費用を増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準 第5条(7)
真備町上二万81号線農道舗装新設工事 倉敷市 真備町上二万 地内 (株) シンコーポレーション 4,235,000円 真備支所 建設課	舗装工事 令和7年2月21日 令和6年11月26日 令和7年2月28日	施工延長 L=201.4m 施工幅員 W=2.30~3.00m アスファルト舗装工 表層工 A=539m ² 路盤工 A=558m ²	現地再精査の結果、未舗装路面が不均一であり設計より低い箇所が多かったため、掘削土量が36m ³ 減少し減変更するものです。その他は現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第5条(2)
倉敷みらい公園管理業務委託 倉敷市 寿町 地内 (株) ふうりん 9,581,000円 土木部 公園緑地課	造園工事 令和7年2月21日 令和6年4月22日 令和7年3月21日	倉敷みらい公園 低木剪定 2回、高木剪定 1回、防除 1回、 芝刈 10回、施肥 2回、目土掛け 2回、 除草剤散布 2回、撒き芝 1式、張芝 1式、 灌水 20回、 水遊び場清掃 20回	芝生広場の芝生の一部に枯死が確認され、張芝工が必要となったことにより、増変更をするものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
まびふれあい公園管理業務委託（その2） 倉敷市 真備町筋田 地内 （有）K A T O 11,341,000円 土木部 公園緑地課	造園工事 令和7年2月21日 令和6年7月18日 令和7年3月21日	まびふれあい公園 芝刈 1式、施肥 1回、目土掛け 1回、 草地管理 1式、園地清掃 1式	想定以上の猛暑及び降雨量の減少により堤外部植樹帯への灌水が必要となったこと及び、現地精査により草地管理工の対象面積等の変更が必要となったため、増変更をするものです。
倉敷川堤防植栽管理業務委託（その1） 倉敷市 粒浦外 地内 （株）吉田庭石園 6,105,000円 土木部 土木課	造園工事 令和7年2月21日 令和6年6月10日 令和7年3月14日	委託延長 L = 1,950m 草地管理工 草刈 27,793m ² (年2回年1回) 除草工 人力除草 3,686m ² (年2回) 草刈 1,494m ² (年2回) 芝生管理工 芝刈 17,980m ² (年2回) 樹木管理工 刈込 4,778m ² (年2回) 病虫害防除 688本 (年2回) 園地清掃工 園地清掃 51,000m ² (年2回年1回)	樹形が大きくかつ不整形になった樹木について、強風時の倒木対策及び、沿線道路からの視界を回復させる防犯対策として剪定を追加する。 また、上記作業量の増により、履行期間を令和7年3月14日まで延期する。
倉敷市橋梁点検業務委託（倉敷2工区地区） 倉敷市 倉敷地区 地内 西部技術コンサルタント（株） 倉敷支社 39,765,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月21日 令和6年9月20日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N = 204橋 報告書作成 1式	現地踏査の結果、橋梁形式・橋梁面積が変更したこと、新たな点検調書（国報告様式）の作成に係る歩掛を変更したことにより、増変更するものである。また、用水路の水位低下待ち、用水路管理者との協議による水位調整に不測の日数を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
中橋外3橋補修工事 倉敷市 玉島3丁目外 地内 (有) ニッタ建設 13,246,200円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年2月21日 令和6年11月6日 令和7年3月31日	<施工箇所A> 【中橋(上部工)】 断面修復工(左官工法)防錆処理あり V=0.52m3 シート系防水工 A=25.9m2 水切り材設置工 L=10.9m アスファルト舗装(基層・表層) A=26m2 【玉島阿賀崎2号線1号橋(上部工)】 断面修復工(左官工法)防錆処理あり V=0.05m3 【大正橋乙島線1号橋(上部工)】 断面修復工(左官工法)防錆処理あり V=0.40m3 <施工箇所B> 【玉島阿賀崎142号線1号橋(下部工)】 ひび割れ補修工(充てん工法) L=49.49m	中橋の補修範囲において、変状が進行しており、設計と現地状況の相違が確認され、補修範囲の再調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものである。
倉敷市橋梁点検業務委託(真備・船穂・倉敷4工区地区) 倉敷市 真備・船穂・倉敷地区 地内 (株) シディック 32,307,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月21日 令和6年9月20日 令和7年2月28日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=160橋 報告書作成 1式	現地踏査の結果、橋梁形式・橋梁面積が変更したこと、新たな点検調書(国報告様式)の作成に係る歩掛を変更したことにより、増変更するものである。
倉敷市橋梁点検業務委託(庄・茶屋町・倉敷5工区地区) 倉敷市 庄・茶屋町・倉敷地区 地内 日本インフラマネジメント(株) 倉敷事務所 31,702,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月21日 令和6年9月18日 令和7年2月28日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=160橋 報告書作成 1式	現地踏査の結果、橋梁形式・橋梁面積が変更したこと、新たな点検調書(国報告様式)の作成に係る歩掛を変更したことにより、増変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市橋梁点検業務委託（倉敷3工区地区） 倉敷市 倉敷地区 地内 内海建設コンサルタント（株） 37,686,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月21日 令和6年9月17日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=200橋 報告書作成 1式	現地踏査の結果、橋梁形式・橋梁面積が変更したこと、新たな点検調書（国報告様式）の作成に係る歩掛を変更したことにより、増変更するものである。また、用水路の水位低下待ち、用水路管理者との協議による水位調整に不測の日数を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期するものである。
倉敷市橋梁点検業務委託（倉敷1工区地区） 倉敷市 倉敷地区 地内 （株）GIKEN 39,732,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年2月21日 令和6年9月17日 令和7年3月31日	橋梁点検業務 橋梁点検 N=208橋 報告書作成 1式	現地踏査の結果、橋梁形式・橋梁面積が変更したこと、新たな点検調書（国報告様式）の作成に係る歩掛を変更したことにより、増変更するものである。また、用水路の水位低下待ち、用水路管理者との協議による水位調整に不測の日数を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期するものである。
倉敷市立連島西浦小学校渡り廊下新築工事 倉敷市 連島町西之浦 3,575番地 地内 （株）尾島 21,610,600円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月21日 令和6年10月8日 令和7年3月31日	渡り廊下新築 鉄骨造 平家建 建築面積 56.00㎡ 延べ面積 56.00㎡ 上記に伴う機械設備工事を含む	全体工程の見直しにより、工期を令和7年3月31日まで延期するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
天城排水ポンプ場ポンプ設備改修工事 倉敷市 藤戸町天城 地内 備商（株） 10,762,400円 建築部 公共設備課	機械器具設置工事 令和7年2月21日 令和6年8月2日 令和7年3月28日	水中ポンプ(ノンクログ形) 着脱式 強制冷却 吐出量 4.2 m ³ /min 揚程 2.0 m 吐出管 排水ポンプ制御盤 1組 1面 上記の機械設備工事、電気設備工事	1台 全体工程の見直しにより、工期を令和7年2月28日から令和7年3月28日まで延期するものである。
丸山揚水ポンプ場電気設備改修工事 倉敷市 真備町有井 地内 田中機電工業（株） 10,882,300円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年2月21日 令和6年9月3日 令和7年3月14日	変更内容 揚水ポンプ制御盤 屋外自立形 鋼板製 揚水ポンプ制御盤 屋外自立形 SUS製	変更前 1面 変更後 0面 関係機関等から工事発注後、新たに要望された電気設備の変更を行うものである。
五日市地内下水道管理設工事（その6-2） 倉敷市 五日市 地内 （有）絆 27,765,100円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月21日 令和6年9月2日 令和7年3月14日	施工延長 L=286.7m 管きょ工（開削）φ200mm L=286.7m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式	近接工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）によるものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
東三間川用水路改修工事 倉敷市 松江1丁目 地内 (有) 民部建設 10,483,000円 水島支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月25日 令和6年12月10日 令和7年3月14日	施工延長 L=96.0m 施工幅員 W=3.76~4.30m 底張りコンクリート L=96.0m 根固めコンクリート L=96.0m	交通誘導員の配置人数を変更したことにより、増変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準第5条(8)による。
黒谷川改修工事 倉敷市 真備町市場 地内 岡建設(有) 4,730,000円 真備支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月25日 令和6年12月6日 令和7年3月14日	施工延長 L=10.2m 施工幅員 W=3.3m 土工一式 コンクリートブロック工 L=10.15m 仮設工一式	伐開の結果、民地側土羽が当初の予定よりも砂質であることが判明し、切土法面の崩壊を防ぐため土留めを締切矢板に変更し、軽量鋼矢板数量が増加したため、増変更するものです。 それに伴い工期不足となり、やむを得ず工期を令和7年3月14日に延期するものです。 その他は精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(4)、(13)
早沖27号水路改修工事 倉敷市 茶屋町早沖 地内 MID企画 7,832,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月25日 令和6年8月9日 令和7年3月14日	施工延長 L=32.0m 施工幅員 W=2.2m~2.5m 2分L型ブロック水路(両側1.2m 1種) L=24.0m 直L型ブロック水路(両側1.2m 1種) L=8.0m	工事完了後、仮設道路として使用していた土地が想定より地盤状況が悪く轍ができたため、真砂土で機能回復することにより、増変更するものである。あわせて、工期を令和7年3月14日まで延期するものとする。その他については現地精査の結果、数量を変更するものである。<倉敷市工事設計変更基準第5条第1号に基づく>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷駅周辺第二地区道路詳細設計修正業務委託（その6-2） 倉敷市 石見町ほか 地内 日本工営都市空間（株） 広島事務所 3,960,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木設計 道路修正設計 L=0.35km 令和7年2月25日 令和6年8月16日 令和7年3月31日		関係管理者との調整に不測の日数を要したため、履行期間を令和7年2月28日から令和7年3月31日まで延期するものです。
栗坂27号線防護柵設置工事 倉敷市 栗坂 地内 不二道路工業（株） 5,484,600円 土木部 道路管理課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月25日 令和6年12月16日 令和7年3月31日	施工延長 L=118.4m 施工幅員 W=3.90~5.40m 転落防止柵設置工 L=99.0m 小型擁壁工 L=101.4m 舗装工 A=103m ²	電柱の支障移転に時間を要したため、令和7年3月31日まで工期延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）
栗坂9号線外2線防護柵設置工事 倉敷市 栗坂 地内 （株）サクセス・ワン 4,598,000円 土木部 道路管理課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月25日 令和6年12月12日 令和7年3月14日	施工延長 L=278.8m 施工幅員 W=3.00m 防護柵工 転落防止柵 L=142.6m 管理用出入口 N=11箇所 仮設工 1式	週休2日工事を実施したことにより増額変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
川西町ほか地内管更生工事（その6-1） 倉敷市 川西町ほか 地内 （株）ナカケン 20,101,400円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月25日 令和6年10月10日 令和7年3月31日	施工延長 L=179.1m 管更生工 (既設管径Φ 250mm) L=119.6m (既設管径Φ 300mm) L=42.1m (既設管径Φ 400mm) L=11.5m	事前調査の結果から、不足の事前処理等が必要となり、対応方法の検討及び関係機関・近隣住民等との施工時期の調整に不足の日数を要したため、工期を令和7年3月31日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）により変更するものです。
玉島阿賀崎地区9984号線ほか実施設計 （詳細設計）業務委託 倉敷市 玉島阿賀崎ほか 地内 （株）環境科学設計 17,721,000円 下水道部 下水建設課	土木設計 令和7年2月25日 令和6年8月20日 令和7年3月28日	委託延長 L=800m 詳細設計（開削工法） L=570m 詳細設計（推進工法） L=230m 土質調査 N=1箇所 試験掘調査 N=8箇所	関係機関との協議により当初想定していたルートへの敷設が認められず、ルートを変更したため推進延長が増え、増変更するものです。併せて、履行期間を令和7年3月28日まで延期するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条1項および第6条により変更するものです。
八島46号水路改修工事 倉敷市 玉島八島 地内 （株）ユキケン 6,473,500円 玉島支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月26日 令和6年10月11日 令和7年3月14日	施工延長 L=250.9m 嵩上げコンクリート L=250.9m	地元調整に日数を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
皿池改修工事 倉敷市 真備町箭田 地内 (株) Reo 6,479,000円 真備支所 産業課	土木一式工事 令和7年2月26日 令和6年11月8日 令和7年3月14日	施工延長 L=147.2m 堤体盛土 V=87m ³ 張りコンクリート V=76.7m ³ 法面整形 A=129m ² 水路清掃 L=70m 仮設工 N=1式	施工に当り、ため池を落水させたところ、堆積土砂が下流水路へ流出したため、撤去するもの。また、既設の法面との取り合い部分が浸食されやすい状況であったため、張りコンクリートを87m ² 追加するもの。
帯江36号水路測量業務委託 倉敷市 二日市 地内 大地測量(株) 1,441,000円 農林水産部 耕地水路課	測量 令和7年2月26日 令和6年11月18日 令和7年3月14日	測量延長 L=100.0m 4級基準点測量 N=3点 用地測量 A=0.30ha	業務の実施に伴い、基準点を追加し、増変更するものです。 倉敷市測量、建物コンサルタント業務等委託契約約款
帯江地内水路改修工事 倉敷市 帯高 地内 倉敷工建(有) 13,893,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月26日 令和6年7月10日 令和7年3月14日	施工延長 L=49.0m 施工幅員 W=2.3m~3.1m コンクリートブロック積み A=125m ² 底張コンクリート V=6.5m ³ 小口止コンクリート N=3箇所	仮締切後、現場確認を行ったところ想定より掘削土に草根が多いことが確認されたため、草根混じり土で処分し増変更とするものです。その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。 あわせて、草根混じり土処分の検討に日数を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由		
連島中央4号線建物等調査再算定業務委託 倉敷市 連島中央5丁目 地内 昭和（株） 岡山営業所 4,807,000円 建設局 用地室	補償 令和7年2月26日 令和6年6月18日 令和7年3月31日	用途：併用住宅 構造：木造2階建 機械設備 営業補償 消費税等調査	機械設備の算定において、見積徴収を要した数量が確定したため、機械設備見積を追加する。 併せて、機械設備の見積徴収に日数を要したため、令和7年3月31日まで工期を延期する。		
倉敷市立児島中学校北校舎外壁ほか改修工事 倉敷市 児島小川4丁目 7番34号 地内 （株）ニシオカ 86,383,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月26日 令和6年4月19日 令和7年2月28日	【変更概要】 ひび割れ部 自動低圧樹脂注入 ひび割れ部 Uカット 浮き部 16穴/m ² 浮き部 25穴/m ² 欠損部 露筋処理 欠損部 充填工法 欠損部 充填ピン・ラス併用 カッター入れ AW-34の建具の形状・数量変更 LED防犯灯の新設取りやめ 横引きドレンの追加 壁面のラス下地モルタル塗り追加 その他	【変更前】 154m 16.5m ² 17.2m ² 54.6m ² — 3.2m ² 1.9m ² 47.3m 4か所 2か所 — — 一式	【変更後】 173m 30.7m ² 82.8m ² 15.1m ² 14.5m ² 1.3m ² 0m ² 15.9m 2か所 0か所 13か所 107m ² 一式	外壁改修施工数量調査の結果、改修数量が確定したため。精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
倉敷市立乙島東認定こども園乳児便所改修工事 倉敷市 玉島乙島 7416番地6 地内 聖和建设（株） 10,060,600円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年2月26日 令和6年10月2日 令和7年3月31日	【建物概要】 園舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 659.80m ² 【改修概要】 2階乳児便所改修 一式 1階玄関・玄関ホール天井改修 一式	全体工程の見直しにより工期を令和7年3月31日まで延期するもの。		

〔1工法〕

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷2地区取付管及び取付ます設置工事（その6-2） 倉敷市 倉敷2地区 地内 Bros.（株） 19,910,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月26日 令和6年7月2日 令和7年3月31日	取付ます設置 1箇所 取付マンホール設置 1箇所	No.1（茶屋町地内）において、水路越しであり開削工での施工が困難であったため、推進工での施工とし増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。
福江地内建物等調査業務委託（その6-1） 倉敷市 福江 地内 （株）なんば技研 2,376,000円 下水道部 下水建設課	補償 令和7年2月26日 令和6年11月13日 令和7年3月14日	建物等調査業務 事前調査 1式 N=7棟	調査番号①および②について、所有者との日程調整に不測の日数を要したため、令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第6条によるものです。
大川護岸改修工事 倉敷市 玉島阿賀崎 地内 （株）石井土木 24,684,000円 玉島支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月27日 令和6年2月5日 令和7年3月14日	施工延長 L=30.9m 土工 N=1式 矢板護岸工 鋼矢板 N=33枚 笠コンクリート L=30.3m 雑工 N=1式	左岸側No.22+1.8~8.1の鋼矢板打込みにおいて、当初想定より支持層が高く、高止まりが発生したため、鋼矢板打込長減に伴う減変更を行うものです。 〈倉敷市工事設計変更基準 第5条（1）に基づく〉

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
箭田84号水路測量業務委託 倉敷市 真備町箭田 地内 (株)環境科学設計 1,584,000円 真備支所 産業課	測量 令和7年2月27日 令和6年7月30日 令和7年3月31日	委託延長 L=140.0m 4級基準点測量 N=4点 用地測量 A=4,200m ²	地元関係者の要望で委託延長および範囲を追加・変更したため、増変更するものです。
真備町岡田11号線道路改良工事 倉敷市 真備町岡田 地内 (有)エヌアート 6,623,100円 真備支所 建設課	土木一式工事 令和7年2月27日 令和6年12月11日 令和7年3月31日	施工延長 L=41.5m 施工幅員 W=3.20~8.90m 土工 一式 場所打擁壁工 2号重力式擁壁 L=17.3m 3号重力式擁壁 L=12.8m 集水樹工 N=2箇所 落ちふた式U型側溝 L=27.0m 舗装工 A=285m ²	工事に伴い撤去復旧する用排水設備の位置及び形状に関して、隣接地権者との再協議に不測の日数を要したため。 倉敷市工事設計変更基準 第3条(13)
粒江89号水路外1線改修工事 倉敷市 黒石 地内 (株)TN建工 3,030,500円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月27日 令和6年12月11日 令和7年3月14日	施工延長 L=43.0m 施工幅員 W=0.3m~0.4m 角フリューム400 L=6.0m 等厚側溝 300 L=36.2m 現場打樹 N=1箇所	当現場に隣接する田の耕作者との工事着手の調整に、不測の日数が生じたため、工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 <倉敷市工事設計変更基準第3条(13)による>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由	
西部排水路改修工事 倉敷市 連島町西之浦ほか 地内 (株)綾野工務店 92,543,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年2月27日 令和6年11月15日 令和7年5月30日	施工延長 L=785.1m 土砂撤去 V=1,161m ³	施工前に事前測量を実施したところ、堆積土量が当初計画数量より多いことが分かったため、掘削土量を増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条第5号	
倉敷市立琴浦中学校受変電設備改修工事 倉敷市 児島下の町 8丁目6番6号 地内 三和テクノ(株) 17,941,000円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年2月27日 令和6年9月4日 令和7年3月14日	変更内容 建柱車(施工方法変更)	変更前 1式 変更後 1式	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。
倉敷1地区取付管及び取付ます設置工事(その5-3) 倉敷市 倉敷1地区 地内 備中興業(有) 19,371,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年2月27日 令和5年9月20日 令和7年3月14日	取付ます設置 18箇所 取付マンホール設置 2箇所	No.10(川入地内)およびNo.13(中庄地内)について、水路越しのため開削工法での施工が不可能であったため、推進工法での施工となり、増変更するものです。 造成工事および建築工事との日程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年3月14日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条(4)および(13)によるものです。	

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
<p>倉敷2地区取付管及び取付ます設置工事（その5-4）</p> <p>倉敷市 倉敷2地区 地内</p> <p>ヤマト緑地建設（株）</p> <p>18,590,000円</p> <p>下水道部 下水建設課</p>	<p>土木一式工事</p> <p>令和7年2月27日</p> <p>令和5年12月19日</p> <p>令和7年3月14日</p>	<p>取付ます設置 14箇所</p> <p>取付マンホール設置 5箇所</p>	<p>No. 3（西阿知町地内）において、水路越しであり開削工法での施工が困難であったため、推進工法での施工とし増変更するものです。</p> <p>倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。</p>
<p>倉敷1地区取付管及び取付ます設置工事（その5-5）</p> <p>倉敷市 倉敷1地区 地内</p> <p>（株）隼ビルド</p> <p>17,622,000円</p> <p>下水道部 下水建設課</p>	<p>土木一式工事</p> <p>令和7年2月27日</p> <p>令和5年12月19日</p> <p>令和7年2月28日</p>	<p>取付ます設置 24箇所</p> <p>取付マンホール設置 2箇所</p>	<p>No. 1（羽島）について、水位が高く開削工法では施工が不可能であったため、推進工法での施工となり、増変更するものです。</p> <p>倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。</p>
<p>水島東ポンプ場耐震補強（その2）工事</p> <p>倉敷市 中畝3、4丁目 地内</p> <p>（株）小山工業</p> <p>27,471,400円</p> <p>下水道部 下水施設課</p>	<p>土木一式工事</p> <p>令和7年2月27日</p> <p>令和5年8月31日</p> <p>令和7年3月14日</p>	<p>耐震補強</p> <p>【沈砂池】</p> <p>あと施工せん断補強筋 一式</p> <p>建築電気設備 配管類 一式</p> <p>建築機械設備 ダクト・配管類 一式</p> <p>【ポンプ棟】</p> <p>あと施工せん断補強筋 一式</p>	<p>ポンプ井内を排水したところ、想定以上に土砂が堆積しており、除去作業に不測の日数を要したため、令和7年3月14日まで工期延期するものである。</p> <p>倉敷市工事設計変更基準第3条（13）</p>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年2月分

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要		変 更 理 由
松島18号線防護柵設置工事（その2） 倉敷市 松島 地内 （株）ふうりん 6,622,000円 土木部 道路管理課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年2月28日 令和7年1月10日 令和7年3月14日	施工延長 施工幅員 L=363.1m W=4.7~5.9m		現地精査の結果、施工延長が当初数量よりも短かったため、減変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（3）
真備総合公園テニスコート照明設備改修工事 倉敷市 真備町筋田 2208番地1 地内 琴浦電気（株） 26,510,000円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年2月28日 令和6年9月25日 令和7年3月14日	変更内容 ベースプレート 溶融亜鉛メッキ仕上 照明柱根巻コンクリート 発生材積込 コンクリート類 発生材運搬費 コンクリート類 処分費 コンクリート	変更前 0枚 — 0m3 0m3 0m3 変更後 8枚 1式 1.3m3 1.3m3 1.3m3	現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。
水島下水処理場濃縮汚泥供給ポンプ電気設備工事 倉敷市 水島西通1丁目 地内 岡山機設（株） 39,897,000円 下水道部 下水施設課	電気工事 令和7年2月28日 令和6年7月22日 令和7年12月19日	電気設備工事 運転操作設備 一式 監視制御設備 一式		機器の設計に不測の日数を要したため。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）