

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
田の口赤崎2号線舗装補修工事 倉敷市 児島小川2丁目 地内 （株）HATA 4,499,000円 児島支所 建設課	舗装工事 令和7年7月2日 令和7年5月29日 令和7年9月30日	施工延長 L=120.0m 施工幅員 W=4.80~5.50m 路面切削工 A=595.0m ² 表層工 A=595.0m ² 区画線工 一式	事前測量調査の結果、舗装面積が増加したため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条第2項による。
真備町上二万地内下水道管埋設工事（その6-1） 倉敷市 真備町上二万 地内 （有）エム・エム 34,540,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年7月3日 令和6年7月17日 令和7年9月30日	施工延長 L=422.9m 管きょ工（開削）φ150mm L=422.9m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式	地元調整の結果、枝線施工時に交通誘導警備員の張付人数を増やしたため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3（9）による。
（仮称）水島緑地福田公園屋内プール電気設備工事 倉敷市 福田町古新田 1027番地 地内 中電工・三和テクノ建設工事共同企業体 代表者 株式会社中電工 倉敷支社 624,756,000円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年7月4日 令和7年3月2日 令和9年2月26日	屋内プール新築 鉄筋コンクリート造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 5,432.89m ² 延べ面積 7,703.49m ² 上記の建物新築に伴う電気設備工事 電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式 発電設備 一式 構内情報通信網設備 一式 構内交換設備 一式 情報表示設備 一式 拡声設備 一式 誘導支援設備 一式 テレビ共同受信設備 一式 監視カメラ設備 一式 火災報知設備 一式 構内線路設備 一式 別途工事 建築工事、機械設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷市立第一福田幼稚園園舎外壁ほか改修工事 倉敷市 東塚3丁目1番1号 地内 (株)堀工務店 65,037,500円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年7月8日 令和7年5月12日 令和8年1月20日	【建物概要】 園舎棟番号1－1、1－2 鉄筋コンクリート造 2階建 保有面積 1,097㎡（施設台帳面積） 【改修概要】 外壁等石綿含有建材除去改修 一式 遊戯室天井改修 一式 外壁改修 一式 屋上改修 一式 上記に伴う電気設備工事、機械設備工事を含む	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
庄270号水路外1線改修工事 倉敷市 二子 地内 備中興業（有） 23,320,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年7月10日 令和6年9月26日 令和7年7月31日	施工延長 L＝61.5m 施工幅員 W＝ 1.0m 大型フリーム水路 L＝ 23.8m 止壁 L＝ 17.6m 補強コンクリート L＝ 13.7m 張コンクリート A＝280.9m ² 仮設工 一式	水路を矢板締切し仮設道路を施工していたが、止壁施工のため床掘を行ったところ、締切矢板の隙間から水が漏れ出し、施工が継続できないため、二重の矢板締切と間詰土の設置を追加し止水措置を行うものです。これにより増変更するものです。 ＜倉敷市工事設計変更基準第5条第2号に基づく＞
倉敷市立長尾小学校校舎増築に伴う設備改修工事 倉敷市 玉島長尾 3086番地 地内 平岡秀慶園（有） 13,369,400円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年7月11日 令和7年4月15日 令和7年7月18日	【変更概要】 週休2日工事労務費 04・機械設備工事 冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装 3.6m 10.2m 保温外装撤去 ステンレス鋼板 80A 6.6m RS-VU 地中配管 100A 15m 消火管カラーVP 屋外架空 100A 0m 消火管VP 屋外架空 100A 3m・電気設備工事 EM-CEケーブル 5.5mm ² -3C管内 6m EM-CEケーブル 5.5mm ² -3Cピット 93m EM-CEケーブル 5.5mm ² -3C FEP内 0m FEP管 40 0m 土工事 －	令和6年12月1日から適用する「倉敷市営繕工事週休2日工事実施要領」に基づき請負代金の変更を行う。 併せて、現地精査の結果、現地に即応した変更を行うものである。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
倉敷市立長尾小学校校舎増築ほか建築工事 倉敷市 玉島長尾3086番地 地内 大森工務店・ツナシマ建設工事共同企業体 代表者 株式会社大森工務店 519,464,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年7月15日 令和7年6月25日 令和8年6月30日	1. 校舎棟増築【ZEB ready相当】 鉄筋コンクリート造 地上4階建 建築面積 350.18㎡ 延べ面積 1,406.83㎡ 2. クラブハウス棟新築 鉄筋コンクリート造 平家建 建築面積 84.00㎡ 延べ面積 84.00㎡ 3. 油庫棟新築 コンクリートブロック造 平家建 建築面積 3.75㎡ 延べ面積 3.75㎡ 4. 既存校舎改修 内外部の一部改修 一式 5. 外構整備 囲障、舗装、植栽、その他工作物ほか 別途工事：電気設備工事、機械設備工事	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更を行う。
阿賀崎第1ポンプ場ほか耐水化ほか工事 倉敷市 玉島阿賀崎 ほか 地内 聖和建设（株） 14,934,700円 下水道部 下水施設課	建築一式工事 令和7年7月15日 令和6年7月1日 令和7年7月31日	阿賀崎第1ポンプ場 防水板設置 1か所 防水扉取換 1か所 船穂雨水ポンプ場 開口閉塞 1か所 玉島下水処理場 マンホール蓋取替 4か所 上記に伴う建築工事、土木工事、電気設備工事	発電機室南側の止水材充填箇所について現地精査の結果、完全止水が出来ないと判断したため、施工方法を変更する。 倉敷市工事設計変更基準第5条（2）による。
水島地区取付管及び取付ます設置工事（その6－4） 倉敷市 水島地区 地内 山連興業（株） 14,883,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年7月16日 令和6年11月14日 令和7年9月30日	取付ます設置 12箇所	No. 35（松江2丁目）において、地下水位が高く開削工法では施工が困難であり、推進工法での施工とした結果、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
矢柄西田線（2工区）舗装改良工事（7－1） 倉敷市 福井 地内 アーバンロード開発工業（有） 4,367,000円 土木部 街路課	舗装工事 令和7年7月22日 令和7年5月29日 令和7年7月31日	施工延長 L＝113.0m 施工幅員 W＝18.0m 土工 N＝1式 舗装工 歩道上層路盤 A＝293m ² 歩道基層 A＝67m ² 歩道表層 A＝303m ² 擁壁工 小型擁壁 L＝2.8m 道路付属施設工 横断・転落防止柵 L＝5.4m 視線誘導標 N＝2本 車線分離標 N＝2本 構造物撤去工 N＝1式	（変更理由） 撤去工におけるコンクリート構造物の数量増に伴い、増変更を行うものです。 （変更基準） 倉敷市工事設計変更基準 第3条（4）による
児島白尾1号線舗装補修工事 倉敷市 児島白尾 地内 コトウラ建工（株） 3,311,000円 児島支所 建設課	舗装工事 令和7年7月23日 令和7年6月10日 令和7年9月30日	施工延長 L＝205.2m 施工幅員 W＝1.8m～2.5m 表層工 A＝444m ² 不陸整正 A＝444m ²	隣接する法面の土砂が既設舗装肩に堆積しており、舗装施工において、掘削及び残土処分が必要となった。 上記の理由により、増変更するもの。 倉敷市工事設計変更基準第3条第5項による。
倉敷1地区緊急整備下水道管埋設工事（その6－2） 倉敷市 倉敷1地区 地内 （株）三富建設 18,821,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年7月23日 令和6年5月27日 令和7年7月31日	施工延長 L＝41.3m 管きょ工（開削）φ200mm L＝20.1m 管きょ工（小口径推進）φ150mm L＝7.5m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L＝13.7m マンホール工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	既No.9～No.9－1の管きょ工について、地下水位が高い砂質土であることから小口径推進工による施工とし、増変更するものです 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
真備町川辺113号線農道舗装新設工事 倉敷市 真備町川辺 地内 （株）協和土木 3,630,000円 真備支所 建設課	舗装工事 令和7年7月25日 令和7年6月3日 令和7年8月29日	施工延長 L=123.5m 施工幅員 W=2.20m~3.00m 路床安定処理工 安定処理工 A=216m ² アスファルト舗装工 路盤工 A=328m ² 表層工 A=327m ² 仮設工 一式	当該工事区間において、現地盤が工事用車両の走行に支障がある状態と確認できたため、路床の安定処理を追加施工し、増変更するものです。 その他は現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（3）、（4）第5条（2）
日吉町ほか地内下水道管埋設工事（その6－2） 倉敷市 日吉町ほか 地内 （株）ニシムラ 60,379,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年7月29日 令和6年12月17日 令和7年8月29日	施工延長 L=238.20m 管きょ工（開削）φ200mm L=188.60m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L=49.60m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	建築工事との工程調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年8月29日まで延期するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）により変更するものです。
玉島地区緊急整備下水道管埋設工事（その6－1） 倉敷市 玉島地区 地内 （株）備陽工業所 17,336,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年7月30日 令和6年7月4日 令和7年9月30日	施工延長 L=49.45m 管きょ工（開削）φ200mm L=42.45m 管きょ工（小口径推進）φ200mm L=7.00m マンホール工 1式 取付管及びます工 1式 附帯工 1式 立坑工 1式 仮設工 1式	玉島阿賀崎5丁目地内において、地下水位が高く、開削工では水路越しが困難であったため、取付管を推進工で施工したため、増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）によるものです。

工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
下二万41号水路測量業務委託 倉敷市 真備町下二万 地内 （有）正光測量設計事務所 2,530,000円 真備支所 産業課	測量 令和7年7月31日 令和7年5月26日 令和7年9月12日	委託延長 L=200.0m 3級基準点測量 N=2点 4級基準点測量 N=3点 用地測量 A=6,000m ²	現地踏査の結果、既知2級基準点が紛失しており、3級基準点を追加で1点設置する必要となった。併せて、4級基準点を1点減らすものである。
粒江福江線道路改良工事（倉敷地区） 倉敷市 粒江外 地内 （株）榊原建設 113,278,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年7月31日 令和7年2月26日 令和8年3月13日	施工延長 L=640.0m 施工幅員 W=10.75m 重力式擁壁（H=0.9～1.9m） L=123.4m 落ちふた式U型側溝 L=373.0m 角フリューム L=47.1m L型側溝 L=20.0m 自由勾配側溝 L=34.8m 集水桝 N=12箇所 歩車道境界ブロック L=637.7m 地先境界ブロック L=187.1m 転落防止柵 L=242.2m ガードレール L=94.6m	切土法面工において、掘削及び法面整形を行ったところ、植生マットに適さない土質であったため、植生基材吹付工へ工法を変更するものである。また、現場発生土の一部を現場外の倉敷市管理仮置場へ一時仮置きするため、仮置運搬工を追加するものである。 倉敷市工事設計変更基準第3条第4号
阿賀崎第1ポンプ場ほか耐水化ほか工事 倉敷市 玉島阿賀崎 ほか 地内 聖和建設（株） 14,934,700円 下水道部 下水施設課	建築一式工事 令和7年7月31日 令和6年7月1日 令和7年10月15日	阿賀崎第1ポンプ場 防水板設置 1か所 防水扉取換 1か所 船穂雨水ポンプ場 開口閉塞 1か所 玉島下水処理場 マンホール蓋取替 4か所 上記に伴う建築工事、土木工事、電気設備工事	関連する電話回線の引込工事において、NTT西日本株式会社との協議に不測の日数を要したため、工期を令和7年10月15日まで延期する。 倉敷市工事設計変更基準第3条（13）による。