

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
高橋千間線道路改良工事 倉敷市 茶屋町 地内 (有) 関建工業 42,339,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月3日 令和7年3月3日 令和7年8月29日	施工延長 L=155.5m 施工幅員 W=9.6~11.5m 盛土工 V=215m <sup>3</sup> 地盤改良工 A=219m <sup>2</sup> プレキャストボックスカルバート工 H1000×B2200 L=8.9m 側溝工 W400×H800~1200 L=71.2m 現場打ち集水桝工 N=2箇所 縁石工 L=130.1m アスファルト舗装工 A=795m <sup>2</sup> 区画線工 L=476.2m 仮設工 一式 建物等事前調査 一式	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価および調査設計業務等の技術者単価」の運用に係る特例措置について、変更協議があったため、単価適用日を令和7年1月から令和7年3月に変更するものである。
有城13号線道路改良工事 倉敷市 有城 地内 (有) 関建工業 40,766,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月3日 令和7年3月3日 令和7年8月29日	施工延長 L=500.0m 施工幅員 W=1.5~12.2m 嵩上コンクリート L=53.3m 落ちふた式U型側溝 3種300A L=25.9m 落ちふた式U型側溝 横断用300A L=11.6m 落ちふた式U型側溝 3種400A L=158.1m 落ちふた式U型側溝 3種500A L=44.9m スリット式側溝 PD-300 L=97.7m 鉄筋コンクリート台付管 Φ600 L=3.8m ガードレール基礎 BC-800 L=65.1m 路肩コンクリート L=181.2m 集水桝 N=9基 植生シート A=343m <sup>2</sup> 植生マット A=223m <sup>2</sup> 上層路盤 A=1,204m <sup>2</sup>	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び調査設計業務等の技術者単価」の運用に係る特例措置について、変更協議の申請があったため、単価適用日を令和7年1月から令和7年3月に変更するものです。
茶屋町41号水路改修工事 倉敷市 茶屋町 地内 (有) ナカダ工業 12,254,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月4日 令和6年12月2日 令和7年4月15日	施工延長 L=90.9m 施工幅員 W=2.0m~2.1m 鉄筋コンクリートL型水路 (H=1.3m) L=90.9m	工事着手後、安全対策において地元再協議により交通誘導員追加配置の要望があり、増変更をおこなうものです。 <倉敷市工事設計変更基準第3条第10号に基づく>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立下津井中学校南校舎改修建築工事 倉敷市 下津井吹上140番地 地内 (株)綾野工務店 41,307,200円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年4月8日 令和6年10月22日 令和7年4月30日	【変更概要】 1. 床セルフレベリング 2. 床モルタル塗り 金ごて 平均厚13 3. 床モルタル塗り 金ごて 平均厚33.5 4. 床モルタル塗り 金ごて 平均厚48 5. 壁モルタル塗り 金ごて 内壁 厚20 6. 壁モルタル塗り 金ごて 内壁 厚20  【変更前】 176㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡ 0㎡  【変更後】 0㎡ 30.7㎡ 120㎡ 6.5㎡ 47.5㎡ 1.4㎡  その他、改修工事に伴う一式	精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
新田天城線道路改良工事 倉敷市 有城 地内 (株)榊原建設 30,503,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月9日 令和7年3月27日 令和7年8月29日	施工延長 L=125.5m 施工幅員 W=7.1~10.4m  1号組立歩道(支柱式) W=1.0m L=7.4m 2号組立歩道(支柱式) W=1.5m L=9.7m 3号組立歩道(片持式) W=1.5m L=26.4m 現場打函渠工 N=1箇所 切削オーバーレイ A=1,055㎡ アスファルト舗装(車道) A=96㎡ アスファルト舗装(歩道) A=52㎡ 歩車道境界ブロック L=75.5m 転落防止柵(ベースプレート式) L=9.7m 区画線 L=637.5m	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価および調査設計業務等の技術者単価」の運用に係る特例措置について、変更協議があったため、単価適用日を令和7年2月から令和7年3月に変更するものである。  倉敷市工事設計変更基準第3条第16号
玉島乙島479号線道路補修工事 倉敷市 玉島乙島 地内 (株)ナカノ 7,887,000円 玉島支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月10日 令和6年12月5日 令和7年4月30日	施工延長 L=122.1m 道路幅員 W=4.0m  排水構造物工 自由勾配側溝 L=122.1m 舗装工 表層 A=82㎡ 上層路盤 A=82㎡	地元関係者から舗装範囲について要望があり、現道とのすりつけを考慮し、舗装復旧範囲が増えたため増変更とするものです。  倉敷市工事設計変更基準第3条(10)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要			変 更 理 由
倉敷市立帯江小学校浄化槽ほか解体工事 倉敷市 加須山526番地 地内 (株) サプライ 15,906,000円 建築部 公共建築課	解体工事 令和7年4月10日 令和6年12月23日 令和7年4月25日	【変更概要】 1、埋戻し（A種） 2、コンクリートとりこわし 3、発生材積込 4、とりこわし発生材積込 5、とりこわし材処分	【変更前】 121m <sup>3</sup> 122m <sup>3</sup> 128m <sup>3</sup> 128m <sup>3</sup> 128m <sup>3</sup>	【変更後】 164m <sup>3</sup> 144m <sup>3</sup> 150m <sup>3</sup> 150m <sup>3</sup> 150m <sup>3</sup>	現地に即した変更を行うもの。
新田地内管更生工事（その6-1） 倉敷市 新田 地内 備中興業（有） 29,513,000円 下水道部 下水建設課	土木一式工事 令和7年4月10日 令和6年10月24日 令和7年6月30日	施工延長 L=336.2m 管更生工 (既設管径Φ200mm)	L=328.1m		不明樹調査の結果、必要な取付管削孔数が増えたことにより、増変更するものです。  倉敷市工事設計変更基準第3条（3）により変更するものです。
尾崎排水機場遊水池改良工事 倉敷市 真備町尾崎 地内 藤和テック（株） 13,222,000円 真備支所 産業課	土木一式工事 令和7年4月11日 令和6年11月1日 令和7年4月30日	施工延長 L=33.5m 施工幅員 W=0.35m  L型水路800型 L=33.5m 底張コンクリート A=245m <sup>2</sup> 法面コンクリート A=145m <sup>2</sup> 舗装復旧 A=553m <sup>2</sup>			施工当初は、排水機場のポンプを使用し、水替えをする予定であったが、ポンプでは、床掘面まで水位を低下させることができないことが分かったため、水替工を追加するもの。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
西阿知82号水路改修工事 倉敷市 片島町 地内 (有) ケンシン 4,884,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月11日 令和7年1月8日 令和7年4月30日	施工延長 L=49.3m 施工幅員 W=0.50m~0.66m 現場打水路 (W=0.50m、H=0.50m) L=26.0m (W=0.66m、H=0.47m) L=14.7m	工事着手時の現地立会において、隣接地権者から水路の管理通路の舗装を要望され、管理通路の維持管理の省力化が図られるため、コンクリート舗装を追加し、増変更するものである。 倉敷市工事設計変更基準第5条第5号
中庄282号線道路補修工事 倉敷市 中庄 地内 (株) 美建ビルサービス 6,600,000円 土木部 道路管理課	土木一式工事 令和7年4月11日 令和6年10月28日 令和7年4月30日	施工延長 L=51.5m 施工幅員 W=4.20~4.30m 排水構造物工 自由勾配側溝 L=84.2m 重圧管 L=2.5m 1号集水柵 N=3箇所 舗装工 A=95m <sup>2</sup> 仮設工 1式	掘削の結果、転石（岩）が多数確認され設計土質との相違が認められたため、岩掘削と転石処分を追加計上し、増額変更するものです。 その他については、現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準第3条（4）、第5条（2）
粒江43号線農道改良工事 倉敷市 粒江 地内 (株) 日大 12,551,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月11日 令和6年12月10日 令和7年4月30日	施工延長 L=80.0m 施工幅員 W=3.0m~3.6m 1号小型擁壁 L=75.9m 2号小型擁壁 L=60.1m 嵩上げコンクリート工 L=21.1m 進入路 N=3箇所 プレキャスト床版 N=1基 角落し N=1基 アスファルト舗装 A=209m <sup>2</sup>	仮設道について、事前調査により、敷鉄板設置面積を減じて施工可能であることが判明したため、減変更するものである。また、その他については、現地精査の結果、数量を変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
児島味野155号線道路新設工事 倉敷市 児島味野6丁目外 地内 (株) HATA 19,525,000円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月14日 令和6年10月1日 令和7年4月30日	施工延長 L=49.90m 施工幅員 W=2.77~45.00m 道路土工 1式 排水構造物工 L=111.2m 擁壁工 L=10.9m 構造物撤去工 1式 舗装工 A=689m <sup>2</sup> 防護柵工 L=19.2m 道路附属施設工 1式 事前調査 N=1箇所	地元及び警察との協議の結果、通行止め時に交通誘導警備員を6人張付とした結果、増変更するものです。  倉敷市工事設計変更基準第5条第8項によるものです。
藤戸地内水路改修工事 倉敷市 藤戸町藤戸 地内 松栄建設(有) 6,105,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月14日 令和7年1月16日 令和7年4月30日	施工延長 L=60.3m 施工幅員 W=0.8m 大型フリーム水路 (W=0.8m、H=0.7m) L=60.3m	工事の施工に伴い、起点部の取合構造物を追加し、増変更するものである。  <倉敷市工事設計変更第5条2号に基づく>
栗坂27号線防護柵設置工事 倉敷市 栗坂 地内 不二道路工業(株) 6,523,000円 土木部 道路管理課	とび・土工・コンクリート工事 令和7年4月14日 令和6年12月16日 令和7年4月30日	施工延長 L=118.4m 施工幅員 W=3.90~5.40m  転落防止柵設置工 L=98.0m 小型擁壁工 L=98.8m 舗装工 A=236m <sup>2</sup>	現地の舗装状態を勘案し、舗装面積が増加したため増額変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条(2)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
大西排水機場整備事業西部用水路改修工事 倉敷市 片島町 地内 (有) ナカダ工業 16,533,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月15日 令和6年10月15日 令和7年5月30日	施工延長 L=16.4m+16.3m(2連) 施工口径 φ=1.0m  既製管挿入工法 強化プラスチック複合管φ1000(内圧5種) L=32.7m 裏込材(エアモルタル) V=55m <sup>3</sup>	工事着手前に水位を下げて確認したところ、既設ボックスカルバート内にヘドロ等が多く、この状態で裏込め材を注入すると、モルタルの品質が確保できない恐れがあるため、水路内清掃を追加増変更とするものです。 その他については、現地精査の結果数量を変更するものです。  倉敷市工事設計変更基準第3条第4号
中橋外3橋補修工事 倉敷市 玉島3丁目外 地内 (有) ニッタ建設 15,070,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月16日 令和6年11月6日 令和7年4月30日	<施工箇所A> 【中橋(上部工)】 断面修復工(左官工法)防錆処理あり V=1.15m <sup>3</sup> シート系防水工 A=24.1m <sup>2</sup> 水切り材設置工 L=10.8m アスファルト舗装(基層・表層) A=25m <sup>2</sup> 【玉島阿賀崎2号線1号橋(上部工)】 断面修復工(左官工法)防錆処理あり V=0.11m <sup>3</sup> <施工箇所B> 【玉島阿賀崎142号線1号橋(下部工)】 ひび割れ補修工(充てん工法) L=57.02m	現地精査の結果、補修範囲の変状が進行しており、設計と現地状況の相違が確認されたため、補修数量を増変更するものである。
粒江34号線道路改良工事 倉敷市 粒江 地内 (有) 佐伯建工所 14,861,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月16日 令和6年12月5日 令和7年4月30日	施工延長 L=143.2m 施工幅員 W=4.3m  1号重力式小型擁壁 V=12.8m <sup>3</sup> 2号重力式小型擁壁 V=38.7m <sup>3</sup> 舗装工 A=141m <sup>2</sup>	本工事の当初設計では、資材の搬出入を大型車で計上していましたが、現場進入路が狭く、進入が困難なため、資材搬出入車両を小型車にするよう変更するものである。その他についても、現地精査の結果、数量を増変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
水島地区取付管及び取付ます設置工事（その 6-2）  倉敷市 水島地区 地内  幸輝興業（株）  14,828,000円  下水道部 下水建設課	土木一式工事  令和7年4月16日  令和6年7月26日  令和7年6月30日	取付ます設置 1 1箇所 取付マンホール設置 2 箇所	No. 33（連島町鶴新田）において、水路越しであり開削工での施工が困難であったため、推進工での施工とし増変更するものです。  倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。
船穂川改修工事  倉敷市 船穂町船穂 地内  （株）森本工務店  7,348,000円  船穂支所	土木一式工事  令和7年4月17日  令和6年11月21日  令和7年4月30日	施工延長 L=37.0m 施工幅員 W=3.2~5.6m  底版コンクリート L=2.2m 張コンクリート（左岸） L=35.6m 張コンクリート（右岸） L=36.5m 付帯工 一式	当初想定より水量が多く、水を流下させつつ施工を行うため、水路中心に土のうを設置し水路を設けたことによる増変更です。  倉敷市工事設計変更基準第5条（2）により変更するものです。
中島102号線道路補修工事  倉敷市 中島 地内  （株）オオウチ  8,811,000円  土木部 道路管理課	土木一式工事  令和7年4月17日  令和6年12月11日  令和7年4月30日	施工延長 L=84.5m 施工幅員 W=2.95m~3.84m  掘削工 V=35.1m <sup>3</sup> 排水構 暗渠排水管（VP200） L=27.6m 巻立コンクリート L=27.2m 重圧管 L=46.0m 1号集水樹 N=2基 2号集水樹 N=1基 3号集水樹 N=4基 舗装工 A=247.4m <sup>2</sup> 縁石工 L=81.9m	本工事は週休2日対象工事であり対象期間において週休2日を達成した為、増変更するものです。 その他については現地精査によるものです。  倉敷市工事設計変更基準 第5条（8）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
尾原110号線1号橋外2橋補修工事 倉敷市 尾原外 地内 (株)ニシヤマ 5,764,000円 土木部 土木課	土木一式工事 令和7年4月17日 令和6年12月5日 令和7年4月30日	【施工箇所A】尾原110号線1号橋 ひび割れ補修工（充てん工法） L=13.90m ひび割れ補修工（低圧注入工法） L=59.90m 表面含浸工 A=23.4m <sup>2</sup> 【施工箇所A】尾原78号線1号橋 ひび割れ補修工（充てん工法） L=40.10m ひび割れ補修工（低圧注入工法） L=56.70m 表面含浸工 A=20.7m <sup>2</sup> 【施工箇所B】福江東塚線2号橋 断面修復工（左官工法）防錆処理有り V=0.19m <sup>3</sup>	現地調査の結果、当初設計と損傷状況が異なる箇所が見られたため、補修数量を増変更するものである。
玉島乙島270号線道路補修工事 倉敷市 玉島乙島 地内 (有)相互建設 6,468,000円 玉島支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月18日 令和6年12月5日 令和7年4月30日	施工延長 L=58.0m 道路幅員 W=1.8~3.7m 擁壁工 重力式擁壁 L=10.9m 嵩上擁壁 L=12.2m 排水構造物工 プレキャストU型側溝 L=33.9m リブ付硬質塩化ビニル管 L=2.6m 硬質ポリ塩化ビニル管 L=9.2m 場所打ち集水桧 N=4箇所 アスファルト舗装工 A=44m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 A=67m <sup>2</sup> 防止柵工 L=26.0m	道路を掘削したところ、コンクリート舗装の下にアスファルト塊とコンクリート塊が埋まっていたため、取壊しの数量を増変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（8）
真備町尾崎14号線道路改良工事 倉敷市 真備町尾崎 地内 (有)小川組 4,697,000円 真備支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月18日 令和6年12月6日 令和7年4月30日	施工延長 L=46.8m 施工幅員 W=1.77m~14.49m 土工 一式 場所打擁壁工 1号重力式擁壁 L=1.2m 2号重力式擁壁 L=2.2m 側溝工 プレキャストU型側溝 L=24.0m 縁石工 歩車道境界ブロック L=12.3m 植樹帯ブロック L=0.7m アスファルト舗装工 表層（車道部） A=179m <sup>2</sup> 付帯工 一式 仮設工 一式	月単位の週休2日工事の達成を確認したため増変更するものです。また、NO.0+3.5~NO.0+8.2間の縁石工において、既設材料の再利用が困難であり、新設材料の使用に変更したため増変更するものです。 その他は現地精査によるものです。 倉敷市工事設計変更基準 第3条（3）第5条（2）（8）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立上成小学校プール改修建築工事 倉敷市 玉島乙島6, 191 番地 地内 (株)武政組 28,017,000円 建築部 公共建築課	建築一式工事 令和7年4月18日 令和6年10月10日 令和7年5月15日	【変更概要】 床付け 掘削 埋戻し 3 砂利地業 3 その他、改修工事に伴う一式	変更前 475m <sup>2</sup> - - 57m <sup>3</sup> 変更後 461m <sup>2</sup> 0.26m <sup>3</sup> 0.26m <sup>3</sup> 56m 精査の結果、現地に即した変更を行うもの。
菅生20号水路改修工事 倉敷市 浅原 地内 朝倉龍水園 1,710,500円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月21日 令和7年2月6日 令和7年6月20日	施工延長L=30.1m 施工幅員W=0.24m 上ぶた式U型側溝（H=0.24m、W=0.24m） L=26.7m	工事着手時、想定より山側の湧水が多いことが判明し、始点部の取合構造物の形状協議に不測の日数を要するため、令和7年6月20日まで工期を延期するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第3条第13号に基づく>
水島東栄町第6公園外1園遊具整備工事 倉敷市 水島東栄町外 地内 イカサ緑地（株） 15,433,000円 土木部 公園緑地課	造園工事 令和7年4月21日 令和6年12月5日 令和7年4月30日	整備公園数 N=2公園 （水島東栄町第6公園、水島西栄町第2公園） 複合遊具 N=2基 単体遊具 N=1基 遊具撤去 1式	現地精査した結果、遊具の設置に伴い、木根及び排水管が支障となることが判明したため、撤去するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
児島塩生12号線道路補修工事 倉敷市 児島塩生 地内 (株)ニシヤマ 2,041,600円 児島支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月22日 令和6年12月2日 令和7年6月30日	施工延長L=20.0m 施工幅員W=1.6m~3.4m 水路側壁張コンクリート 右岸L=2.0m SL=0.5m 左岸L=2.2m SL=0.5m 現場打床版 L=14.0m W=0.8m 水路底張コンクリート L=14.0m t=0.1m グレーチング蓋 N=3組 コンクリート舗装(18N/mm <sup>2</sup> ) A=18.2m <sup>2</sup> 表層工(再生密As) A=20.2m <sup>2</sup> 付帯工 1式	隣接地権者との協議の結果、出入口部分のスロープについて施工方法を変更する必要となったため、工期を令和7年6月30日まで延期するものである。
南六間川改修工事(その14) 倉敷市 黒崎外 地内 (株)ケイ・エヌ・ビー 24,526,700円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月22日 令和6年12月9日 令和7年6月30日	施工延長L=14.4m 施工幅員W=7.7~8.4m 河床掘削 V=47m <sup>3</sup> 鋼矢板護岸工 U形鋼矢板Ⅱw L=7.5m N=38枚 U形鋼矢板Ⅲ L=7.5m N=1枚 笠コンクリート V=8.6m <sup>3</sup> 場所打ち擁壁工 1号現場打水路 V=4.6m <sup>3</sup> 2号現場打水路 V=2.6m <sup>3</sup>	工事着手後、水路内の水位を下げ確認したところ、想定より湧水が多く仮設盛土の撤去等に不測の日数を要したため、工期を令和7年6月30日まで延期するものである。 <倉敷市工事設計変更基準第3条第13号に基づく>
倉敷市立福田南中学校給排水設備改修電気設備工事 倉敷市 福田町古新田 711番地の4 地内 東陽電気(株) 10,080,400円 建築部 公共設備課	電気工事 令和7年4月22日 令和6年9月25日 令和7年6月30日	給水設備を高置水槽方式から加圧給水方式に改修し、排水処理方式を合併浄化槽方式から公共下水道方式に切り替える機械設備工事に伴う電気設備工事 電灯設備 一式 動力設備 一式 構内線路設備 一式 別途工事：機械設備工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年6月30日まで延期するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工事名 工事場所 契約業者名 変更後契約金額 施行担当課	工事種別 変更契約年月日 工事着手日 変更後完成日	工事概要	変更理由
玉島道口165号線農道改良工事 倉敷市 玉島道口 地内 (有) 渋川工業 10,824,000円 玉島支所 建設課	土木一式工事 令和7年4月23日 令和7年1月7日 令和7年6月30日	施工延長 L=41.5m 施工幅員 W=4.6~5.2m 土工 1式 ブロック積工 コンクリートブロック積 L=32.1m 排水構造物工 U型側溝 L=40.0m 集水枿 N=1箇所 現場打ちL型側溝 L=1.3m 舗装工 路盤 A=0.2m <sup>2</sup> コンクリート舗装 A=0.2m <sup>2</sup>	本工事において、現場着手したところ、隣接地権者より、土地利用変更の申出があったため、昇降路の形状変更、擁壁を追加施工し、増変更するものです。 倉敷市工事変更設計基準第3条(9)
茶屋町早沖50号水路改修工事 倉敷市 茶屋町早沖 地内 (有) ヒロセ 11,605,000円 農林水産部 耕地水路課	土木一式工事 令和7年4月23日 令和6年10月24日 令和7年5月16日	施工延長 L=44.0m 施工幅員 W=3.5m 直L型ブロック水路 (片側1.4m 1種) L=44.0m	仮締切工において、想定より水位が高く当初仮設計画では水を締め切ることができないため、大型土のうを追加し、増変更するものである。あわせて、工期を令和7年5月16日まで延期するものである。 倉敷市工事設計変更基準第5条第2号
下庄48号線外2線道路設計業務委託 倉敷市 下庄外 地内 (株) 東亜測量設計コンサルタント 14,883,000円 土木部 土木課	土木設計 令和7年4月24日 令和6年5月28日 令和7年6月30日	業務委託延長 L=0.70km 設計業務 道路詳細設計(A) L=0.70km 交差点詳細設計(予備設計あり) N=1箇所 測量業務 基準点測量 N=15点 路線測量 L=0.70km 現地測量 A=0.01km <sup>2</sup>	関係機関及び地元関係者と協議し、道路線形を決定したところ、一部、予備設計から道路線形の変更が生じ、再度測量が必要となったため測量業務を追加するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
倉敷市立福田南中学校給排水設備改修工事 倉敷市 福田町古新田 711番地の4 地内 (株) こうげ 76,736,000円 建築部 公共設備課	管工事 令和7年4月24日 令和6年9月3日 令和7年6月30日	給水設備を高置水槽方式から加圧給水方式に改修し、排水処理方式を合併浄化槽方式から公共下水道方式に切り替える機械設備工事  鋼板製一体型受水槽・消火水槽 17 m <sup>3</sup> 5.2 m <sup>3</sup> 1基 加圧給水ポンプユニット 590 L/min×36 m 2基 消火ポンプユニット 300 L/min×40 m 1台 消火用充水槽 200 L 1基  給水設備 一式 排水設備 一式 消火設備 一式 ガス設備 一式  別途工事：電気設備工事	全体工程の見直しにより、工期を令和7年6月30日まで延長するものである。
倉敷地区舗装復旧工事（その6-1） 倉敷市 上東 地内 藤田工営（株） 5,896,000円 下水道部 下水建設課	舗装工事 令和7年4月24日 令和7年1月8日 令和7年7月31日	施工延長 L=232.9m 施工幅員 W=1.5~9.0m 舗装打換え工 A=861.7m <sup>2</sup>	No. 20~25における舗装版破碎の結果、既設舗装厚が当初設計値を上回る部分があり、アスファルト殻処分量の増加が生じたため、増変更するものです。  倉敷市工事設計変更基準第3条（4）によるものです。
倉敷駅周辺第二地区道路改良工事（その6-5） 倉敷市 日吉町 地内 (株) クリップ 67,749,000円 倉敷駅周辺開発事務所	土木一式工事 令和7年4月25日 令和6年6月10日 令和7年5月30日	区画道路10-2号線 外3線  施工延長 L=227.4m W=6.0~10.0m  道路土工 一式 造成工 一式 排水構造物工 一式 水路工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	2号水路沿い権利者の建築計画がまとまり、床版（W=4.0m）2箇所の設置が追加となったため、増変更するものです。 3 地元調整に不測の日数を要したため、工期を令和7年5月30日まで延期するものです。 る 倉敷市工事設計変更基準第3条（9）（13）により変更するものです。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条に基づく公表（変更契約分）

令和7年4月

工 事 名 工 事 場 所 契 約 業 者 名 変 更 後 契 約 金 額 施 行 担 当 課	工 事 種 別 変 更 契 約 年 月 日 工 事 着 手 日 変 更 後 完 成 日	工 事 概 要	変 更 理 由
下水道総合地震対策管路耐震診断業務委託 （その6-1） 倉敷市 阿知1丁目ほか 地内 （株）オリンピアコンサルタント 岡山営業 所 43,956,000円 下水道部 下水建設課	土木設計 令和7年4月25日 令和6年11月1日 令和7年4月30日	管路及びマンホールの耐震診断 L=9, 119.8m マンホールの浮上防止検討 N= 56ケース 報告書作成 1式 設計協議 1式	マンホールの浮上防止検討において、全基を対象とした検討 から地盤条件によるモデルケースを対象とした検討に変更した ことにより、減変更するものです。 倉敷市測量、建設コンサルタント業務等委託契約約款第5条 1項により変更するものです。
上富井19号線道路補修工事 倉敷市 上富井 地内 （株）ハーズ 1,969,000円 土木部 道路管理課	土木一式工事 令和7年4月30日 令和7年1月14日 令和7年5月30日	施工延長 L=16.50m 施工幅員 W=2.00~2.10m 自由勾配側溝工 L=16.0m 舗装工 A=9m <sup>2</sup>	既設擁壁が当初の想定より大きかったため、処分量が増えたこと と、仮設工として敷鉄板を計上したため、増額変更するものです。 倉敷市工事設計変更基準第5条（1）